

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 24064-П13

(пересчет сметы №24064-П)

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. генерального директора  
Е.В.Гордеев

" " 2013 г.

на реконструкцию здания производственно-бытового теплиц. Инв. № 7910361. ГСН.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект №131-11-10-ГСН

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 249,783 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 15,368 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 173,57 чел.час

Составлен в ценах 2001 г. с переводом в текущие цены. К=5,56

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 1.</b>																
1	ТЕРм38-01-005-01	Эстакады под трубопровод (изготовление со стоимостью) <i>Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов.</i>	1 т конструкций	0,5	8496,03	744,44	563,04	68,44	4248	372	282	34	54,9	27,45	3,83	1,92
2	ТЕРм38-01-006-01	Листовые конструкции массой до 0,5 т (дверцы ревизии) <i>Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов.</i>	1 т конструкций	0,033	14087,86	2133,25	4520,11	206,56	465	70	149	7	161	5,31	11,6	0,38
3	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/(герметизация дверец) <i>Материалы для строительных работ</i>	кг	7,2	24,75				178							
4	ТЕРм37-02-040-07	Закрепление и снятие расчалок (оттяжек) внизу. Длина расчалок (оттяжек) до 50 м, диаметр каната, мм, до: 20 <i>Монтаж оборудования</i>	расчалка (оттяжка)	6	47,01	12,52	34,49	5,09	282	75	207	31	1,09	6,54	0,28	1,68
5	ТЕРм12-18-005-09	Изготовление узлов трубопроводов из труб высоколегированных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов. Диаметр трубопровода наружный, мм: 273 <i>Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов.</i>	100 м	0,18	6031,22	2901,84	1630,27	210,17	1086	522	293	38	214	38,52	11,51	2,07

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	<b>ТСЦ5-524-0059</b>	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 250 мм, толщиной стенки 7.0 мм <i>Материалы для монтажных работ</i>	10м	0,1818	76125				13840							
7	<b>ТСЦ5-534-0047</b>	Отводы 90град. с радиусом кривизны R=1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 7 мм <i>Материалы для монтажных работ</i>	шт	5	353,04				1765							
8	<b>ТЕР19-01-013-04 прим.</b>	Установка дверец ревизии на трубопроводах Ду 250 <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</i>	1 прибор, устройство	6	2003,3	81,67	15,42	1,14	12020	490	93	7	6,09	36,54	0,07	0,42
9	<b>ТЕР24-02-081-01</b>	Устройство отверстия для измерений <i>Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода</i>	1 установка	2	647,99	20,41	56,93	8,14	1296	41	114	16	1,54	3,08	0,48	0,96
10	<b>ТЕР24-02-041-07</b>	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 250 мм <i>Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода</i>	100 м газопровода	0,18	7208,94	883,98	5442,34	588,55	1298	159	980	106	65,19	11,73	33,02	5,94
11	<b>ТСЦ-101-9690</b>	Хомуты для крепления труб <i>Материалы для строительных работ</i>	шт.	5	8,09				40							
12	<b>ТЕР19-01-015-01</b>	Пневматическое испытание газопроводов <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</i>	100 м газопровода	0,18	618,14	554,21			111	100			34,9	6,28		
13	<b>ТЕР24-02-021-02</b>	Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты "Лиап" сварных стыков газопроводов условным диаметром: 200-400 мм <i>Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода</i>	1 м <sup>2</sup>	1,8	587,36	38,19	95,49	12,25	1057	69	172	22	3,06	5,51	1,02	1,84
14	<b>ТЕР13-03-002-04</b>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)</i> <i>Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии</i>	100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности	0,15	834,26	159,3	19,64	0,62	125	24	3		10,62	1,59	0,04	0,01

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	<b>ТЕР13-03-004-26</b>	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,15	1261,2	97,9	12,74	0,62	189	15	2		7,66	1,15	0,04	0,01
16	<b>ТЕР20-02-009-02</b>	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 250 мм <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</i>	1 зонт	2	12,34	6,08	1,53	0,16	25	12	3		0,47	0,94	0,01	0,02
17	<b>ТСЦ-300-0278</b>	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 250 мм <i>Материалы для строительных работ</i>	шт.	2	205,58				411							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									38436	1949	2298	261		144,64		15,25
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									41062	2440	4433	324		173,57		18,3
В том числе, справочно:																
Районный к-т 4,3% (Поз. 1-2, 5, 8, 12, 16, 9-10, 13-15, 4)									94	84	11	11				
Поправочный коэф-т к стоимости эксплуатации машин (письмо УРЦЭиЦС №Ц-1699 от 06.06.2008г.) ЭМ=1,6 (Поз. 1-2, 5, 8, 12, 16, 9-10, 13-15, 4)									1385		1385					
Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-2, 5, 8, 12, 16, 9-10, 13-15, 4)									1147	407	739	54		28,928		3,05
Накладные расходы									2658							
В том числе, справочно:																
66% ФОТ (от 1304) (Поз. 1-2, 5)									861							
80% ФОТ (от 132) (Поз. 4)									106							
90% ФОТ (от 49) (Поз. 14-15)									44							
128% ФОТ (от 762) (Поз. 8, 12, 16)									975							
130% ФОТ (от 517) (Поз. 9-10, 13)									672							
Сметная прибыль									1205							
В том числе, справочно:																
60% ФОТ (от 132) (Поз. 4)									79							
70% ФОТ (от 49) (Поз. 14-15)									34							
83% ФОТ (от 762) (Поз. 8, 12, 16)									632							
89% ФОТ (от 517) (Поз. 9-10, 13)									460							
<b>Итого по разделу 1 :</b>																
Итого Строительные работы									28641					165,72		16,28
Итого Монтажные работы									16284					7,85		2,02
Итого									44925					173,57		18,3
В том числе:																
Материалы									34189							
Машины и механизмы									4433							
ФОТ									2764							
Накладные расходы									2658							
Сметная прибыль									1205							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									44925					173,57		18,3
<b>Итого по разделу 1</b>																
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									38436	1949	2298	261		144,64		15,25
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									41062	2440	4433	324		173,57		18,3
В том числе, справочно:																
Районный к-т 4,3% (Поз. 1-2, 5, 8, 12, 16, 9-10, 13-15, 4)									94	84	11	11				
Поправочный коэф-т к стоимости эксплуатации машин (письмо УРЦЭиЦС №Ц-1699 от 06.06.2008г.) ЭМ=1,6 (Поз. 1-2, 5, 8, 12, 16, 9-10, 13-15, 4)									1385		1385					
Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-2, 5, 8, 12, 16, 9-10, 13-15, 4)									1147	407	739	54		28,928		3,05
Накладные расходы									2658							
В том числе, справочно:																
66% ФОТ (от 1304) (Поз. 1-2, 5)									861							
80% ФОТ (от 132) (Поз. 4)									106							
90% ФОТ (от 49) (Поз. 14-15)									44							
128% ФОТ (от 762) (Поз. 8, 12, 16)									975							
130% ФОТ (от 517) (Поз. 9-10, 13)									672							
Сметная прибыль									1205							
В том числе, справочно:																
60% ФОТ (от 132) (Поз. 4)									79							
70% ФОТ (от 49) (Поз. 14-15)									34							
83% ФОТ (от 762) (Поз. 8, 12, 16)									632							
89% ФОТ (от 517) (Поз. 9-10, 13)									460							
<b>Итого по смете:</b>									28641					165,72		16,28
Итого Строительные работы									16284					7,85		2,02
Итого Монтажные работы									44925					173,57		18,3
Итого																
В том числе:									34189							
Материалы									4109							
Машины и механизмы									2764							
ФОТ									2658							
Накладные расходы									1205							
Сметная прибыль									249783							
Пересчет цен в текущие $44\ 925 * 5,56$									249783					173,57		18,3
<b>ВСЕГО по смете</b>																

Составил: инженер по проектно-сметной работе цеха 092  С. В. Калинин

Проверил: технолог цеха 092  О. Ю. Мирошкина