

УТВЕРЖДАЮ:


Начальник ЖКО ОАО ППГХО

 Куржумова Н.А.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ДК "Даурия". 3 этаж,
Электротехнические работы

№	Наименование работ	Материал, оборудование	Ед. изм.	Количество
1	Демонтаж щита освещения с автоматами АЕ-1031	ЩА-9У3	шт.	1
2	Демонтаж светильников в комнате персонала	ЛСП 2х40	шт.	3
3	Замена 1 кл. выключателей в кинопроекционной	А16	шт.	3
4	Демонтаж щита 2ЩР от ГРЩп2	СУ 232	шт.	1
5	Монтаж щита освещения	ЩРВ – 12 ₃ – 0 36 УХЛЗ с автоматами защиты ВА 47-29 1 Р 16А-9 шт.	шт.	1
6	Монтаж светильников в комнате персонала	ЛСП 3902	шт.	3
7	Монтаж щита 2ЩР от ГРЩп2	ЩРВ – 36 ₃ – 0 36 УХЛЗ с установленным вводным автоматическим выключателем ВА47-100 3Р 100А в кол-ве 1 шт, и с автоматами защиты ВА47-29 3Р 25А – 2шт., ВА 47-29 3 Р 16А – 3 шт, ВА 47-29 1 Р 16А – 3 шт,	шт.	1
8	Монтаж и подключение светильников аварийного освещения	ЛБА 3924	шт.	4

Составил:
мастер-электромеханик

 Баранов В.В.
08.10.12.

Проверил: Инж. энерг. ДАПФ  Трушков Н.А.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ЖКО ОАО ППГХО



Куржумова Н.А.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ДК "Даурия". Техническая лестница. Электрощитовая
Электротехнические работы

№	Наименование работ	Материал, оборудование	Ед. изм.	Количество
1	Демонтаж щита освещения ЩО2 с автоматами защиты А3161 15А находящегося на тех. лестничной клетке	СУ9442-16	шт.	1
2	Демонтаж щита освещения ЩО 1 с автоматами А3161	СУ 9442-16	шт.	1
3	Демонтаж щита освещения ЩОЗ от ГРЩнЗ	СУ 9442-16	шт.	1
4	Демонтаж щита освещения ЩО4 от ГРЩнЗ	СУ 9442-16	шт.	1
5	Демонтаж контактора ул. освещения в корпусе	ПМЛ2110	шт.	1
6	Демонтаж счетчиков электроэнергии в электрощитовой	СА4У	шт.	3
7	Монтаж контактора ул. освещения в корпусе	КМИ-23260 32А в оболочке 220В/АС-3	шт.	2
8	Монтаж щита освещения ЩО находящегося на тех. лестничной клетке	ЩРв – 36з – 0 36 УХЛЗ с установленным вводным автоматическим выключателем ВА47-100 3Р 100А в кол-ве 1 шт, и с автоматами защиты ВА47- 100 3Р 63А – 1шт., ВА 47-29 1 Р 16А – 15 шт, ВА 47-29 1 Р 25А – 15 шт,	шт.	1
9	Монтаж ЩО 1	ЩРв – 12з – 0 36 УХЛЗ с автоматами защиты ВА 47- 29 1 Р 16А- 9 шт.,	шт.	1
10	Монтаж ЩОЗ от ГРЩнЗ	ЩРв – 36з – 0 36 УХЛЗ с установленным вводным автоматическим выключателем ВА47-100 3Р 100А в кол-ве 1 шт, и с	шт.	1

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ЖКО ОАО ППГХО



Куржумова Н.А.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ДК "Даурия". 2 этаж, Радиорубка, Кинопроекционная
Электротехнические работы

№	Наименование работ	Материал, оборудование	Ед. изм.	Количество
1	Демонтаж светильников фойе	СВП-200	шт.	35
2	Демонтаж потолочных светильников и светильников контура освещения	ЛПО 2x40	шт.	52
3	Демонтаж блока с розетками возле малой сцены		шт.	1
4	Демонтаж щита освещения ЩО 8 с автоматами А3161 в радиорубке	СУ 9442-16	шт.	1
5	Демонтаж автоматов для дополнительного оборудования в радиорубке	АЕ1031	шт.	6
6	Замена 2х местных розеток в радиорубке	РС22	шт.	8
7	Замена 1 кл. выключателей в радиорубке	А16	шт.	3
8	Демонтаж щита освещения с автоматами АЕ-1031 в коридоре входа в зрительный зал	ЩА-9У3	шт.	1
9	Демонтаж светильников в кинопроекционной	НСП02	шт.	12
10	Замена 1 кл. выключателей в кинопроекционной	А16	шт.	3
11	Монтаж светодиодных светильников фойе	GL-DL06	шт.	35
12	Монтаж металлического щита с розетками возле малой сцены	ЩРв – 18 ₃ – 0 36 УХЛЗ с розетками РАр10-3-ОП 16А – 5 шт.	шт.	1


УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ЖКО ОАО ППГХО

 Куржумова Н.А.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ДК "Даурия". Зрительный зал. Сцена
Электротехнические работы

№	Наименование работ	Материал, оборудование	Ед. изм.	Количество
1	Демонтаж эл. щитов с установленными автоматами защиты А3161		шт.	3
2	Монтаж эл. щита с установленными автоматами защиты (правая сторона)	ЩРВ – 36 ₃ – 036 УХЛ3 с автоматами ВА47-29: 3Р 63А – 1шт; 3Р 25А – 3 шт; 1Р 16А – 10 шт; 1Р 25А – 10 шт; 1Р 32А – 3шт;	шт.	1
3	Монтаж эл. щита с установленными автоматами защиты (левая сторона)	ЩРВ – 36 ₃ – 036 УХЛ3 с автоматами ВА47-29: 3Р 63А – 1шт; 3Р 25А – 3 шт; 1Р 16А – 10 шт; 1Р 25А – 10 шт; 1Р 32А – 3шт;	шт.	1
4	Монтаж эл. щита с установленными автоматами защиты (левая сторона)	ЩРВ – 12 ₃ – 036 УХЛ3 с с автоматами ВА47-29: ; 1Р 16А – 9 шт; 3Р 50А – 1 шт.	шт.	1
5	Монтаж розеток с крышками, с заземляющим контактом	РС22 16А/220В	шт.	5


Составил:
мастер-электромеханик


02.10.12.

Баранов В.В.

Проберил: ЦНЭО. Энергетик ДАПП  Тамсков А.А.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ЖКО ОАО ППГХО

 Куржумова Н.А.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ДК "Даурия". 1 этаж
Электротехнические работы

№	Наименование работ	Материал, оборудование	Ед. изм.	Количество
1	Демонтаж люстр 4-х рожковых в фойе 1 этажа		шт.	18
2	Демонтаж люстр в арках гардероба 1 этажа		шт.	3
3	Демонтаж щитов освещения с автоматами АЕ-1031	ЩА-9У3	шт.	8
4	Замена 1 кл. выключателей	A16	шт.	20
5	Замена розеток	PC22 16A/220В	шт.	6
6	Демонтаж светильников в фойе за гардеробом вдоль окон	ЛПО 2x40	шт.	20
7	Монтаж люстр в фойе 1 этажа	Хрустальная люстра ВА783- ТК46 N	шт.	18
8	Монтаж люстр в арках гардероба 1 этажа	Хрустальная люстра типа ВА783-ТК46 N	шт.	3
9	Монтаж щитов освещения	ЩРВ – 12 ₃ – 0 36 УХЛЗ с автоматами защиты ВА 47- 29 1 Р 16А-9 шт.	шт.	8
10	Монтаж кабеля	ВВГ 3*1,5	м	20
11	Монтаж и подключение светильников аварийного освещения	ЛБА 3924	шт.	15
12	Монтаж светильников в фойе за гардеробом вдоль окон	ЛСП 3902	шт.	20


УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ЖКО
Куржумова Н.А.



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ДК «Даурия»
Ремонтные работы.


№	Наименование работ	Материал, оборудование	Ед. изм.	Количество
1	Ремонт и наладка аппаратуры управления темнителя зрительного зала	ТС-4м	шт.	1
2	Ремонт и наладка автоматики регулировки температуры воздуха внутри помещений		шт.	1
3	Ремонт и наладка привода открывания вентиляционного люка над зрительным залом		шт.	1
4	Ремонт и наладка устройства привода занавеса в зрительном зале		шт.	1

Составил:
мастер-электромеханик



03.10.12

Баранов В.В.

Проверил: Инж. энер. ДАПФ  Иванков А.А.

13	Монтаж 2 кл выключателей скрытой установки в коридоре	C56-034	шт.	5
14	Монтаж светильников в подсобных комнатах	НПП3006	шт.	4

Составил:
мастер-электромеханик

Баранов В.В.

Проверил: Чизис. энерг. ДАПФ

08.10.12

Мастер-электромеханик А.А.

№	Наименование работ	Материал	Единица измерения	Количество
1	Демонтаж люстр 4-х рожковых в фойе 1 этажа		шт.	18
2	Демонтаж люстр в коридорах 1 этажа		шт.	3
3	Демонтаж люстр освещения с автоматом АВ-1031	ШВА-043	шт.	8
4	Замена 1 кл. выключателя	А16	шт.	20
5	Замена розеток	РС22 16A/230В	шт.	6
6	Демонтаж светильников в фойе за перегородкой в коридоре	ШПО 2x40	шт.	20
7	Монтаж люстр в фойе 1 этажа	Хрустальная люстра BV783-ТКАН	шт.	18
8	Монтаж люстр в коридорах 1 этажа	Хрустальная люстра BV783-ТКАН	шт.	3
9	Монтаж люстр освещения	ШПО-12-030 УХП3 с автоматом защиты ВА 47-29 16А-2 шт.	шт.	8
10	Монтаж кабелей	ВВГ 3x1.5	м	20
11	Монтаж и подключение светильников в коридорах	ШВА 3024	шт.	12
12	Монтаж светильников в фойе за перегородкой в коридоре	НСП 3002	шт.	20

13	Монтаж щита освещения ЩО 8 в радиорубке	ЩРв – 24 ₃ – 0 36 УХЛЗ с установленным вводным автоматическим выключателем ВА47-100 3Р 100А в кол-ве 1 шт, ВА 47- 29 1 Р 16А – 6 шт, ВА 47- 29 3 Р 25А – 1 шт,	шт.	1
14	Монтаж щита для дополнительного оборудования в радиорубке	КМПн 2/7 с автоматами ВА 47-29 1 Р 16А – 6 шт	шт.	1
15	Монтаж щита освещения в коридоре входа в зрительный зал	ЩРв – 12 ₃ – 0 36 УХЛЗ с автоматами защиты ВА 47- 29 1 Р 16А-9 шт.	шт.	1
16	Монтаж светильников в кинопроекционной	НСП 02-100	шт.	12
17	Монтаж кабеля	ВВГ 3*2,5	м	20
18	Монтаж потолочных светильников и светильников контура освещения	ЛСП 3902	шт.	52

Составил:

мастер-электромеханик

В.В. Баранов

Баранов В.В.

08.10.12.

Проверил: *Инж. Энергетик ДАИФ* *А.А. Жамсков*

		автоматами защиты ВА47-100 3P 50A – 1шт., ВА 47-29 1 P 16A – 25 шт,		
11	Монтаж ЩО4 от ГРЩн3	ЩРв – 36з – 0 36 УХЛЗ с установленным вводным автоматическим выключателем ВА47-100 3P 100A в кол-ве 1 шт, и с автоматами защиты ВА47-29 3P 50A – 1шт., ВА 47-29 1 P 16A – 25 шт,	шт.	1
12	Монтаж и подключение светильников аварийного освещения	ЛБА 3924	шт.	8
13	Монтаж счетчиков электроэнергии в электрощитовой	ПСЧ-4ТМ.05М		3

Составил:
мастер-электромеханик

В.В. Баранов
08.10.12.

Баранов В.В.

Проверил: Линя. энерг. ДАТФ

М.А. Степанов