

ЧАСТЬ 3 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Техническое задание.

Настоящее техническое задание включает в себя выполнение работ по ремонту помещения столовой предприятия, расположенной в корпусе №3.

Характеристика объемов работ.

Ремонт столовой предприятия предусматривает:

- общестроительные работы;
- электромонтажные работы;
- работы по устройству водоснабжения и водоотведения.

Общестроительные работы:

- замена настенной и напольной керамической плитки, оконных блоков;
- окраска стен и потолков улучшенной водоэмульсионной краской;
- устройство дополнительных перегородок в помещении столовой .

Электромонтажные работы:

- замена электропроводки, выключателей и розеток;
- установка дополнительных выключателей и розеток;
- замена светильников.

Водоснабжение и водоотведение:

- замена и окраску внутренних трубопроводов отопления и ГВС, канализационных водопроводов, сантехнического оборудования, радиаторов отопления;
- установка центробежного насоса с электроприводом.

Ведомость объемов работ.

№пп	Наименование работ, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество
Раздел 1. Общестроительные работы			
Третий этаж			
1	Помещение №1(морозильная камера)		
1.1	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2	0,106
1.2	Устройство стяжек цементных толщиной 20мм	100 м2	0.106
1.3	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40*40 см	100 м2	0.106
1.4	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхности стен ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0.189
1.5	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхности потолков ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0.106
1.6	Очистка помещений от строительного мусора	100 тонн	0,000318
1.7	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1т груза	0,0318
1.8	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 23 км	1т груза	0,0318

2	Помещение № 2 (моечная столовой посуды)		
2.1	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100м2	0,287
2.2	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100м2	0,287
2.3	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см	100м2	0,287
2.4	Очистка помещений от строительного мусора	100т	0,004219
2.5	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой в ручную	1т	0,4219
2.6	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т работающих вне карьера на расстоянии до 23 км	1т	0,4219
3	Помещение № 3 (горячий цех)		
3.1	Снятие оконных переплетов остекленных	100м2	0,093
3.2	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,03
3.3	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях	100м2	0,01884
3.4	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных(откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2 двухстворчатых	100м2	0,093
3.5	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100п.м	0,0471
3.6	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100м2	0,06612
3.7	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (установка пластиковых уголков)	100м2	0,013224
3.8	Установка мелких покрытий (брандмауэры , парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100м2	0,00942
3.9	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100м2	0,4
3.10	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100м2	0,4
3.11	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см	100м2	0,4
3.12	Демонтаж: Установка противопожарных дверей однопольных глухих	1м2	2,3
3.13	Установка противопожарных дверей однопольных глухих	1м2	2,3
3.14	Очистка помещений от строительного мусора	100т	0,017276
3.15	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1т груза	1,7276
3.16	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 23 км	1т груза	1,7276
4	Помещение № 4 (мясной цех)		
4.1	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100м2	0,372
4.2	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100м2	0,372
4.3	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см	100м2	0,372

4.4	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100м2	0,403
4.5	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100м2	0,403
4.6	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных , плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	100м2	0,403
4.7	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%	100м2	0,18
4.8	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской , с расчисткой старой краски более 35%	100м2	0,372
4.9	Снятие оконных переплетов остекленных	100м2	0,062
4.10	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,2
4.11	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях	100м2	0,01256
4.12	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных(откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2 двухстворчатых	100м2	0,062
4.13	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100п.м	0,0314
4.14	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100м2	0,4408
4.15	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (установка пластиковых уголков)	100м2	0,008816
4.16	Установка мелких покрытий (брандмауэры , парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100м2	0,00628
4.17	Очистка помещений от строительного мусора	100т	0,001716
4.18	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1т груза	0,1716
4.20	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т работающих вне карьера на расстоянии до 23 км	1т груза	0,1716
5	Помещение № 5 (холодный цех)		
5.1	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100м2	0,372
5.2	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100м2	0,372
5.3	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см	100м2	0,372
5.4	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100м2	0,403
5.5	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100м2	0,403

5.6	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных , плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	100м2	0,403
5.7	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более35%	100м2	0,18
5.8	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской , с расчисткой старой краски более 35%	100м2	0,372
5.9	Снятие оконных переплетов остекленных	100м2	0,062
5.10	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,02
5.11	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях	100м2	0,01256
5.12	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных(откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2 двухстворчатых	100м2	0,062
5.13	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100п.м	0,0314
5.14	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100м2	0,4408
5.15	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (установка пластиковых уголков)	100м2	0,008816
5.16	Установка мелких покрытий (брандмауэры , парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100м2	0,00628
5.17	Очистка помещений от строительного мусора	100т	0,006068
5.18	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1т груза	0,6068
5.19	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т работающих вне карьера на расстоянии до 23 км	1т груза	0,6068
6	Помещение № 6 (санузлы)		
6.1	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100м2	0,0855
6.2	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100м2	0,0855
6.3	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см	100м2	0,0855
6.4	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100м2	0,39
6.5	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню бетону улучшенная стен	100м2	0,39
6.6	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных , плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	100м2	0,39

6.7	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%	100м2	0,3095
6.8	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100м2	0,0855
6.9	Снятие оконных переплетов остекленных	100м2	0,031
6.10	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,1
6.11	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях	100м2	0,00628
6.12	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных(откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2 двухстворчатых	100м2	0,031
6.13	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100п.м	0,0157
6.14	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100м2	0,02204
6.15	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею (установка пластиковых уголков)	100м2	0,004408
6.16	Установка мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100м2	0,00314
6.17	Очистка помещений от строительного мусора	100т	0,001557
6.18	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1т груза	0,1557
6.19	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т работающих вне карьера на расстоянии до 23 км	1т груза	0,1557
Четвертый этаж			
7	Помещение № 7 (санузлы)		
7.1	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%	100м2	0,0375
7.2	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100м2	0,0855
7.3	Снятие оконных переплетов остекленных	100м2	0,031
7.4	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01
7.5	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях	100м2	0,00628
7.6	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных(откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2 двухстворчатых	100м2	0,031
7.7	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100п.м	0,0157

7.8	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100м2	0,02204
7.9	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (установка пластиковых уголков)	100м2	0,004408
7.10	Установка мелких покрытий (брандмауэры , парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100м2	0,00314
7.11	Очистка помещений от строительного мусора	100т	0,0003
7.12	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1т груза	0,03
7.13	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т работающих вне карьера на расстоянии до 23 км	1т груза	0,03
8	Помещение № 8 (овощной склад)		
8.1	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской , с расчисткой старой краски более 35%	100м2	0,137
8.2	Снятие оконных переплетов остекленных	100м2	0,031
8.3	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01
8.4	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях	100м2	0,00628
8.5	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных(откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2 двухстворчатых	100м2	0,031
8.6	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100п.м	0,0157
8.7	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100м2	0,02204
8.8	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (установка пластиковых уголков)	100м2	0,004408
8.9	Установка мелких покрытий (брандмауэры , парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100м2	0,00314
8.10	Очистка помещений от строительного мусора	100т	0,0003
8.11	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1т груза	0,03
8.12	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т работающих вне карьера на расстоянии до 23 км	1т груза	0,03
9	Помещение № 9 (Бухгалтерия)		
9.1	Снятие оконных переплетов остекленных	100м2	0,031
9.2	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01
9.3	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях	100м2	0,00628

9.4	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных(откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2 двухстворчатых	100м2	0,031
9.5	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100п.м	0,0157
9.6	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100м2	0,02204
9.7	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (установка пластиковых уголков)	100м2	0,004408
9.8	Установка мелких покрытий (брандмауэры , парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100м2	0,00314
9.9	Очистка помещений от строительного мусора	100т	0,0003
9.10	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1т груза	0,03
9.11	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 23 км	1т груза	0,03
10	Помещение № 10 (кабинет директора)		
10.1	Снятие оконных переплетов остекленных	100м2	0,031
10.2	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01
10.3	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях	100м2	0,00628
10.4	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных(откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2 двухстворчатых	100м2	0,031
10.5	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100п.м	0,0157
10.6	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100м2	0,02204
41830	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (установка пластиковых уголков)	100м2	0,004408
41861	Установка мелких покрытий (брандмауэры , парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100м2	0,00314
10.9	Очистка помещений от строительного мусора	100т	0,0003
10.10	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1т груза	0,03
10.11	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т работающих вне карьера на расстоянии до 23 км	1т груза	0,03
11	Помещение № 11 (склад сыпучих продуктов)		
11.1	Снятие оконных переплетов остекленных	100м2	0,031
11.2	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01

11.3	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях	100м2	0,00628
11.4	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных(откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2 двухстворчатых	100м2	0,031
11.5	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100п.м	0,0157
11.6	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100м2	0,02204
11.7	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (установка пластиковых уголков)	100м2	0,004408
11.8	Установка мелких покрытий (брандмауэры , парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100м2	0,00314
11.9	Очистка помещений от строительного мусора	100т	0,0003
11.10	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1т груза	0,03
11.11	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т работающих вне карьера на расстоянии до 23 км	1т груза	0,03
12	Помещение № 12 (посудомоечная столовой посуды)		
12.1	Снятие оконных переплетов остекленных	100м2	0,062
12.2	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,02
12.3	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях	100м2	0,01256
12.4	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных(откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2 двухстворчатых	100м2	0,062
12.5	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100п.м	0,0314
12.6	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100м2	0,04408
12.7	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (установка пластиковых уголков)	100м2	0,008816
12.8	Установка мелких покрытий (брандмауэры , парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100м2	0,00628
12.9	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%	100м2	0,07
12.10	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской , с расчисткой старой краски более 35%	100м2	0,19
12.11	Очистка помещений от строительного мусора	100т	0,0006
12.12	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1т груза	0,06

12.13	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т работающих вне карьера на расстоянии до 23 км	1т груза	0,06
13	Помещение № 13 (коридор)		
13.1	Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прослойкой толщиной 75 мм	100м2	0,027
13.2	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100м2	0,054
13.3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадью проема до 3 м2	100м2	0,02
13.4	Установка и крепление наличников	100м	0,1
Раздел 2. Водоснабжение			
1	Демонтажные работы		
1.1	Демонтаж фильтров диаметром 25 мм	10 фильтров	0,4
1.2	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	100 шт.	0,14
1.3	Разборка трубопроводов из водо-газопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	2
1.4	Демонтаж моек на одно отделение	10 компл.	0,9
1.5	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,4
1.6	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,8
2	Монтажные работы		
2.1	Смена смесителей без душевой сетки (Смеситель латунный картридж, смеситель латунный)	100 шт.	0,16
2.2	Установка фильтров диаметром 25 мм (Фильтры, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, присоединение 1/2"х1/2")	10 фильтров	0,4
2.3	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 15 мм	100 м трубопровода	1,2
2.4	Кран шаровой латунный, диаметром 15 мм	шт.	28
2.5	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 80 мм	100 м трубопровода	1
2.6	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром 25 мм (Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 градусов С, диаметром 32 мм)	100 м трубопровода	2
2.7	Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 32 мм	10 шт.	4

2.8	Установка радиаторов стальных (Радиаторы биметаллические, количество секций 9, мощность 1485 Вт)	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,208
2.9	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных не оцинкованных труб диаметром 20 мм (Угольник диаметром 20 мм)	100 м трубопровода	2
2.10	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	5,2
2.11	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	1
2.12	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м ² окрашиваемой поверхности	1,1
2.13	Смена унитазов типа «Компакт»	100 приборов	0,02
2.14	Смена раковин (Раковина фаянсовая типа "Тюльпан")	100 приборов	0,02
2.15	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (Стол под накладную мойку 600)	100 шт. изделий	0,09
2.16	Установка моек на одно отделение (Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями МНДШ (ВН), МНДКШ (ВН) со смесителем (с кнопочным переключателем), с пластмассовым бутылочным сифоном, латунным выпуском)	10 компл.	0,9
2.17	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т (Насос ГВС 220 в. 150 Вт.)	1 насос	1
2.18	Установка кабин душевых с чугунными поддонами	10 компл.	0,1
2.19	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0,4
2.20	Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм	м	40
2.21	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0,8
2.22	Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм	м	80
2.23	Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром 65 мм	1 т фасонных частей	0,338
2.24	Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром 100 мм	1 т фасонных частей	0,303
2.25	Смена трапов диаметром до 100 мм	100 приборов	0,28
Раздел 3. Электроснабжение			
1	Демонтажные работы		
1.1	Демонтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м кабеля	2,87
1.2	Демонтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 2 кг	100 м кабеля	0,7

1.3	Демонтаж провода в проложенных трубах и металлических рукавах первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм ²	100 м	1
2	Монтажные работы		
2.1	Смена светильников с люминесцентными лампами (Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 46-2х36-003 (004) -50шт, Светильник подвесной с диффузным отражателем с отверстиями, с экранирующей решеткой ЛСП 02-2х36-004-30шт.	100 шт.	0,8
2.2	Смена выключателей (Выключатели однокнопочные скрытой проводки 8шт, выключатели однокнопочные открытой проводки -7шт)	100 шт.	0,15
2.3	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м кабеля	1,87
2.4	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 10 мм ²	1000 м	0,098
2.5	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 6 мм ²	1000 м	0,009
2.6	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм ²	1000 м	0,011
2.7	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм ²	1000 м	0,069
2.8	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 2 кг	100 м кабеля	0,7
2.9	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 25 мм ²	1000 м	0,07
2.10	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм ²	100 м	1
2.11	Провод ПВС 3х2,5 кв.мм белый	м	100
2.12	Розетка штепсельная не утопленного типа при открытой проводке (Розетка штепсельная для открытой проводки с заземляющими контактами и защитными шторками, белая - 4 шт., розетка штепсельная двухместная для открытой проводки с монтажной пластиной, белая – 4 шт.)	100 шт.	0,08