

СОГЛАСОВАНО:

Приложение №1

УТВЕРЖДАЮ:

" " 200 г.

" " 200 г.

Здание Комбинатууправления по ул. Курчатова, 1
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 13-2013-Э
(локальная смета)

на Текущий ремонт каб №№ 101,102,105-108,111, 113-117 *Электромонтажные работы*
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектные ведомости №№108-117

Сметная стоимость **482 184.8 руб.**

Средства на оплату труда 9151.37 руб.

Сметная трудоемкость 503.54 чел.час

Составлен(а) в (прогнозных) ценах по состоянию на 2013 г

Составлен(а) в (прогнозных) ценах по состоянию на 2023 г																	
№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.		Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			14	15				
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1. Ремонт каб 101 1-го этажа																	
Демонтажные работы																	
1	ТЕРр67-04-03	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания НР (1.51 руб.); 85%*0,85 от ФОТ (2.09 руб.) СЛ (1.09 руб.); 65%*0,8 от ФОТ (2.09 руб.)	100 шт.	0.03	70.08	69.37	0.71	0.48	2.1	2.08	0.02	0.01	6.32	0.19	0.03		
2	ТЕРр67-04-01	Демонтаж осветительных приборов: выключателей НР (0.46 руб.); 85%*0,85 от ФОТ (0.64 руб.) СЛ (0.33 руб.); 65%*0,8 от ФОТ (0.64 руб.)	100 шт.	0.01	64.1	64.1			0.64	0.64			5.84	0.06			
3	ТЕРр67-04-01	Демонтаж осветительных приборов: розеток НР (1.39 руб.); 85%*0,85 от ФОТ (1.92 руб.) СЛ (1 руб.); 65%*0,8 от ФОТ (1.92 руб.)	100 шт.	0.03	64.1	64.1			1.92	1.92			5.84	0.18			
4	ТЕРр67-03-01	Демонтаж кабеля НР (6.12 руб.); 85%*0,85 от ФОТ (8.47 руб.) СЛ (4.4 руб.); 65%*0,8 от ФОТ (8.47 руб.)	100 м	0.08	106.04	105.8	0.24	0.16	8.48	8.46	0.02	0.01	9.64	0.77	0.01		
Монтажные работы																	
5	ТЕРм08-03-594-14	Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4 НР (250.8 руб.); 95%*0,85 от ФОТ (310.59 руб.) СЛ (161.51 руб.); 65%*0,8 от ФОТ (310.59 руб.)	100 шт.	0.06	13154.44	3726.02	3973.97	1450.43	789.27	223.56	238.44	87.03	267	16.02	92.6		5.56
6	ТЕРм08-03-591-09	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке НР (17.2 руб.); 95%*0,85 от ФОТ (21.3 руб.) СЛ (11.08 руб.); 65%*0,8 от ФОТ (21.3 руб.)	100 шт.	0.04	760.87	531.69	11.45	0.64	30.43	21.27	0.46	0.03	38.1	1.52	0.08		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ТЕРм08-03-591-05	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке НР (3.71 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (4.59 руб.) СП (12.39 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (4.59 руб.)	100 шт.	0.01	601.65	457.73	11.45	0.64	6.02	4.58	0.11	0.01	32.8	0.33	0.08	
8	ТЕРм08-02-409-04	Труба виниловая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр. мм, до 50 НР (182.12 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (225.53 руб.) СП (117.28 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (225.53 руб.)	100 м	0.41	1698.36	361.63	585.13	188.45	696.33	148.27	239.9	77.26	27.3	11.19	12.2	5
9	ТЕРм08-02-412-03	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16 НР (34.67 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (42.93 руб.) СП (22.32 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (42.93 руб.)	100м	0.41	500.73	104.07	11.45	0.64	205.3	42.67	4.69	0.26	7.86	3.22	0.08	0.03
10	ТЕРм08-02-146-01	Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до 0,5 НР (30.98 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (38.37 руб.) СП (19.95 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (38.37 руб.)	100 м кабеля	0.12	2226.57	199.19	1330.68	120.58	267.19	23.9	159.68	14.47	14.7	1.76	8.6	1.03

Общестроительные работы

11	ТЕР46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 НР (29.02 руб.): 110%*0,85 от ФОТ (31.04 руб.) СП (17.38 руб.): 70%*0,8 от ФОТ (31.04 руб.)	100 м борозд	0.12	589.14	202.39	386.76	56.27	70.7	24.29	46.41	6.75	15.64	1.88	4.06	0.49
12	ТЕР46-03-009-03	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см НР (21.49 руб.): 106%*0,85 от ФОТ (23.85 руб.) СП (9.54 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (23.85 руб.)	100 шт.	0.03	1589.07	592.28	996.79	202.63	47.67	17.77	29.9	6.08	45.77	1.37	14.62	0.44

Материалы, не учтенные цеником

13	СПМ-503-9042-90531	Светильники потолочные с люминисцентными лампами ARS/R 4x18	шт	6	384.7				2308.2							
14	СПМ-500-9008-90004	Стартеры для люминисцентных ламп тип: 80С-220	10шт	2.4	26				62.4							
15	СПМ-546-0101-00001	Лампы люминисцентные ртутные низкого давления типа ЛБ-18	10шт	2.4	76				182.4							
16	СПМ-500-9013-90254	Розетка стационарная трехполюсная с заземляющим контактом 16А	шт	4	35				140							
17	СПМ-500-9011-90090	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	шт	1	9.4				9.4							
18	СПМ-530-9015-90012	Трубы ПВХ гофрированные диаметром: 20 мм	м	41.82	8.4				351.29							
19	СПМ-501-9001-90552	Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с наружным покровом из ПВХ пластиката пониженной горючести марки ВВГнг: сечением 3х1,5 мм2	1000м	0.01836	5493.2				100.86							
20	СПМ-501-9001-90553	Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с наружным покровом из ПВХ пластиката пониженной горючести марки ВВГнг: сечением 3х2,5 мм2	1000м	0.0357	8443.1				301.42							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	СПМ-500-9096	Разветвительная коробка	шт	5	3.8					19						
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 1 Ремонт каб 101 1-го этажа :																
Итого Строительные работы																
Итого Монтажные работы																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 1 Ремонт каб 101 1-го этажа																
Раздел 2. Ремонт каб 102 1-го этажа																
Демонтажные работы																
22	ТЕРр67-04-03	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания НР (1.51 руб.); 85%*0,85 от ФОТ (2.09 руб.) СП (1.09 руб.); 65%*0,8 от ФОТ (2.09 руб.)	100 шт.	0.03	70.08	69.37	0.71	0.48	2.1	2.08	0.02	0.01	6.32	0.19	0.03	
23	ТЕРр67-04-01	Демонтаж осветительных приборов: выключателей НР (0.46 руб.); 85%*0,85 от ФОТ (0.64 руб.) СП (0.33 руб.); 65%*0,8 от ФОТ (0.64 руб.)	100 шт.	0.01	64.1	64.1			0.64	0.64			5.84	0.06		
24	ТЕРр67-04-01	Демонтаж осветительных приборов: розеток НР (1.39 руб.); 85%*0,85 от ФОТ (1.92 руб.) СП (1 руб.); 65%*0,8 от ФОТ (1.92 руб.)	100 шт.	0.03	64.1	64.1			1.92	1.92			5.84	0.18		
25	ТЕРр67-02-12	Демонтаж кабель-канала проложенных на скобах диаметром до: 50 мм НР (1.94 руб.); 85%*0,85 от ФОТ (2.69 руб.) СП (1.4 руб.); 65%*0,8 от ФОТ (2.69 руб.)	100 м труб	0.04	67.18	67.18			2.69	2.69			5.84	0.23		
26	ТЕРр67-03-01	Демонтаж кабеля НР (8.42 руб.); 85%*0,85 от ФОТ (11.66 руб.) СП (6.06 руб.); 65%*0,8 от ФОТ (11.66 руб.)	100 м	0.11	106.04	105.8	0.24	0.16	11.66	11.64	0.02	0.02	9.64	1.06	0.01	
Монтажные работы																
27	ТЕРм08-03-594-14	Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4 НР (250.8 руб.); 95%*0,85 от ФОТ (310.59 руб.) СП (161.51 руб.); 65%*0,8 от ФОТ (310.59 руб.)	100 шт.	0.06	13154.44	3726.02	3973.97	1450.43	789.27	223.56	238.44	87.03	267	16.02	92.6	5.56
28	ТЕРм08-03-591-09	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке НР (25.79 руб.); 95%*0,85 от ФОТ (31.94 руб.) СП (16.61 руб.); 65%*0,8 от ФОТ (31.94 руб.)	100 шт.	0.06	760.87	531.69	11.45	0.64	45.65	31.9	0.69	0.04	38.1	2.29	0.08	
29	ТЕРм08-03-591-05	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке НР (3.71 руб.); 95%*0,85 от ФОТ (4.59 руб.) СП (2.39 руб.); 65%*0,8 от ФОТ (4.59 руб.)	100 шт.	0.01	601.65	457.73	11.45	0.64	6.02	4.58	0.11	0.01	32.8	0.33	0.08	

Раздел 2. Ремонт каб 102 1-го этажа

Демонтажные работы

Монтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	ТЕРм08-02-409-04	Груба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до 50 НР (244,31 руб.); 95%*0,85 от ФОТ (302,55 руб.) СП (157,33 руб.); 65%*0,8 от ФОТ (302,55 руб.)	100 м	0,55	1698,36	361,63	585,13	188,45	934,1	198,9	321,82	103,65	27,3	15,02	12,2	6,71
31	ТЕРм08-02-412-03	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16 НР (46,5 руб.); 95%*0,85 от ФОТ (57,39 руб.) СП (29,95 руб.); 65%*0,8 от ФОТ (57,39 руб.)	100м	0,55	500,73	104,07	11,45	0,64	275,4	57,24	6,3	0,35	7,86	4,32	0,08	0,04
32	ТЕРм08-02-146-01	Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до 0,5 НР (43,9 руб.); 95%*0,85 от ФОТ (54,36 руб.) СП (28,27 руб.); 65%*0,8 от ФОТ (54,36 руб.)	100 м кабеля	0,17	2226,57	199,19	1330,68	120,58	378,52	33,86	226,22	20,5	14,7	2,5	8,6	1,46
Общестроительные работы																
33	ТЕР46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 НР (41,12 руб.); 110%*0,85 от ФОТ (43,98 руб.) СП (24,63 руб.); 70%*0,8 от ФОТ (43,98 руб.)	100 м борозд	0,17	589,14	202,39	386,76	56,27	100,15	34,41	65,74	9,57	15,64	2,66	4,06	0,69
34	ТЕР46-03-009-03	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см НР (21,49 руб.); 106%*0,85 от ФОТ (23,85 руб.) СП (9,54 руб.); 50%*0,8 от ФОТ (23,85 руб.)	100 шт.	0,03	1589,07	592,28	996,79	202,63	47,67	17,77	29,9	6,08	45,77	1,37	14,62	0,44
Материалы не учтенные ценником																
35	СЦМ-503-9042-90531	Светильники потолочные с люминисцентными лампами ARS/R 4x18	шт	6	384,7				2308,2							
36	СЦМ-500-9008-90004	Стартеры для люминисцентных ламп тип: 80С-220	10шт	2,4	26				62,4							
37	СЦМ-546-0101-00001	Лампы люминисцентные ртутные низкого давления типа ЛБ-18	10шт	2,4	76				182,4							
38	СЦМ-500-9013-90254	Розетка стационарная трехполюсная с заземляющим контактом 16А	шт	6	35				210							
39	СЦМ-500-9011-90090	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	шт	1	9,4				9,4							
40	СЦМ-530-9015-90012	Трубы ПВХ гофрированные диаметром: 20 мм	м	56,1	8,4				471,24							
41	СЦМ-501-9001-90552	Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с наружным покровом из ПВХ пластиката пониженной горючести марки ВВГ нг, сечением 3х1,5 мм2	1000м	0,01836	5493,2				100,86							
42	СЦМ-501-9001-90553	Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с наружным покровом из ПВХ пластиката пониженной горючести марки ВВГ нг, сечением 3х2,5 мм2	1000м	0,05508	8443,1				465,05							
43	СЦМ-500-9096	Разветвительная коробка	шт	6	3,8				22,8							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									6428,14	621,19	889,26	227,26		46,23		14,9
Накладные расходы									691,35							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Сметная прибыль																
Итого по разделу 2 Ремонт каб 102 1-го этажа :																
Итого Строительные работы																
Итого Монтажные работы																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 2 Ремонт каб 102 1-го этажа																

Раздел 3. Ремонт каб 106 1-го этажа

Демонтажные работы

44	ТЕРп67-04-03	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания НР (1.51 руб.); 85%*0,85 от ФОТ (2.09 руб.) СП (1.09 руб.); 65%*0,8 от ФОТ (2.09 руб.)	100 шт.	0.03	70.08	69.37	0.71	0.48	2.1	2.08	0.02	0.01	6.32	0.19	0.03	
45	ТЕРп67-04-01	Демонтаж осветительных приборов: выключателей НР (0.46 руб.); 85%*0,85 от ФОТ (0.64 руб.) СП (0.33 руб.); 65%*0,8 от ФОТ (0.64 руб.)	100 шт.	0.01	64.1	64.1			0.64	0.64			5.84	0.06		
46	ТЕРп67-04-01	Демонтаж осветительных приборов: розеток НР (2.32 руб.); 85%*0,85 от ФОТ (3.21 руб.) СП (1.67 руб.); 65%*0,8 от ФОТ (3.21 руб.)	100 шт.	0.05	64.1	64.1			3.21	3.21			5.84	0.29		
47	ТЕРп67-03-01	Демонтаж кабеля НР (10.72 руб.); 85%*0,85 от ФОТ (14.84 руб.) СП (7.72 руб.); 65%*0,8 от ФОТ (14.84 руб.)	100 м	0.14	106.04	105.8	0.24	0.16	14.85	14.82	0.03	0.02	9.64	1.35	0.01	

Монтажные работы

48	ТЕРм08-03-594-14	Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4 НР (250.8 руб.); 95%*0,85 от ФОТ (310.59 руб.) СП (161.51 руб.); 65%*0,8 от ФОТ (310.59 руб.)	100 шт.	0.06	13154.44	3726.02	3973.97	1450.43	789.27	223.56	238.44	87.03	267	16.02	92.6	5.56
49	ТЕРм08-03-591-09	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке НР (25.79 руб.); 95%*0,85 от ФОТ (31.94 руб.) СП (16.61 руб.); 65%*0,8 от ФОТ (31.94 руб.)	100 шт.	0.06	760.87	531.69	11.45	0.64	45.65	31.9	0.69	0.04	38.1	2.29	0.08	
50	ТЕРм08-03-591-05	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке НР (3.71 руб.); 95%*0,85 от ФОТ (4.59 руб.) СП (2.39 руб.); 65%*0,8 от ФОТ (4.59 руб.)	100 шт.	0.01	601.65	457.73	11.45	0.64	6.02	4.58	0.11	0.01	32.8	0.33	0.08	
51	ТЕРм08-02-409-04	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до 50 НР (248.74 руб.); 95%*0,85 от ФОТ (308.04 руб.) СП (160.18 руб.); 65%*0,8 от ФОТ (308.04 руб.)	100 м	0.56	1698.36	361.63	585.13	188.45	951.08	202.51	327.67	105.53	27.3	15.29	12.2	6.83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
52	ТЕРм08-02-412-03	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16 НР (47.35 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (58.64 руб.) СП (30.49 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (58.64 руб.)	100м	0.56	500.73	104.07	11.45	0.64	280.41	58.28	6.41	0.36	7.86	4.4	0.08	0.04
53	ТЕРм08-02-146-01	Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до 0,5 НР (43.9 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (54.36 руб.) СП (28.27 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (54.36 руб.)	100 м кабеля	0.17	2226.57	199.19	1330.68	120.58	378.52	33.86	226.22	20.5	14.7	2.5	8.6	1.46
Общестроительные работы																
54	ТЕР46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 НР (41.12 руб.): 110%*0,85 от ФОТ (43.98 руб.) СП (24.63 руб.): 70%*0,8 от ФОТ (43.98 руб.)	100 м борозд	0.17	589.14	202.39	386.76	56.27	100.15	34.41	65.74	9.57	15.64	2.66	4.06	0.69
55	ТЕР46-03-009-03	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см НР (21.49 руб.): 106%*0,85 от ФОТ (23.85 руб.) СП (9.54 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (23.85 руб.)	100 шт.	0.03	1589.07	592.28	996.79	202.63	47.67	17.77	29.9	6.08	45.77	1.37	14.62	0.44
Материалы, не учтенные цеником																
56	СПМ-503-9042-90531	Светильники потолочные с люминисцентными лампами ARS/R 4x18	шт	6	384.7				2308.2							
57	СПМ-500-9008-90004	Стартеры для люминисцентных ламп тип: 80С-220	10шт	2.4	26				62.4							
58	СПМ-546-0101-00001	Лампы люминисцентные ртутные низкого давления типа ЛБ-18	10шт	2.4	76				182.4							
59	СПМ-500-9013-90254	Розетка стационарная трехполюсная с заземляющим контактом 16А	шт	6	35				210							
60	СПМ-500-9011-90090	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	шт	1	9.4				9.4							
61	СПМ-530-9015-90012	Трубы ПВХ гофрированные диаметром: 20 мм	м	57.12	8.4				479.81							
62	СПМ-501-9001-90552	Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с наружным покровом из ПВХ пластиката пониженной горючести марки ВВГнг: сечением 3x1,5 мм2	1000м	0.01836	5493.2				100.86							
63	СПМ-501-9001-90553	Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с наружным покровом из ПВХ пластиката пониженной горючести марки ВВГнг: сечением 3x2,5 мм2	1000м	0.0561	8443.1				473.66							
64	СПМ-500-9096	Разветвительная коробка	шт	6	3.8				22.8							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									6469.1	627.62	895.23	229.15		46.75		15.02
Накладные расходы									697.91							
Сметная прибыль									444.42							
Итого по разделу 3 Ремонт каб 106 1-го этажа :																
Итого Строительные работы									4094.13					4.03		1.13
Итого Монтажные работы									3517.3					42.72		13.89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
75	ТЕР46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 НР (29.02 руб.): 110%*0.85 от ФОТ (31.04 руб.) СП (17.38 руб.): 70%*0.8 от ФОТ (31.04 руб.)	100 м борозд	0.12	589.14	202.39	386.76	56.27	70.7	24.29	46.41	6.75	15.64	1.88	4.06	0.49
76	ТЕР46-03-009-03	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см НР (21.49 руб.): 106%*0.85 от ФОТ (23.85 руб.) СП (9.54 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (23.85 руб.)	100 шт.	0.03	1589.07	592.28	996.79	202.63	47.67	17.77	29.9	6.08	45.77	1.37	14.62	0.44
Материалы, не учтенные цеником																
77	СЦМ-503-9042-90531	Светильники потолочные с люминисцентными лампами ARS/R 4x18	шт	6	384.7				2308.2							
78	СЦМ-500-9008-90004	Стартеры для люминисцентных ламп тип: 80С-220	10шт	2.4	26				62.4							
79	СЦМ-546-0101-00001	Лампы люминисцентные ртутные низкого давления типа ЛБ-18	10шт	2.4	76				182.4							
80	СЦМ-500-9013-90254	Розетка стационарная трехполюсная с заземляющим контактом 16А	шт	4	35				140							
81	СЦМ-500-9011-90090	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	шт	1	9.4				9.4							
82	СЦМ-530-9015-90012	Трубы ПВХ гофрированные диаметром: 20 мм	м	43.86	8.4				368.42							
83	СЦМ-501-9001-90552	Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с наружным покрытием из ПВХ пластиката пониженной горючести марки ВВГнг: сечением 3х1,5 мм2	1000м	0.01938	5493.2				106.46							
84	СЦМ-501-9001-90553	Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с наружным покрытием из ПВХ пластиката пониженной горючести марки ВВГнг: сечением 3х2,5 мм2	1000м	0.03672	8443.1				310.03							
85	СЦМ-500-9096	Разветвительная коробка	шт	5	3.8				19							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																
Накладные расходы									5681.86	534.25	731.57	195.71		39.7		12.8
Сметная прибыль									594.04							
Итого по разделу 4 Ремонт каб 107 1-го этажа :									377.95							
Итого Строительные работы																
Итого Монтажные работы									3702.11					3.25		0.93
Итого									2951.74					36.45		11.87
В том числе:									6653.85					39.7		12.8
Материалы																
Машины и механизмы									4416.04							
ФОТ									731.57							
Накладные расходы									729.96							
Сметная прибыль									594.04							
Итого по разделу 4 Ремонт каб 107 1-го этажа									377.95							
Раздел 5. Ремонт каб 108 1-го этажа									6653.85					39.7		12.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Демонтажные работы																
86	ТЕРп67-04-03	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания <i>НР (1.51 руб.); 85%*0,85 от ФОТ (2.09 руб.) СП (1.09 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (2.09 руб.)</i>	100 шт.	0.03	70.08	69.37	0.71	0.48	2.1	2.08	0.02	0.01	6.32	0.19	0.03	
87	ТЕРп67-04-01	Демонтаж осветительных приборов: выключателей <i>НР (0.46 руб.); 85%*0,85 от ФОТ (0.64 руб.) СП (0.33 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (0.64 руб.)</i>	100 шт.	0.01	64.1	64.1		0.64	0.64				5.84	0.06		
88	ТЕРп67-04-01	Демонтаж осветительных приборов: розеток <i>НР (2.32 руб.); 85%*0,85 от ФОТ (3.21 руб.) СП (1.67 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (3.21 руб.)</i>	100 шт.	0.05	64.1	64.1		3.21	3.21				5.84	0.29		
89	ТЕРп67-03-01	Демонтаж кабеля <i>НР (9.19 руб.); 85%*0,85 от ФОТ (12.72 руб.) СП (6.61 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (12.72 руб.)</i>	100 м	0.12	106.04	105.8	0.24	0.16	12.72	12.7	0.02	0.02	9.64	1.16	0.01	
Монтажные работы																
90	ТЕРм08-03-594-14	Светильники к люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4 <i>НР (250.8 руб.); 95%*0,85 от ФОТ (310.59 руб.) СП (161.51 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (310.59 руб.)</i>	100 шт.	0.06	13154.44	3726.02	3973.97	1450.43	789.27	223.56	238.44	87.03	267	16.02	92.6	5.56
91	ТЕРм08-03-591-09	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке <i>НР (17.2 руб.); 95%*0,85 от ФОТ (21.3 руб.) СП (11.08 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (21.3 руб.)</i>	100 шт.	0.04	760.87	531.69	11.45	0.64	30.43	21.27	0.46	0.03	38.1	1.52	0.08	
92	ТЕРм08-03-591-05	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке <i>НР (3.71 руб.); 95%*0,85 от ФОТ (4.59 руб.) СП (2.39 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (4.59 руб.)</i>	100 шт.	0.01	601.65	457.73	11.45	0.64	6.02	4.58	0.11	0.01	32.8	0.33	0.08	
93	ТЕРм08-02-409-04	Труба виниловая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до 50 <i>НР (195.43 руб.); 95%*0,85 от ФОТ (242.04 руб.) СП (125.86 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (242.04 руб.)</i>	100 м	0.44	1698.36	361.63	585.13	188.45	747.28	159.12	257.46	82.92	27.3	12.01	12.2	5.37
94	ТЕРм08-02-412-03	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм², до: 16 <i>НР (37.2 руб.); 95%*0,85 от ФОТ (46.07 руб.) СП (23.96 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (46.07 руб.)</i>	100м	0.44	500.73	104.07	11.45	0.64	220.32	45.79	5.04	0.28	7.86	3.46	0.08	0.04
95	ТЕРм08-02-146-01	Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до 0,5 <i>НР (30.98 руб.); 95%*0,85 от ФОТ (38.37 руб.) СП (19.95 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (38.37 руб.)</i>	100 м кабеля	0.12	2226.57	199.19	1330.68	120.58	267.19	23.9	159.68	14.47	14.7	1.76	8.6	1.03
Общестроительные работы																
96	ТЕР46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см² <i>НР (29.02 руб.); 110%*0,85 от ФОТ (31.04 руб.) СП (17.38 руб.): 70%*0,8 от ФОТ (31.04 руб.)</i>	100 м борозд	0.12	589.14	202.39	386.76	56.27	70.7	24.29	46.41	6.75	15.64	1.88	4.06	0.49
97	ТЕР46-03-009-03	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см <i>НР (21.49 руб.); 106%*0,85 от ФОТ (23.85 руб.) СП (9.54 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (23.85 руб.)</i>	100 шт.	0.03	1589.07	592.28	996.79	202.63	47.67	17.77	29.9	6.08	45.77	1.37	14.62	0.44
Материалы, не учтенные цеником																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
98	СЦМ-503-9042-90531	Светильники потолочные с люминесцентными лампами ARS/R 4x18	шт	6	384.7				2308.2							
99	СЦМ-500-9008-90004	Стартеры для люминесцентных ламп тип: 80С-220	10шт	2.4	26				62.4							
100	СЦМ-546-0101-00001	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ-18	10шт	2.4	76				182.4							
101	СЦМ-500-9013-90254	Розетка стационарная трехполюсная с заземляющим контактом 16А	шт	4	35				140							
102	СЦМ-500-9011-90090	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	шт	1	9.4				9.4							
103	СЦМ-530-9015-90012	Трубы ПВХ гофрированные диаметром: 20 мм	м	44.88	8.4				376.99							
104	СЦМ-501-9001-90552	Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами в изоляции из ПВХ пластика, с наружным покрытием из ПВХ пластика пониженной горючести марки ВВГнг: сечением 3х1,5 мм ²	1000м	0.01938	5493.2				106.46							
105	СЦМ-501-9001-90553	Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами в изоляции из ПВХ пластика, с наружным покрытием из ПВХ пластика пониженной горючести марки ВВГнг: сечением 3х2,5 мм ²	1000м	0.03774	8443.1				318.64							
106	СЦМ-500-9096	Разветвительная коробка	шт	5	3.8				19							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																
Накладные расходы									5721.04	538.91	737.54	197.6		40.05		12.93
Сметная прибыль									599.33							
Итого по разделу 5 Ремонт каб 108 1-го этажа :									381.36							
Итого Строительные работы																
Итого Монтажные работы																
Итого									3719.29					3.25		0.93
В том числе:									2982.44					36.8		12
									6701.73					40.05		12.93
Материалы																
Машины и механизмы									4444.59							
ФОТ									737.54							
Накладные расходы									736.51							
Сметная прибыль									599.33							
Итого по разделу 5 Ремонт каб 108 1-го этажа									381.36							
Раздел 6. Ремонт каб 111 1-го этажа									6701.73					40.05		12.93

Демонтажные работы															
107	ТЕР67-04-03	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания НР (1,51 руб.); 85%*0,85 от ФОТ (2,09 руб.) СП (1,09 руб.); 65%*0,8 от ФОТ (2,09 руб.)	100 шт.	0.03	70.08	69.37	0.71	0.48	2.1	2.08	0.02	0.01	6.32	0.19	0.03
108	ТЕР67-04-01	Демонтаж осветительных приборов: выключателей НР (0.46 руб.); 85%*0,85 от ФОТ (0.64 руб.) СП (0.33 руб.); 65%*0,8 от ФОТ (0.64 руб.)	100 шт.	0.01	64.1	64.1			0.64	0.64			5.84	0.06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
109	ТЕРр67-04-01	Демонтаж осветительных приборов: розеток НР (1.39 руб.); 85%*0,85 от ФОТ (1.92 руб.) СП (1 руб.); 65%*0,8 от ФОТ (1.92 руб.)	100 шт.	0.03	64.1	64.1			1.92	1.92			5.84	0.18		
110	ТЕРр67-02-12	Демонтаж кабель-канала проложенных на скобах диаметром до: 50 мм НР (2.43 руб.); 85%*0,85 от ФОТ (3.36 руб.) СП (1.73 руб.); 65%*0,8 от ФОТ (3.36 руб.)	100 м труб	0.05	67.18	67.18			3.36	3.36			5.84	0.29		
111	ТЕРр67-03-01	Демонтаж кабеля НР (3.02 руб.); 85%*0,85 от ФОТ (18.02 руб.) СП (9.37 руб.); 65%*0,8 от ФОТ (18.02 руб.)	100 м	0.17	106.04	105.8	0.24	0.16	18.03	17.99	0.04	0.03	9.64	1.64	0.01	
Монтажные работы																
112	ТЕРм08-03-594-14	Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4 НР (250.8 руб.); 95%*0,85 от ФОТ (310.59 руб.) СП (161.51 руб.); 65%*0,8 от ФОТ (310.59 руб.)	100 шт.	0.06	13154.44	3726.02	3973.97	1450.43	789.27	223.56	238.44	87.03	267	16.02	92.6	5.56
113	ТЕРм08-03-591-09	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке НР (25.79 руб.); 95%*0,85 от ФОТ (31.94 руб.) СП (16.61 руб.); 65%*0,8 от ФОТ (31.94 руб.)	100 шт.	0.06	760.87	531.69	11.45	0.64	45.65	31.9	0.69	0.04	38.1	2.29	0.08	
114	ТЕРм08-03-591-05	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке НР (3.71 руб.); 95%*0,85 от ФОТ (4.59 руб.) СП (2.39 руб.); 65%*0,8 от ФОТ (4.59 руб.)	100 шт.	0.01	601.65	457.73	11.45	0.64	6.02	4.58	0.11	0.01	32.8	0.33	0.08	
115	ТЕРм08-02-409-04	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до 50 НР (244.31 руб.); 95%*0,85 от ФОТ (302.55 руб.) СП (157.33 руб.); 65%*0,8 от ФОТ (302.55 руб.)	100 м	0.55	1698.36	361.63	585.13	188.45	934.1	198.9	321.82	103.65	27.3	15.02	12.2	6.71
116	ТЕРм08-02-412-03	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16 НР (46.5 руб.); 95%*0,85 от ФОТ (57.59 руб.) СП (29.95 руб.); 65%*0,8 от ФОТ (57.59 руб.)	100м	0.55	500.73	104.07	11.45	0.64	276.4	57.24	6.3	0.35	7.86	4.32	0.08	0.04
117	ТЕРм08-02-146-01	Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до 0,5 НР (43.9 руб.); 95%*0,85 от ФОТ (54.36 руб.) СП (28.27 руб.); 65%*0,8 от ФОТ (54.36 руб.)	100 м кабеля	0.17	2226.57	199.19	1330.68	120.58	378.52	33.86	226.22	20.5	14.7	2.5	8.6	1.46
Общестроительные работы																
118	ТЕР46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 НР (41.12 руб.); 110%*0,85 от ФОТ (43.98 руб.) СП (24.63 руб.); 70%*0,8 от ФОТ (43.98 руб.)	100 м борозд	0.17	589.14	202.39	386.76	56.27	100.15	34.41	65.74	9.57	15.64	2.66	4.06	0.69
119	ТЕР46-03-009-03	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см НР (21.49 руб.); 106%*0,85 от ФОТ (23.85 руб.) СП (9.54 руб.); 50%*0,8 от ФОТ (23.85 руб.)	100 шт.	0.03	1589.07	592.28	996.79	202.63	47.67	17.77	29.9	6.08	45.77	1.37	14.62	0.44
Материалы, не учтенные ценой																
СЦМ-503-9042-90531	Светильники потолочные с люминесцентными лампами ARS/R 4x18		шт	6	384.7											
СЦМ-500-9008-90004	Стартеры для люминесцентных ламп тип: 80С-220		10шт	2.4	26											
								2308.2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
122	СИМ-546-0101-00001	Лампы люминисцентные ртутные низкого давления типа ЛБ-18	10шт	2.4	76				182.4							
123	СИМ-500-9013-90254	Розетка стационарная трехполюсная с заземляющим контактом 16А	шт	6	35				210							
124	СИМ-500-9011-90090	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	шт	1	9.4				9.4							
125	СИМ-530-9015-90012	Трубы ПВХ гофрированные диаметром: 20 мм	м	56.1	8.4				471.24							
126	СИМ-501-9001-90552	Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами в изоляции из ПВХ пластика, с наружным покрытием из ПВХ пластика пониженной горючести марки ВВГ нГ: сечением 3х1.5 мм2	1000м	0.01836	5493.2				100.86							
127	СИМ-501-9001-90553	Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами в изоляции из ПВХ пластика, с наружным покрытием из ПВХ пластика пониженной горючести марки ВВГ нГ: сечением 3х2.5 мм2	1000м	0.05508	8443.1				465.05							
128	СИМ-500-9096	Разветвительная коробка	шт	6	3.8				22.8							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																
Накладные расходы									6435.18	628.21	889.28	227.27		46.87		14.9
Сметная прибыль									696.43							
Итого по разделу 6 Ремонт каб 111 1-го этажа :									443.75							
Итого Строительные работы																
Итого Монтажные работы																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 6 Ремонт каб 111 1-го этажа									7575.36					46.87		14.9

Раздел 7. Ремонт каб 113 (архив) 1-го этажа

Демонтажные работы

129	ТЕРр67-04-03	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания НР (3.03 руб.); 85%*0.85 от ФОТ (4.19 руб.) СП (2.18 руб.); 65%*0.8 от ФОТ (4.19 руб.)	100 шт.	0.06	70.08	69.37	0.71	0.48	4.2	4.16	0.04	0.03	6.32	0.38	0.03	
130	ТЕРр67-04-01	Демонтаж осветительных приборов: выключателей НР (0.46 руб.); 85%*0.85 от ФОТ (0.64 руб.) СП (0.33 руб.); 65%*0.8 от ФОТ (0.64 руб.)	100 шт.	0.01	64.1	64.1			0.64	0.64			5.84	0.06		
131	ТЕРр67-04-01	Демонтаж осветительных приборов: розеток НР (3.24 руб.); 85%*0.85 от ФОТ (4.49 руб.) СП (2.33 руб.); 65%*0.8 от ФОТ (4.49 руб.)	100 шт.	0.07	64.1	64.1			4.49	4.49			5.84	0.41		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
132	ТЕРр67-03-01	Демонтаж кабеля НР (6.12 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (8.47 руб.) СП (4.4 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (8.47 руб.)	100 м	0.08	106.04	105.8	0.24	0.16	8.48	8.46	0.02	0.01	9.64	0.77	0.01	
Монтажные работы																
133	ТЕРм08-03-594-02	Светильник отдельно устанавливаемый на штупах с количеством ламп в светильнике: 2 НР (113.2 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (140.18 руб.) СП (72.89 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (140.18 руб.)	100шт	0.06	5850.39	1618.2	2434.85	718.12	351.02	97.09	146.09	43.09	116	6.96	47.6	2.86
134	ТЕРм08-03-591-02	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке НР (3.63 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (4.5 руб.) СП (2.34 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (4.5 руб.)	100 шт.	0.01	593.28	449.36	11.45	0.64	5.93	4.49	0.11	0.01	32.2	0.32	0.08	
135	ТЕРм08-02-403-01	кабель двух-трехжильные в пустотах плит перекрытий НР (38.68 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (47.9 руб.) СП (24.91 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (47.9 руб.)	100 м	0.18	1295.03	225.19	108.51	40.94	233.11	40.53	19.53	7.37	17	3.06	2.6	0.47
136	ТЕРм08-02-146-01	Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до 0,5 НР (28.4 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (35.17 руб.) СП (18.29 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (35.17 руб.)	100 м кабеля	0.11	2226.57	199.19	1330.68	120.58	244.92	21.91	146.37	13.26	14.7	1.62	8.6	0.95
Общестроительные работы																
137	ТЕР46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 НР (26.6 руб.): 110%*0,85 от ФОТ (28.45 руб.) СП (15.93 руб.): 70%*0,8 от ФОТ (28.45 руб.)	100 м борозд	0.11	589.14	202.39	386.76	56.27	64.81	22.26	42.55	6.19	15.64	1.72	4.06	0.45
138	ТЕР46-03-009-03	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см НР (7.16 руб.): 106%*0,85 от ФОТ (7.95 руб.) СП (3.18 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (7.95 руб.)	100 шт.	0.01	1589.07	592.28	996.79	202.63	15.89	5.92	9.97	2.03	45.77	0.46	14.62	0.15
Материалы, не учтенные ценой																
139	СЦМ-503-9042-90008	Светильники: с люминисцентными лампами ПВЛМ 2x40	шт	6	484.5				2907							
140	СЦМ-500-9008-90004	Стартеры для люминисцентных ламп тип: 80С-220	10шт	1.2	26				31.2							
141	СЦМ-546-0101-00002	Лампы люминисцентные ртутные низкого давления типа ЛБ-40 прим.	10шт	1.2	90				108							
142	СЦМ-500-9011-90091	Выключатель одноклавишный для скрытой установки С1 10-013	шт	1	21.2				21.2							
143	СЦМ-501-9001-90552	Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с наружным покрытием из ПВХ пластиката пониженной горючести марки ВВГнг: сечением 3x1,5 мм2	1000м	0.02958	5493.2				162.49							
144	СЦМ-500-9096	Разветвительная коробка	шт	2	3.8				7.6							
ого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																
кладные расходы																
енная прибыль																
ого по разделу 7 Ремонт каб 113 (архив) 1-го этажа :																
ого Строительные работы																
ого Монтажные работы																
									3371.06					2.18		0.6
									1177.23					13.58		4.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 7 Ремонт каб 113 (архив) 1-го этажа																

Раздел 8. Ремонт каб 114 1-го этажа

Демонтажные работы

145	ТЕРр67-04-03	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания НР (4.04 руб.); 85%*0,85 от ФОТ (3.59 руб.) СП (2.91 руб.); 65%*0,8 от ФОТ (3.59 руб.)	100 шт.	0.08	70.08	69.37	0.71	0.48	5.61	5.55	0.06	0.04	6.32	0.51	0.03	
146	ТЕРр67-04-01	Демонтаж осветительных приборов: выключателей НР (0.46 руб.); 85%*0,85 от ФОТ (0.64 руб.) СП (0.33 руб.); 65%*0,8 от ФОТ (0.64 руб.)	100 шт.	0.01	64.1	64.1			0.64	0.64			5.84	0.06		
147	ТЕРр67-04-01	Демонтаж осветительных приборов: розеток НР (3.24 руб.); 85%*0,85 от ФОТ (4.49 руб.) СП (2.33 руб.); 65%*0,8 от ФОТ (4.49 руб.)	100 шт.	0.07	64.1	64.1			4.49	4.49			5.84	0.41		
148	ТЕРр67-03-01	Демонтаж кабеля НР (12.25 руб.); 85%*0,85 от ФОТ (16.96 руб.) СП (8.82 руб.); 65%*0,8 от ФОТ (16.96 руб.)	100 м	0.16	106.04	105.8	0.24	0.16	16.97	16.93	0.04	0.03	9.64	1.54	0.01	

Монтажные работы

149	ТЕРм08-03-594-14	Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4 НР (501.59 руб.); 95%*0,85 от ФОТ (621.17 руб.) СП (323.01 руб.); 65%*0,8 от ФОТ (621.17 руб.)	100 шт.	0.12	13154.44	3726.02	3973.97	1450.43	1578.53	447.12	476.88	174.05	267	32.04	92.6	11.11
150	ТЕРм08-03-591-09	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке НР (34.39 руб.); 95%*0,85 от ФОТ (42.59 руб.) СП (22.15 руб.); 65%*0,8 от ФОТ (42.59 руб.)	100 шт.	0.08	760.87	531.69	11.45	0.64	60.87	42.54	0.92	0.05	38.1	3.05	0.08	0.01
151	ТЕРм08-03-591-05	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке НР (3.71 руб.); 95%*0,85 от ФОТ (4.59 руб.) СП (2.39 руб.); 65%*0,8 от ФОТ (4.59 руб.)	100 шт.	0.01	601.65	457.73	11.45	0.64	6.02	4.58	0.11	0.01	32.8	0.33	0.08	
152	ТЕРм08-02-409-04	Труба виниловая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до 50 НР (417.53 руб.); 95%*0,85 от ФОТ (517.07 руб.) СП (268.88 руб.); 65%*0,8 от ФОТ (517.07 руб.)	100 м	0.94	1698.36	361.63	585.13	188.45	1596.46	339.93	550.02	177.14	27.3	25.66	12.2	11.47
153	ТЕРм08-02-412-03	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16 НР (79.48 руб.); 95%*0,85 от ФОТ (98.43 руб.) СП (51.18 руб.); 65%*0,8 от ФОТ (98.43 руб.)	100м	0.94	500.73	104.07	11.45	0.64	470.69	97.83	10.76	0.6	7.86	7.39	0.08	0.08
154	ТЕРм08-02-146-01	Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до 0,5 НР (66.81 руб.); 95%*0,85 от ФОТ (70.35 руб.) СП (36.58 руб.); 65%*0,8 от ФОТ (70.35 руб.)	100 м кабеля	0.22	2226.57	199.19	1330.68	120.58	489.85	43.82	292.75	26.53	14.7	3.23	8.6	1.89

Общестроительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
155	ТЕР46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 НР (53.21 руб.): 110%*0,85 от ФОТ (56,91 руб.) СП (31,87 руб.): 70%*0,8 от ФОТ (56,91 руб.)	100 м борозд	0.22	589.14	202.39	386.76	56.27	129.61	44.53	85.08	12.38	15.64	3.44	4.06	0.89
156	ТЕР46-03-009-03	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см НР (21.49 руб.): 106%*0,85 от ФОТ (23,85 руб.) СП (9.54 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (23,85 руб.)	100 шт.	0.03	1589.07	592.28	996.79	202.63	47.67	17.77	29.9	6.08	45.77	1.37	14.62	0.44

Материалы, не учтенные цениником

157	СПМ-503-9042-90531	Светильники потолочные с люминисцентными лампами ARS/R 4x18	шт	12	384.7				4616.4							
158	СПМ-500-9008-90004	Стартеры для люминисцентных ламп тип: 80C-220	10шт	4.8	26				124.8							
159	СПМ-546-0101-00001	Лампы люминисцентные ртутные низкого давления типа ЛБ-18	10шт	4.8	76				364.8							
160	СПМ-500-9013-90254	Розетка стационарная трехполюсная с заземляющим контактом 16А	шт	8	35				280							
161	СПМ-500-9011-90090	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	шт	1	9.4				9.4							
162	СПМ-530-9015-90012	Трубы ПВХ гофрированные диаметром: 20 мм	м	95.88	8.4				805.39							
163	СПМ-501-9001-90552	Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами в изоляции из ПВХ пластика, с наружным покрытием из ПВХ пластика пониженной горючести марки ВВГнг: сечением 3x1,5 мм2	1000м	0.03876	5493.2				212.92							
164	СПМ-501-9001-90553	Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами в изоляции из ПВХ пластика, с наружным покрытием из ПВХ пластика пониженной горючести марки ВВГнг: сечением 3x2,5 мм2	1000м	0.07956	8443.1				671.73							
165	СПМ-500-9096	Разветвительная коробка	шт	7	3.8				26.6							

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.	11519.45	1065.73	1446.52	79.03												25.89
Накладные расходы	1188.22															

Сметная прибыль

Сметная прибыль	759.98															
Итого по разделу 8 Ремонт каб 114 1-го этажа :																
Итого Строительные работы	7405.43													4.81		1.33
Итого Монтажные работы	6062.22													74.22		24.56
Итого	13467.65													79.03		25.89

В том числе:

Материалы	9007.2															
Машины и механизмы	1446.52															
ФОТ	1462.64															
Накладные расходы	1188.22															
Сметная прибыль	759.98															
Итого по разделу 8 Ремонт каб 114 1-го этажа	13467.65													79.03		25.89

Раздел 9. Ремонт каб 115 1-го этажа

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Демонтажные работы																
166	ТЕРп67-04-03	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания НР (1.51 руб.); 85%*0,85 от ФОТ (2.09 руб.) СП (1.09 руб.); 65%*0,8 от ФОТ (2.09 руб.)	100 шт.	0.03	70.08	69.37	0.71	0.48	2.1	2.08	0.02	0.01	6.32	0.19	0.03	
167	ТЕРп67-04-01	Демонтаж осветительных приборов: выключателей НР (0.46 руб.); 85%*0,85 от ФОТ (0.64 руб.) СП (0.33 руб.); 65%*0,8 от ФОТ (0.64 руб.)	100 шт.	0.01	64.1	64.1			0.64	0.64			5.84	0.06		
168	ТЕРп67-04-01	Демонтаж осветительных приборов: розеток НР (2.32 руб.); 85%*0,85 от ФОТ (3.21 руб.) СП (1.67 руб.); 65%*0,8 от ФОТ (3.21 руб.)	100 шт.	0.05	64.1	64.1			3.21	3.21			5.84	0.29		
169	ТЕРп67-03-01	Демонтаж кабеля НР (8.42 руб.); 85%*0,85 от ФОТ (11.66 руб.) СП (6.06 руб.); 65%*0,8 от ФОТ (11.66 руб.)	100 м	0.11	106.04	105.8	0.24	0.16	11.66	11.64	0.02	0.02	9.64	1.06	0.01	
Монтажные работы																
170	ТЕРм08-03-594-14	Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4 НР (250.8 руб.); 95%*0,85 от ФОТ (310.59 руб.) СП (161.51 руб.); 65%*0,8 от ФОТ (310.59 руб.)	100 шт.	0.06	13154.44	3726.02	3973.97	1450.43	789.27	223.56	238.44	87.03	267	16.02	92.6	5.56
171	ТЕРм08-03-591-09	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке НР (25.79 руб.); 95%*0,85 от ФОТ (31.94 руб.) СП (16.61 руб.); 65%*0,8 от ФОТ (31.94 руб.)	100 шт.	0.06	760.87	531.69	11.45	0.64	45.65	31.9	0.69	0.04	38.1	2.29	0.08	
172	ТЕРм08-03-591-05	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке НР (3.71 руб.); 95%*0,85 от ФОТ (4.59 руб.) СП (2.39 руб.); 65%*0,8 от ФОТ (4.59 руб.)	100 шт.	0.01	601.65	457.73	11.45	0.64	6.02	4.58	0.11	0.01	32.8	0.33	0.08	
173	ТЕРм08-02-409-04	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до 50 НР (248.74 руб.); 95%*0,85 от ФОТ (308.04 руб.) СП (160.18 руб.); 65%*0,8 от ФОТ (308.04 руб.)	100 м	0.56	1698.36	361.63	585.13	188.45	951.08	202.51	327.67	105.53	27.3	15.29	12.2	6.83
174	ТЕРм08-02-412-03	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16 НР (47.35 руб.); 95%*0,85 от ФОТ (58.64 руб.) СП (30.49 руб.); 65%*0,8 от ФОТ (58.64 руб.)	100м	0.56	500.73	104.07	11.45	0.64	280.41	58.28	6.41	0.36	7.86	4.4	0.08	0.04
175	ТЕРм08-02-146-01	Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до 0,5 НР (43.9 руб.); 95%*0,85 от ФОТ (54.36 руб.) СП (28.27 руб.); 65%*0,8 от ФОТ (54.36 руб.)	100 м кабеля	0.17	2226.57	199.19	1330.68	120.58	378.52	33.86	226.22	20.5	14.7	2.5	8.6	1.46
Обестраивательные работы																
176	ТЕР46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 НР (41.12 руб.); 110%*0,85 от ФОТ (43.98 руб.) СП (24.63 руб.); 70%*0,8 от ФОТ (43.98 руб.)	100 м борозд	0.17	589.14	202.39	386.76	56.27	100.15	34.41	65.74	9.57	15.64	2.66	4.06	0.69
177	ТЕР46-03-009-03	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см НР (21.49 руб.); 106%*0,85 от ФОТ (23.85 руб.) СП (9.54 руб.); 50%*0,8 от ФОТ (23.85 руб.)	100 шт.	0.03	1589.07	592.28	996.79	202.63	47.67	17.77	29.9	6.08	45.77	1.37	14.62	0.44
Материалы, не учтенные ценником																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
178	СПМ-503-9042-90531	Светильники потолочные с люминисцентными лампами ARS/R 4x18	шт	6	384.7				2308.2							
179	СПМ-500-9008-90004	Стартеры для люминисцентных ламп тип: 80С-220	10шт.	2.4	26				62.4							
180	СПМ-546-0101-00001	Лампы люминисцентные ртутные низкого давления типа ЛБ-18	10шт	2.4	76				182.4							
181	СПМ-500-9013-90254	Розетка стационарная трехполюсная с заземляющим контактом 16А	шт	6	35				210							
182	СПМ-500-9011-90090	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	шт	1	9.4				9.4							
183	СПМ-530-9015-90012	Трубы ПВХ гофрированные диаметром: 20 мм	м	57.12	8.4				479.81							
184	СПМ-501-9001-90552	Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с наружным покровом из ПВХ пластиката пониженной горючести марки ВВГнг: сечением 3x1,5 мм2	1000м	0.01836	5493.2				100.86							
185	СПМ-501-9001-90553	Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с наружным покровом из ПВХ пластиката пониженной горючести марки ВВГнг: сечением 3x2,5 мм2	1000м	0.0561	8443.1				473.66							
186	СПМ-500-9096	Разветвительная коробка	шт	6	3.8				22.8							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 9 Ремонт каб 115 1-го этажа :																
Итого Строительные работы																
Итого Монтажные работы																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 9 Ремонт каб 115 1-го этажа																
Раздел 10. Ремонт каб 116 1-го этажа																
Демонтажные работы																
187	ТЕРр67-04-03	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания НР (1.51 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (2.09 руб.) СП (1.09 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (2.09 руб.)	100 шт.	0.03	70.08	69.37	0.71	0.48	2.1	2.08	0.02	0.01	6.32	0.19	0.03	
188	ТЕРр67-04-01	Демонтаж осветительных приборов: выключателей НР (0.92 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (1.28 руб.) СП (0.67 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (1.28 руб.)	100 шт.	0.02	64.1	64.1			1.28	1.28			5.84	0.12		
Итого по разделу 10 Ремонт каб 116 1-го этажа																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 10 Ремонт каб 116 1-го этажа																

187	ТЕРр67-04-03	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания НР (1.51 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (2.09 руб.) СП (1.09 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (2.09 руб.)	100 шт.	0.03	70.08	69.37	0.71	0.48	2.1	2.08	0.02	0.01	6.32	0.19	0.03	
188	ТЕРр67-04-01	Демонтаж осветительных приборов: выключателей НР (0.92 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (1.28 руб.) СП (0.67 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (1.28 руб.)	100 шт.	0.02	64.1	64.1			1.28	1.28			5.84	0.12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
189	ТЕРм07-04-01	Демонтаж осветительных приборов: розеток НР (1.85 руб.); 85%*0,85 от ФОТ (2.56 руб.) СП (1.33 руб.); 65%*0,8 от ФОТ (2.56 руб.)	100 шт.	0.04	64.1	64.1			2.56	2.56			5.84	0.23		
190	ТЕРм07-03-01	Демонтаж кабеля НР (9.19 руб.); 85%*0,85 от ФОТ (12.72 руб.) СП (6.61 руб.); 65%*0,8 от ФОТ (12.72 руб.)	100 м	0.12	106.04	105.8	0.24	0.16	12.72	12.7	0.02	0.02	9.64	1.16	0.01	
Монтажные работы																
191	ТЕРм08-03-594-14	Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4 НР (250.8 руб.); 95%*0,85 от ФОТ (310.39 руб.) СП (161.51 руб.); 65%*0,8 от ФОТ (310.39 руб.)	100 шт.	0.06	13154.44	3726.02	3973.97	1450.43	789.27	223.56	238.44	87.03	267	16.02	92.6	5.56
192	ТЕРм08-03-591-09	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке НР (21.49 руб.); 95%*0,85 от ФОТ (26.61 руб.) СП (13.84 руб.); 65%*0,8 от ФОТ (26.61 руб.)	100 шт.	0.05	760.87	531.69	11.45	0.64	38.04	26.58	0.57	0.03	38.1	1.91	0.08	
193	ТЕРм08-03-591-05	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке НР (3.71 руб.); 95%*0,85 от ФОТ (4.59 руб.) СП (2.39 руб.); 65%*0,8 от ФОТ (4.59 руб.)	100 шт.	0.01	601.65	457.73	11.45	0.64	6.02	4.58	0.11	0.01	32.8	0.33	0.08	
194	ТЕРм08-03-591-02	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке НР (3.63 руб.); 95%*0,85 от ФОТ (4.5 руб.) СП (2.34 руб.); 65%*0,8 от ФОТ (4.5 руб.)	100 шт.	0.01	593.28	449.36	11.45	0.64	5.93	4.49	0.11	0.01	32.2	0.32	0.08	
195	ТЕРм08-02-409-04	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до 50 НР (270.95 руб.); 95%*0,85 от ФОТ (335.54 руб.) СП (174.48 руб.); 65%*0,8 от ФОТ (335.54 руб.)	100 м	0.61	1698.36	361.63	585.13	188.45	1036	220.59	356.93	114.95	27.3	16.65	12.2	7.44
196	ТЕРм08-02-412-03	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм ² , до: 16 НР (51.58 руб.); 95%*0,85 от ФОТ (63.87 руб.) СП (33.21 руб.); 65%*0,8 от ФОТ (63.87 руб.)	100м	0.61	500.73	104.07	11.45	0.64	305.45	63.48	6.98	0.39	7.86	4.79	0.08	0.05
197	ТЕРм08-02-146-01	Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до 0,5 НР (36.15 руб.); 95%*0,85 от ФОТ (44.77 руб.) СП (23.28 руб.); 65%*0,8 от ФОТ (44.77 руб.)	100 м кабеля	0.14	2226.57	199.19	1330.68	120.58	311.72	27.89	186.3	16.88	14.7	2.06	8.6	1.2
Общестроительные работы																
198	ТЕРм08-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см ² НР (33.86 руб.); 110%*0,85 от ФОТ (36.21 руб.) СП (20.28 руб.); 70%*0,8 от ФОТ (36.21 руб.)	100 м борозд	0.14	589.14	202.39	386.76	56.27	82.48	28.33	54.15	7.88	15.64	2.19	4.06	0.57
199	ТЕРм08-03-009-03	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см НР (21.49 руб.); 106%*0,85 от ФОТ (23.85 руб.) СП (9.54 руб.); 50%*0,8 от ФОТ (23.85 руб.)	100 шт.	0.03	1589.07	592.28	996.79	202.63	47.67	17.77	29.9	6.08	45.77	1.37	14.62	0.44
Материалы, не учтенные цеником																
200	СПМ-503-9042-90531	Светильники потолочные с люминесцентными лампами ARS/R 4x18	шт	6	384.7				2308.2							
201	СПМ-500-9008-90004	Стартеры для люминесцентных ламп тип: 80С-220	10шт	2.4	26				62.4							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
213	ТЕРм08-03-01	Демонтаж кабеля НР (9.19 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (12.72 руб.) СП (6.61 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (12.72 руб.)	100 м	0.12	106.04	105.8	0.24	0.16	12.72	12.7	0.02	0.02	9.64	1.16	0.01	
Монтажные работы																
214	ТЕРм08-03-594-14	Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4 НР (230.8 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (310.39 руб.) СП (161.51 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (310.39 руб.)	100 шт.	0.06	13154.44	3726.02	3973.97	1450.43	789.27	223.56	238.44	87.03	267	16.02	92.6	5.56
215	ТЕРм08-03-591-09	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке НР (21.49 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (26.61 руб.) СП (13.84 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (26.61 руб.)	100 шт.	0.05	760.87	531.69	11.45	0.64	38.04	26.58	0.57	0.03	38.1	1.91	0.08	
216	ТЕРм08-03-591-05	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке НР (3.71 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (4.59 руб.) СП (2.39 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (4.59 руб.)	100 шт.	0.01	601.65	457.73	11.45	0.64	6.02	4.58	0.11	0.01	32.8	0.33	0.08	
217	ТЕРм08-02-409-04	Труба виниловая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до 50 НР (182.12 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (225.53 руб.) СП (117.28 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (225.53 руб.)	100 м	0.41	1698.36	361.63	585.13	188.45	696.33	148.27	239.9	77.26	27.3	11.19	12.2	5
218	ТЕРм08-02-412-03	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16 НР (34.67 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (42.93 руб.) СП (22.32 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (42.93 руб.)	100м	0.41	500.73	104.07	11.45	0.64	205.3	42.67	4.69	0.26	7.86	3.22	0.08	0.03
219	ТЕРм08-02-146-01	Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до 0,5 НР (30.98 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (38.37 руб.) СП (19.95 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (38.37 руб.)	100 м кабеля	0.12	2226.57	199.19	1330.68	120.58	267.19	23.9	159.68	14.47	14.7	1.76	8.6	1.03
Общестроительные работы																
220	ТЕР46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 НР (29.02 руб.): 110%*0,85 от ФОТ (31.04 руб.) СП (17.38 руб.): 70%*0,8 от ФОТ (31.04 руб.)	100 м борозд	0.12	589.14	202.39	386.76	56.27	70.7	24.29	46.41	6.75	15.64	1.88	4.06	0.49
221	ТЕР46-03-009-03	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см НР (21.49 руб.): 106%*0,85 от ФОТ (23.85 руб.) СП (9.54 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (23.85 руб.)	100 шт.	0.03	1589.07	592.28	996.79	202.63	47.67	17.77	29.9	6.08	45.77	1.37	14.62	0.44
Материалы, не учтенные ценой																
222	СЦМ-503-9042-90531	Светильники потолочные с люминесцентными лампами ARS/R 4x18	шт	6	384.7							2308.2				
223	СЦМ-500-9008-90004	Стартеры для люминесцентных ламп тип: 80С-220	10шт	2.4	26							62.4				
224	СЦМ-546-0101-00001	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ-18	10шт	2.4	76							182.4				
225	СЦМ-500-9013-90254	Розетка стационарная трехполюсная с заземляющим контактом 16А	шт	5	35							175				
226	СЦМ-500-9011-90090	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	шт	1	9.4							9.4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
227	СПМ-530-9015-90012	Грубы ПВХ гофрированные диаметром: 20 мм	м	41.82	8.4				351.29							
228	СПМ-501-9001-90552	Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с наружным покрытием из ПВХ пластиката пониженной горючести марки ВВГнг: сечением 3х1,5 мм2	1000м	0.0204	5493.2				112.06							
229	СПМ-501-9001-90553	Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с наружным покрытием из ПВХ пластиката пониженной горючести марки ВВГнг: сечением 3х2,5 мм2	1000м	0.03366	8443.1				284.19							
230	СПМ-500-9096	Разветвительная коробка	шт	5	3.8				19							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									5643.13	530.25	719.74	191.92		39.38		12.55
Накладные расходы									587.75							
Сметная прибыль									373.9							
Итого по разделу 11 Ремонт каб 117 1-го этажа :																
Итого Строительные работы									3699.74					3.25		0.93
Итого Монтажные работы									2905.04					36.13		11.62
Итого									6604.78					39.38		12.55
В том числе:																
Материалы									4393.14							
Машины и механизмы									719.74							
ФОТ									722.17							
Накладные расходы									587.75							
Сметная прибыль									373.9							
Итого по разделу 11 Ремонт каб 117 1-го этажа									6604.78					39.38		12.55
Раздел 12. Пусконаладочные работы																
231	ФЕРп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Поправка к ФЕРп-2001 для г. Томска ОП=1.41; ЭМ=1.14; ЗПМ=1.41; МАТ=1.14; ТЗ=1.41 НР (123.41 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (223.36 руб.) СП (71.48 руб.): 40%*0,8 от ФОТ (223.36 руб.)	линия	31	7.21	7.21			223.36	223.36			0.564	17.48		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									223.36	223.36				17.48		
Накладные расходы									123.41							
Сметная прибыль									71.48							
Итого по разделу 12 Пусконаладочные работы :																
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%									418.25					17.48		
Итого									418.25					17.48		
В том числе:																

ФОТ	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Накладные расходы									223.36							
Сметная прибыль									123.41							
Итого по разделу 12 Пусконаладочные работы									71.48							
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									418.25					17.48		
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:									70877.35	6759.21	9162.2	2392.16		503.54		156.7
Итого Строительные работы									7391.17							
Итого Монтажные работы									4701.34							
Итого Прочие затраты																
Итого									46002.82							
В том числе:									36548.79					39.67		11.18
Материалы									418.25					446.39		145.52
Машины и механизмы									82969.86					17.48		
ФОТ														503.54		156.7
Накладные расходы									54955.94							
Сметная прибыль									9162.2							
Итого									9151.37							
Итого									7391.17							
Итого									4701.34							
Индекс перевода в цены по состоянию на 2 кв. 2012 с инфлятором на 2013 год 7,5% 82 969.86 * (4,5814472*1,075)									408631.19							
ИДС 18%									73553.61							
ВСЕГО по смете									482184.8					503.54		156.7

Составил:  Петлина Д.В.
инженер смотритель ЦХО

Проверил: _____