



" _____ 201_ г.

" _____ 201_ г.

СЗ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 10/1/13
(локальная смета)

на Кап.ремонт кровли корпуса №2. Инв. №1010008110000, СЗ 2013 г
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ 3468210 руб.+ НДС 624277,8 руб.
Средства на оплату труда 88428 руб.
Сметная трудоемкость 7243,89 чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2012_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе							
						Осн.	Эк.	Маш.		З/п	Мех.	З/п	Мех.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел I.																	
1	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	17,62 <i>1762/100</i>	197,7	157,83	39,87		3483	2781	702		14,38	253,38			
2	ТЕР46-04-011-12прим.	Разборка покрытий полов в зданиях и сооружений с агрессивными средами цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото- и жароупорных бетонов)	100 м2 покрытия	17,62 <i>1762/100</i>	879,21	347,66	531,55	77,34	15492	6126	9366	1363	28,54	502,87	5,58	98,32	
3	ТЕР46-04-011-13прим.	Разборка покрытий полов в зданиях и сооружениях с агрессивными средами добавлять или уменьшать на каждые 5 мм изменения толщины по расч.46-04-011-12 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К-5 ПЗ-5 (ОЗП-5; ЭМ-5 к расч.; ЗИМ-5; МАГ-5 к расч.; ГЗ-5; ЭМ-5)	100 м2 покрытия	17,62 <i>1762/100</i>	757,1	213,15	523,95	76,25	12988	3756	9232	1344	17,5	308,35	5,5	96,91	
4	ТЕРр58-03-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандариков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	3,095 <i>309,5/100</i>	100,11	99,88	0,23		310	309	1		9,1	28,16			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ТЕРр53-16-01	Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной	1 м3 кладки	10,2	1121,72	399,55	28,72	6,85	1144,2	4075	293	70	35,39	360,98	0,43	4,39
6	ТЕРр62-29-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыши) за: 2 раза	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,143 14,3/100	836,08	230,83	0,68		120	33			18,72	2,68	0,01	
7	ТЕРр53-16-01	Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной	1 м3 кладки	10,2	1121,72	399,55	28,72	6,85	1144,2	4075	293	70	35,39	360,98	0,43	4,39
8	ТЕРр46-05-008-03	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж: К-0,5 ОЗН-0,5; ЭМ-0,5 к расх.; ЗИМ-0,5; МАТ-0 к расх.; ТЗ-0,5; ТЗМ-0,5	1 т металлоко нструкции И	3,579	621,42	547,96	73,46		2224	1961	263		42,35	151,57	0,33	1,18

Раздел 2. Новый Раздел

9	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравняющих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжек	17,62 1762,100	1435,18	331,54	184,99	30,9	25288	5842	3260	544	27,22	479,62	1,94	34,18
10	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравняющих стяжек цементно-песчаных на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К-15 ПЗ-15 (ОЗН-15; ЭМ-15 к расх.; ЗИМ-15; МАТ-15 к расх.; ТЗ-15; ТЗМ-15)	100 м2 стяжек	17,62 1762,100	1032,9	182,7	39,3	7,2	18200	3219	692	127	15	264,3	0,45	7,93
11	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонкок КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ-0 к расх.	1 т	1,34	197,51	157,91	39,6	11,57	265	212	53	16	12,64	16,94	0,38	0,51
12	СЦМ1-204-0028	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 3 мм	т	1,34	12366				16570							
13	СЦМ1-204-0044	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных диаметром 3 мм	т	1,34	4543				6088							
14	ТЕР12-01-016-02	Отрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	17,62 1762,100	186,57	34,53	3,82		3287	608	67		2,8	49,34	0,04	0,7
15	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, паранеты, свесы и т.п.) из листового оцинкованной стали	100 м2 покрытия	1,548 154,8/100	11956,16	1356,65	32,36	3,19	18508	2100	50	5	112,75	174,54	0,27	0,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	ТЕР08-07-001-01	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	10,89 1089,100	1083,41	528,67	6,68		11798	5757	73		43,4	472,63	0,07	0,76
17	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (бразилмауэры, парашеты, снежи и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,354 35,4100	11956,16	1356,65	32,36	3,19	4232	480	11	1	112,75	39,91	0,27	0,1

Раздел 3.

18	Вр-245	Трехслойное покрытие ремонтируемой кровли битумно-эмulsionной мастикой <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Переход в цену 2001 года ОЭП - 18,82; ЭМ - 23,4; ЗПМ - 18,82; МАТ - 22,63</i>	100 м2 основания	17,62 1762,100	10457,19	2002,45	1380,6	259,72	184256	35283	24326	4576	198	3488,76		
19	26-69-1	Прокладка стеклянной сетки в местах примыкания <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Переход в цену 2001 года ОЭП - 18,82; ЭМ - 23,4; ЗПМ - 18,82; МАТ - 22,63</i>	100 м2 основания	1,362 136,2100	1958,94	534,49	31,12	5,46	2668	728	42	7	47,2	64,29		

Раздел 4. Погрузка и а/перевозка

20	СЦПЗ1-01-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 погрузка	тонна	120,2	3,66		3,66	0,45	440		440	54			0,02	2,4
21	СЦПЗ-3-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работавшими вне карьеров), расстойные перевозки 3 км: класс груза I	1 т	120,2	7,47		7,47		898		898					
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									349999	77345	50062	8177		7019,3		252,19
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									352783	80078	51113	8350		7243,89		263,34
Накладные расходы									72495							
Сметная прибыль									48775							
Итого по смете:																
Итого по разделу 1 :																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):																
Итого Поз. 1-3, 8									34187	14624	19563	2707		1216,17		196,41
Накладные расходы 110%*0,85 ФОТ (от 17 331)									16204							
Сметная прибыль 70%*0,8 ФОТ (от 17 331)									9705							
Итого с накладными и см. прибылью									60096							196,41
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 4									310	309	1			28,16		
Накладные расходы 83%*0,85 ФОТ (от 309)									218							
Сметная прибыль 65%*0,8 ФОТ (от 309)									161							
Итого с накладными и см. прибылью									689					28,16		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Стены (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 5-7																
Накладные расходы 86%*0,85 ФОТ (от 8 290)																
Сметная прибыль 70%*0,8 ФОТ (от 8 290)																
Итого с накладными и см. прибылью																
Мажорные работы (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 6																
Накладные расходы 80%*0,85 ФОТ (от 33)																
Сметная прибыль 50%*0,8 ФОТ (от 33)																
Итого с накладными и см. прибылью																
Итого																
Итого по разделу 1																
Итого по разделу 2 Новый Раздел :																
Кровли:																
Итого Поз. 9-10, 14-15, 17																
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"																
Накладные расходы 120%*0,85 ФОТ (от 14 932)																
Сметная прибыль 65%*0,8 ФОТ (от 14 932)																
Итого с накладными и см. прибылью																
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:																
Итого Поз. 11																
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"																
Накладные расходы 105%*0,85 ФОТ (от 264)																
Сметная прибыль 65%*0,8 ФОТ (от 264)																
Итого с накладными и см. прибылью																
Материалы для строительных работ:																
Итого Поз. 12-13																
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"																
Конструкции из кирпича и блоков:																
Итого Поз. 16																
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"																
Накладные расходы 122%*0,85 ФОТ (от 6 621)																
Сметная прибыль 80%*0,8 ФОТ (от 6 621)																
Итого с накладными и см. прибылью																
Итого																
Итого по разделу 2 Новый Раздел																
Итого по разделу 3 :																
Итого Поз. 18-19																
Накладные расходы 80%*0,85 ФОТ (от 40 594)																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Сметная прибыль, 68%*0,8 ФОТ (от 40 594)							22083							
		Итого с накладными и см. прибылью							236611					3553,05		
		Итого по разделу 3							236611					3553,05		
		Итого по разделу 4 Погрузка и а/перевозка :														
		Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:														
		Итого Поз. 20							440	440	54					2,4
		Накладные расходы 100% ФОТ (от 54)							54							
		Сметная прибыль 60% ФОТ (от 54)							32							
		Итого с накладными и см. прибылью							526							2,4
		Перевозка грузов автомобильным транспортом:														
		Итого Поз. 21							898	898						
		Итого							1424							2,7
		Итого по разделу 4 Погрузка и а/перевозка							1424							2,4
		Итого							475053					7243,89		263,34
		В том числе:														
		Материалы							222592							
		Машины и механизмы							51113							
		ФОТ							88428							
		Накладные расходы							72495							
		Сметная прибыль							48775							
		Переход к текущим ценам 475 053 * 7,30068							3468210							
		НДС 18%							624277,8							
		ВСЕГО по смете							4092487,8					7243,89		263,34

Машины и механизмы		М-час	15
11 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	М-час	
12 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	М-час	4,29
13 030101	Автопогрузчики 5 т	М-час	27,49
14 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	М-час	0,37
15 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	М-час	109,6
16 031121	Полъемники мачтовые строительные 0,5 т	М-час	4,7
17 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	М-час	17,02
18 050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	М-час	195,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	060248	Экскваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3	м-час	2,88												
20	101207	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача до 2 м3/ч, напор 150 м	м-час	41,58												
21	330301	Машины шлифовальные электрические	м-час	42,77												
22	330804	Молотки отбойные пневматические	м-час	390,46												
23	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	3,04												

Составил:  Воронина М.Н.
(должность, подпись, расшифровка)

Руководитель группы:  Галецкая Е.В.
(должность, подпись, расшифровка)