

АО "НИАЭП". Производственное здание по адресу г.Н.Новгород, пл. Свободы, 3
[наименование стройки (ремонтируемого объекта)]

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 76780пм

на Капитальный ремонт фасадов здания АО «НИАЭП» в осях 1-11, И, в осях И-Б, 1, в осях 1-5, Б, в осях И-Д, 11

Основание: Служебная записка АХУ №40-24-1/24187 от 14.04.2015, Техническое задание АХУ, дефектная ведомость от 17.04.2015

Сметная стоимость:
В том числе:

9 782,30 тыс. руб.

Строительные:
Монтажные:
Оборудование:
Прочие:

9 626,46 тыс. руб.
155,84 тыс. руб.
0,00 тыс. руб.
0,00 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость:
Сметная заработная плата:

13 702,61 чел. -ч.
1 667,06 тыс. руб.

ТЕР

Составлен(а) в уровне цен по состоянию на 1 кв. 2015 г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	3	4	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	Накладн. расходы	Сметная прибыль	
				всего	эксплуатации машин	Количе-ство	всего	основной заработной платы	эксплуатации машин				
1	2			5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел: Фасад в осях 1-5 по оси Б (h=25m)													
1	26-01-055-2 Кнакл=0,9 Кпл=0,85, т.ч. п.1.26.19.2 Кэмм*1,25; Кэлм*1,25; Козп)*1,2)*1,15; Ктэс)*1,2)*1,15; Ктэм*1,25			0,27	1 583,12 181,53	27,19 0,00	427	49	7 0	19,82 0,00	5,35 0,00	90% 44	60% 29
2	62-41-3 Кэмм)*1,15; Кэлм)*1,15; Козп)*1,15; Ктэс)*1,15; Ктэм)*1,15			0,6	344,82 344,82	0,00 0,00	207	207	0 0	42,21 0,00	25,32 0,00	80% 166	50% 104

Раздел: Фасад в осях 1-5 по оси Б (h=25м)

Укрытие скатной кровли полиэтиленовой пленкой

Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с люлек

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3	61-12-1 Кэм*1,15; Кэл*1,15; Коз*1,15; Ктэс*1,15; Ктэм*1,15	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,1 0,484	3 486,06 2 492,76 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	348 0	249	0	272,14 0,00 0,00 0,00 0,00	27,21 0,00 0,00 0,00 0,00	79% 197 79% 0 0	50% 125 50% 0 0
3,1	509-9900	Строительный мусор	т										
4	402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	-0,22	451,11 0,00	0,00 0,00	-99	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
5	Прайс-лист "Новый Мир" от 04.15	Штукатурка Bergauf Bau Putz ZEMENT цементная 25кг, расход 18кг/1м2/10мм V=18кг*10м2*2см=360кг Ст=237,60/25/1,18/4,85*1,03=1,71	кг	360	1,71 0,00	0,00 0,00	616	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
6	69-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	м3	0,2	28,89 20,43	8,46 6,96	6	4	2	2,50 0,69	0,50 0,14	66% 3	40% 2
7	61-20-3 Кэм*1,15; Кэл*1,15; Коз*1,15; Ктэс*1,15; Ктэм*1,15	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек	100 м2	0,003	6 190,75 4 205,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	19	13	0	432,17 0,00 0,00 0,00	1,30 0,00 0,00 0,00	79% 10 79% 0	50% 7 50% 0
7,1	509-9900	Строительный мусор	т	0,02904									
8	402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	-0,0132	451,11 0,00	0,00 0,00	-6	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
9	Прайс-лист "Новый Мир" от 04.15	Штукатурка Bergauf Bau Putz ZEMENT цементная 25кг, расход 18кг/1м2/10мм V=18кг*0,3м2*2см=10,8кг Ст=237,60/25/1,18/4,85*1,03=1,71	кг	10,8	1,71 0,00	0,00 0,00	18	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
10	69-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	м3	0,006	28,89 20,43	8,46 6,96	0	0	0	2,50 0,69	0,02 0,00	66% 0	40% 0
11	62-25-3 Кэм*1,15; Кэл*1,15; Коз*1,15; Ктэс*1,15; Ктэм*1,15	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с люлек	100 м2	1,1	445,01 89,19	62,81 0,00	489	98	69	9,87 0,00	10,85 0,00	80% 78	50% 49
12	101-4243	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17, расход 0,2л/м2 V=110х0,2=22л	л	22	29,69 0,00	0,00 0,00	653	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	62-25-6 Кэм*1,15; Кэп*1,15; Коз*1,15; Ктэс*1,15; Ктэм*1,15	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с люлек-последующий слой	100 м2	1,1 472,19 105,20	73,98 0,00	519	116	81	11,64 0,00	12,80 0,00	80% 93	50% 58
14	101-4243	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17, расход 0,2л/м2	22	29,69 0,00	0,00 0,00	653	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
15	61-28-1 Кмат*0; Кэм*1,15; Кэп*1,15; Коз*1,15; Ктэс*1,15; Ктэм*1,15	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям на клее СТ85	100 м2	1,1 779,87 766,67	13,20 0,00	858	843	15	93,84 0,00	103,22 0,00	79% 666	50% 422
16	101-1754	Сетка стеклянная строительная СС-1 V=110x1,1=121	121	8,47 0,00	0,00 0,00	1 025	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
17	101-4516	Клей монтажный «Ceresit» СТ85, расход 5кг/м2 V=110x5=550	0,55	3 027,54 0,00	0,00 0,00	1 665	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
18	11-01-040-1 Кнакл=0,9 Кпл=0,85 Кмат*0; Кэм*1,25*1,15; Кэп*1,25*1,15; Коз*1,15*1,15; Ктэс*1,15*1,15; Ктэм*1,25*1,15	Устройство плитусов поливинилхлоридных на клее КН-2										
19	Прайс-лист "Новый мир" от 04.15	Уголок фасадный с армирующей сеткой 2,5м V=50x1,01=50,5 СТ=85,00/2,5/1,18/4,85*1,03=6,12	0,5	125,38 121,63	3,75 0,00	63	61	2	11,89 0,00	5,94 0,00	111% 68	64% 39
20	62-25-3 Кэм*1,15; Кэп*1,15; Коз*1,15; Ктэс*1,15; Ктэм*1,15	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с люлек	50,5	6,12 0,00	0,00 0,00	309	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
21	101-4244	Грунтовка колерующая CERESIT СТ 16, расход 0,5л/м2 V=0,5x110=55	1,1	445,01 89,19	62,81 0,00	489	98	69	9,87 0,00	10,85 0,00	80% 78	50% 49
			55	40,00 0,00	0,00 0,00	2 200	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	15-04-048-3 Кналд=0.9 Клл=0.85 Кэмм*1,25*1,15; Кэлм*1,25*1,15; Козп*1,25*1,15; Ктэс*1,15*1,15; Ктэм*1,25*1,15	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	1,1	10 265,63 894,87	58,12 0,00	11 292	984	64	81,43	89,57	95%	47%
23	113-8010	Состав грунтовочный на латексной основе	-0,0198	39 697,28 0,00	0,00 0,00	- 786	0	0	0,00	0,00	0%	0%
24	101-4244	Грунтовка колерующая CERESIT СТ 16, расход 0,5л/м2 V=0,5x110=55	55	40,00 0,00	0,00 0,00	2 200	0	0	0,00	0,00	0%	0%
25	62-26-6 Кэмм*1,15; Кэлм*1,15; Козп*1,15; Ктэс*1,15; Ктэм*1,15	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с люлек										
26	101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	1,24	1 387,96 289,01	227,33 0,00	1 721	358	282	31,97	39,64	80%	50%
27	Прайс-лист ООО "Сфера комфорта" от 04.15	Краска фасадная "Амфисилан" (заколерованная), расход 0,2л/м2 V=124x0,2x2=49,6 Ст=(6800/10+50)/1,18/4,85*1,03=131,38	-0,066712	15 989,01 0,00	0,00 0,00	- 1 067	0	0	0,00	0,00	0%	0%
28	62-26-6 Кэмм*1,15; Кэлм*1,15; Козп*1,15; Ктэс*1,15; Ктэм*1,15	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с люлек	49,6	131,38 0,00	0,00 0,00	6 516	0	0	0,00	0,00	0%	0%
29	101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	0,007	1 387,96 289,01	227,33 0,00	10	2	2	31,97	0,22	80%	50%
30	Прайс-лист ООО "Сфера комфорта" от 04.15	Краска фасадная "Амфисилан" (заколерованная), расход 0,2л/м2 V=0,7x0,2x2=0,28 Ст=(6800/10+50)/1,18/4,85*1,03=131,38	-0,000377	15 989,01 0,00	0,00 0,00	- 6	0	0	0,00	0,00	0%	0%
31	58-3-1 Кэмм*1,15; Кэлм*1,15; Козп*1,15; Ктэс*1,15; Ктэм*1,15	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п	0,014	85,74 85,50	0,24 0,00	1	1	0	10,47	0,15	83%	65%
31,1	509-9900	Строительный мусор	0,00168	0,00 0,00	0,00 0,00	0	0	0	0,00	0,00	83%	65%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
32	12-01-010-1 Кнакл=0,9 Кпл=0,85 Кэм*1,15*1,25; Кэлм*1,15*1,25; Козп*1,15*1,15; Ктас*1,15*1,15; Ктзм*1,15*1,25	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,0042	7 655,97 1 331,57	34,06 3,90	32	6	0	149,11 0,29	0,63 0,00	108% 6	55% 3
33	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,003284	7 883,84 0,00	0,00 0,00	-26	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
34	101-3190	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0,003284	8 645,39 0,00	0,00 0,00	28	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
35	м10-04-067-22 Кмат)*0; Кэм)*0,7; Кэлм)*0,7; Козп)*0,7; Ктас)*0,7; Ктзм)*0,7	Демонтаж камеры видеонаблюдения											
36	м10-01-039-3 Кмат)*0; Кэм)*0,7; Кэлм)*0,7; Козп)*0,7; Ктас)*0,7; Ктзм)*0,7	Демонтаж на время ремонта кронштейна	шт.	1	179,19 177,17	2,02 0,21	179	177	2	15,26 0,02	15,26 0,02	92% 163	65% 115
37	м10-04-067-22	Камера телевизионная передающая	шт. (1 УГОЛОК)	1	12,24 8,88	3,36 0,35	12	9	3	0,99 0,04	0,99 0,04	80% 7	60% 5
38	м10-01-039-3	Монтаж кронштейна	шт.	1	314,27 253,10	2,88 0,30	314	253	3	21,80 0,03	21,80 0,03	92% 233	65% 164
39	69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки	шт. (1 УГОЛОК)	1	17,73 12,68	4,80 0,50	18	13	5	1,42 0,05	1,42 0,05	80% 11	60% 8
		Затаривание строительного мусора в мешки	1 т	0,52872	23,81 7,41	0,00 0,00	13	4	0	1,03 0,00	0,54 0,00	66% 3	40% 2
	Итого по разделу: Фасад в осях 1-5 по оси Б (h=25м)				30 947		3 545	606		373,60	3 050	1 824	
								2		0,28			
		Прямые затраты			30 947								
		Стоимость материальных ресурсов			26 796								
		Эксплуатация машин			606								
		ЗП машинистов			2								
		Основная ЗП рабочих			3 545								
		Строительные работы с НР и СП			34 592								
		Монтажные работы с НР и СП			1 229								
		Трудозатраты строителей			374								
		Накладные расходы			3 050								
		Сметная прибыль			1 824								
		Всего с НР и СП			35 821								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Строительные работы			30 424,00							
		Стоимость материалов			26 738,00							
		Трудозатраты машинистов			0,14							
		Накладные расходы по видам работ			2 636,00							
		Сметная прибыль по видам работ			1 532,00							
		Итого строительных работ			34 592,00							
		Монтажные работы			523,00							
		Стоимость материалов			58,00							
		Эксплуатация машин			13,00							
		ЗП машинистов			1,00							
		Основная ЗП рабочих			452,00							
		Трудозатраты строителей			39,47							
		Трудозатраты машинистов			0,14							
		Накладные расходы по видам работ			414,00							
		Сметная прибыль по видам работ			292,00							
		Итого монтажных работ			1 229,00							
		Итого по смете			35 821,00							
		Итого нормативная трудоемкость, чел-ч			373,88							
		Итого сметная заработная плата, тыс.руб.			3 547,00							

Раздел: Фасад в осях И-Б по оси 1 (сложный, h=24м)

40	26-01-055-2 Кнал=0,9 Клл=0,85 Кэм*1,25; Кэпм*1,25; Козп*1,15; Ктэс*1,15; Ктэм*1,25	Укрытие брусчатки пленкой полиэтиленовой										
41	08-07-001-2 Кнал=0,9 Клл=0,85	100 м2 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	1,68	1 552,86 151,27	27,19 0,00	2 609	254	46	16,51 0,00	27,74 0,00	90% 229	60% 152
42	08-07-001-4 Кнал=0,9 Клл=0,85	100 м2 На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять к расценкам 08-07-001-01, 08-07-001-02,	13	738,96 393,24	6,09 0,00	9 606	5 112	79	43,50 0,00	565,50 0,00	110% 5 623	68% 3 476
43	08-07-006-1 Кнал=0,9 Клл=0,85 Кэм*1,25; Кэпм*1,25; Козп*1,15; Ктэс*1,15; Ктэм*1,25	100 м2 Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада	13	59,66 59,66	0,00 0,00	776	776	0	6,60 0,00	85,80 0,00	110% 854	68% 528
44	Прайс-лист ООО "Селена НН" от 04.15	100 м2 Сетка защитная для укрытия строительных лесов Ст=3160,00руб./200м2/1,18/4,85х1,03=2,84	13	13,35 13,35	0,00 0,00	174	174	0	1,50 0,00	19,44 0,00	110% 191	68% 118
		м2	1300	2,84 0,00	0,00 0,00	3 692	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	58-3-1 Кэмм*1,15; Кэлп*1,15; Козп*1,15; Ктэс*1,15; Ктэм*1,15	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	0,42	85,74 85,50 0,00 0,00	0,24 0,00 0,00 0,00	36	0	10,47 0,00 0,00 0,00	4,40 0,00 0,00 0,00	83% 30 83% 0	65% 23 65% 0
45,1	509-9900	Строительный мусор	Т	0,0504	0,00 0,00	0,00 0,00	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	83% 0	65% 0
46	12-01-010-1 Кнакл=0,9 Клп=0,85 Кэмм*1,25*1,15; Кэлп*1,25*1,15; Козп*1,15*1,15; Ктэс*1,15*1,15; Ктэм*1,25*1,15	Устройство мелких покрытий (брандамауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,132	7 655,97 1 331,57	34,06 3,90	1 010	176	149,11 0,29	19,68 0,04	108% 191	55% 97
47	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	Т	-0,103224	7 883,84 0,00	0,00 0,00	- 814	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
48	101-3190	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	Т	0,103224	8 645,39 0,00	0,00 0,00	892	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
49	09-06-001-2 Кнакл=0,9 Клп=0,85 Кмаг)*0; Кэмм)*0,7; Кэлп)*0,7; Козп)*0,7; Ктэс)*0,7; Ктэм)*0,7	Демонтаж решеток	Т	1,185	414,74 317,49	97,25 1,14	491	376	35,55 0,08	42,13 0,10	81% 305	72% 271
50	13-06-003-1 Кнакл=0,9 Клп=0,85 Кэмм*1,25; Кэлп*1,25; Козп*1,15; Ктэс*1,15; Ктэм*1,25	Очистка поверхности щетками	Т	52	9,25 9,25	0,00 0,00	481	481	1,04 0,00	53,82 0,00	81% 390	60% 289
51	13-03-002-4 Кнакл=0,9 Клп=0,85, тех.ч. п.3.13 Кмаг)*1,1; Кэмм*1,25*1,1; Кэлп*1,25*1,1; Козп*1,15*1,1; Ктэс*1,15*1,1; Ктэм*1,25*1,1	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой Гф-021	1 м2	0,52	389,38 74,90	13,05 0,14	203	39	6,72 0,01	3,49 0,01	81% 32	60% 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	13-03-004-26 Кнакл=0,9 Кпл=0,85, тех ч. п.3.13 Кмат*2*1,1; Кэм*2*1,25*1,1; Кзп*2*1,25*1,1; Козп*2*1,15*1,1; Ктэс*2*1,15*1,1; Ктзм*2*1,25*1,1	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза										
53	09-06-001-2 Кнакл=0,9 Кпл=0,85 Кэм*1,25; Кзп*1,25; Козп*1,15; Ктэс*1,15; Ктзм*1,25	Монтаж снятых на покраску решеток	100 м2	786,91 92,07	17,28 0,28	409	48	9	9,69 0,03	5,04 0,01	81% 39	60% 29
54	09-06-001-2 Кнакл=0,9 Кпл=0,85 Кэм)*0, Кзп)*0,7; Кзп)*0,7; Козп)*0,7; Ктэс)*0,7; Ктзм)*0,7	Демонтаж решеток с окон	T	783,79 521,58	173,67 2,04	929	618	206 2	58,41 0,15	69,21 0,18	81% 502	72% 446
55	13-06-003-1 Кнакл=0,9 Кпл=0,85 Кэм*1,25; Кзп*1,25; Козп*1,15; Ктэс*1,15; Ктзм*1,25	Очистка поверхности щетками	T	414,74 317,49	97,25 1,14	103	79	24 0	35,55 0,08	8,89 0,02	81% 64	72% 57
56	13-03-002-4 Кнакл=0,9 Кпл=0,85, тех ч. п.3.13 Кмат*1,1; Кэм*1,25*1,1; Кзп*1,25*1,1; Козп*1,15*1,1; Ктэс*1,15*1,1; Ктзм*1,25*1,1	Оштукатуривание металлических поверхностей за один раз грунтовкой Гф-021	1 м2	9,25 9,25	0,00 0,00	102	102	0 0	1,04 0,00	11,39 0,00	81% 83	60% 61
			0,11	389,38 74,90	13,05 0,14	42	8	1 0	6,72 0,01	0,74 0,00	81% 6	60% 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	13-03-004-26 Кнакл=0,9 Клл=0,85, тех.ч. п.3.13 Кмат*2*1,1; Кэм*2*1,25*1,1; Кэл*2*1,25*1,1; Козп*2*1,15*1,1; Ктэс*2*1,15*1,1; Ктэм*2*1,25*1,1	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза 100 м2	0,11	786,91 92,07	17,28 0,28	87	10	2	9,69 0,03	1,07 0,00	81% 8	60% 6
58	09-06-001-2 Кнакл=0,9 Клл=0,85 Кэм*1,25; Кэл*1,25; Козп*1,15; Ктэс*1,15; Ктэм*1,25	Монтаж снятых на покраску решеток на окна Т	0,25	783,79 521,58	173,67 2,04	195	130	43	58,41 0,15	14,60 0,04	81% 106	72% 94
59	09-06-001-2 Кнакл=0,9 Клл=0,85 Кэм*1,25; Кэл*1,25; Козп*1,15; Ктэс*1,15; Ктэм*1,25	Монтаж новых решеток на окна (одна створка открывающаяся) Т	0,07	783,79 521,58	173,67 2,04	55	37	12	58,41 0,15	4,09 0,01	81% 30	72% 27
60	Прайс-лист " Нилл" от 04.15г.	Анкер-шуруп HUS-HR 6x70 Ст=180,23/5,34x1,03=34,76 ШТ	8	34,76 0,00	0,00 0,00	278	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
61	201-0843	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т Т	0,07	14 983,54 0,00	0,00 0,00	1 049	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
62	101-0933	Скобяные изделия для оконных блоков со старенными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м компл.	2	18,19 0,00	0,00 0,00	36	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
63	13-03-002-4 Кнакл=0,9 Клл=0,85, тех.ч. п.3.13 Кмат*1,1; Кэм*1,25*1,1; Кэл*1,25*1,1; Козп*1,15*1,1; Ктэс*1,15*1,1; Ктэм*1,25*1,1	Оштукатурка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021- решетки 100 м2	0,03	389,38 74,90	13,05 0,14	11	2	0	6,72 0,01	0,20 0,00	81% 2	60% 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
64	13-03-004-26 Кнакл=0,9 Кпл=0,85, тех.ч. п.3.13 Кмат*2*1,1; Кэмм*2*1,25*1,1; Кэпм*2*1,25*1,1; Козп*2*1,15*1,1; Ктэс*2*1,15*1,1; Ктэм*2*1,25*1,1	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза - решетки											
65	69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 м2	0,03	786,91 92,07	17,28 0,28	24	3	1 0	9,69 0,03	0,29 0,00	81% 2	60% 2
65,1	509-9900	Строительный мусор	100 шт.	0,08	59,45 49,03	10,42 0,00	5	4	1 0	5,49 0,00	0,44 0,00	78% 3	50% 2
66	20-06-017-1 Кнакл=0,9 Кпл=0,85 Кмат*0; Кэмм)*0,4; Кэпм)*0,4; Козп)*0,4; Ктэс)*0,4; Ктэм)*0,4	Демонтаж наружных блоков кондиционеров	т	0,00048	0,00 0,00	0,00 0,00	0	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	50% 0
67	20-02-019-1 Кнакл=0,9 Кпл=0,85 Кмат)*0; Кэмм)*0,4; Кэпм)*0,4; Козп)*0,4; Ктэс)*0,4; Ктэм)*0,4	Демонтаж кронштейнов под вентиляционное оборудование	шт.	2	62,14 51,41	10,73 0,43	124	103	21 1	5,10 0,03	10,20 0,06	115% 120	71% 74
68	33-04-014-2 Кнакл=0,9 Кпл=0,85 Кмат*0; Кэмм)*0,7; Кэпм)*0,7; Козп)*0,7; Ктэс)*0,7; Ктэм)*0,7	Демонтаж светильников с лампами люминесцентными	100 кг	0,04	28,28 23,16	5,12 0,00	1	1	0 0	2,41 0,00	0,10 0,00	115% 1	71% 1
69	м08-02-390-1 Кмат)*0; Кэмм)*0,3; Кэпм)*0,3; Козп)*0,3; Ктэс)*0,3; Ктэм)*0,3	Демонтаж коробов пластмассовых шириной до 40 мм	шт.	15	71,42 14,88	56,54 6,50	1 071	223	848 98	1,60 0,56	24,05 8,40	95% 305	51% 164
70	67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	0,38	58,36 48,68	9,68 0,04	22	18	4 0	4,89 0,00	1,86 0,00	110% 20	68% 12
			0,38	79,08	0,32	30	30	0	0	9,64	3,66	85% 65%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	33-04-014-2 Кнал=0,9 Клл=0,85	Установка светильников с лампами люминесцентными	100 м	78,76	0,12			0	0,01	0,00	26	20
			шт.	102,57	80,77	1 539	319	1 212	2,29	34,35	95%	51%
72	m08-02-390-1	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	21,25	9,28	94	62	139	0,80	12,00	435	234
				248,05	32,24			12	16,29	6,19	110%	68%
				162,25	0,12			0	0,01	0,00	68	42
73	509-1843	Кабель-канал (короб) "Legrand" 40x20 мм	38	29,76	0,00	1 131	0	0	0,00	0,00	0%	0%
			м	0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0
74	m08-02-399-1	Провод в коробах, сечением до 6 мм2	0,38	81,61	2,40	31	13	1	3,52	1,34	110%	68%
			100 м	34,67	0,14			0	0,01	0,00	14	9
75	m10-04-067-22 Кмат)*0; Кэмм)*0,7; Кэлм)*0,7; Козп)*0,7; Ктэс)*0,7; Ктэм)*0,7	Демонтаж камеры видеонаблюдения										
76	m10-01-039-3 Кмат)*0; Кэмм)*0,7; Кэлм)*0,7; Козп)*0,7; Ктэс)*0,7; Ктэм)*0,7	Демонтаж на время ремонта кронштейна	шт.	179,19	2,02	538	532	6	15,26	45,78	92%	65%
				177,17	0,21			1	0,02	0,06	490	346
77	m10-04-067-22	Камера телевизионная передающая	шт.	12,24	3,36	37	27	10	0,99	2,98	80%	60%
				8,88	0,35			1	0,04	0,11	22	17
78	m10-01-039-3	Монтаж кронштейна	шт.	314,27	2,88	943	759	9	21,80	65,40	92%	65%
				253,10	0,30			1	0,03	0,09	699	494
				17,73	4,80	53	38	14	1,42	4,26	80%	60%
				12,68	0,50			2	0,05	0,15	32	24
79	12-01-010-1 Кнал=0,9 Клл=0,85 Кэмм)*1,25*1,15; Кэлм)*1,25*1,15; Козп)*1,15*1,15; Ктэс)*1,15*1,15; Ктэм)*1,25*1,15	Устройство мелких покрытий (брандауэры, параллели, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	7 655,97	34,06	3 537	615	16	149,11	68,89	108%	55%
				1 331,57	3,90			2	0,29	0,13	666	339
80	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	7 883,84	0,00	- 2 848	0	0	0,00	0,00	0%	0%
				0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0
81	101-3190	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	8 645,39	0,00	3 123	0	0	0,00	0,00	0%	0%
				0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0
82	07-01-037-3 Кнал=0,9 Клл=0,85 Кэмм)*1,25*1,15; Кэлм)*1,25*1,15; Козп)*1,15*1,15; Ктэс)*1,15*1,15; Ктэм)*1,25*1,15	Герметизация мастикой швов горизонтальных		996,16	59,90	658	132	40	21,03	13,88	117%	72%
			100 м	199,76	0,00			0	0,00	0,00	154	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	101-0616	Мастика клеевая сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ	-49,5	9,82	0,00	- 486	0	0	0,00	0,00	0%	0%
84	Прайс-лист "ЭЛЕКТРО- МАГ" от 04.15г.	Макрофлекс Герметик АХ104 силиконовый бесцветный 290мл Ст=206,00/1,18/4,85*1,03=37,07	6	37,07	0,00	222	0	0	0,00	0,00	0%	0%
85	46-03-017-5 Кнакл=0,9 Клп=0,85 Кэм*1,15; Кэпм*1,15; Козп*1,15; Ктэс*1,15; Ктэм*1,15	Заделка отверстий в стенах площадью до 0,1 м2	ШТ	0,00	0,00		0	0	0,00	0,00	0%	0%
86	401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	0,03	1 705,32	40,43	51	22	1	86,50	2,60	99%	60%
87	402-0003	Раствор готовый кладочный цементный марки 75	-0,0312	469,62	0,00	- 15	0	0	0,00	0,00	0%	0%
88	62-41-1 Кэм*1,15; Кэпм*1,15; Козп*1,15; Ктэс*1,15; Ктэм*1,15	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	0,0312	357,28	0,00	11	0	0	0,00	0,00	0%	0%
89	61-10-1 Кэм*1,15; Кэпм*1,15; Козп*1,15; Ктэс*1,15; Ктэм*1,15	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	1	195,43	0,00	195	0	0	23,92	23,92	80%	50%
89,1	509-9900	Строительный мусор	0,1	3 120,91	1,43	312	213	0	232,12	23,21	79%	50%
90	402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно- известковый 1:1:6	0,484	2 126,18	0,00	0	0	0	0,00	0,00	168	107
91	Прайс-лист "Новый Мир" от 04.15	Штукатурка Bergauf Bau Putz ZEMENT цементная 25кг, расход 18кг/1м2/10мм V=18кг*10м2*2см=360кг Ст=237,60/25/1,18/4,85*1,03=1,71	360	1,71	0,00	616	0	0	0,00	0,00	79%	50%
92	69-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	0,22	28,89	8,46	6	4	2	2,50	0,55	66%	40%
93	61-20-4 Кэм*1,15; Кэпм*1,15; Козп*1,15; Ктэс*1,15; Ктэм*1,15	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: с земли и лесов	0,05	10 649,80	2,73	532	433	0	879,06	43,95	79%	50%

76780пм

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93,1	509-9900	Строительный мусор	100 м2	8 658,74	0,00			0	0,00	0,00	342	217
			Т	0,494	0,00	0		0	0,00	0,00	79%	50%
94	402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3		0,00			0	0,00	0,00	0	0
			-0,1705	451,11	0,00	- 77	0	0	0,00	0,00	0%	0%
				0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0
95	Прайс-лист "Новый Мир" от 04.15	Штукатурка Bergauf Bau Putz ZEMENT цементная 25кг, расход 18кг/1м2/10мм V=18кг*5м2*2см=180кг Ст=237,60/25/1,18/4,85*1,03=1,71	кг	180	1,71	308	0	0	0,00	0,00	0%	0%
				0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0
96	69-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных		28,89	8,46	4	3	1	2,50	0,43	66%	40%
			0,1705	20,43	6,96			1	0,69	0,12	3	2
97	15-02-001-1 Кнапл=0,9 Кплл=0,85, тех.ч. п.1.15.5 Кэмм*1,25*1,15*2; Кэплм*1,25*1,15*2; Козп*1,15*1,15*2; Ктэс*1,15*1,15*2; Ктэм*1,25*1,15*2	Выравнивание поверхности фасадов цементно-известковым раствором по камню стен толщиной 3см, К=Тф/Тн=3/1,5=2	м3									
			8	2 921,41	178,19	23 372	15 118	1 426	187,48	1 499,82	95%	47%
				1 889,77	92,72			742	7,99	63,94	15 067	7 454
98	402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	100 м2		0,00			0	0,00	0,00	0%	0%
			-15,12	451,11	0,00	- 6 821	0	0	0,00	0,00	0	0
				0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0
99	Прайс-лист "Новый Мир" от 04.15	Штукатурка Bergauf Bau Putz ZEMENT цементная 25кг, расход 18кг/1м2/10мм V=18кг*800м2*3см=43200кг Ст=237,60/25/1,18/4,85*1,03=1,71	кг	43200	1,71	73 872	0	0	0,00	0,00	0%	0%
				0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0
100	69-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных, V=800м2*0,03м*1,02=24,48		28,89	8,46	707	500	207	2,50	61,20	66%	40%
			24,48	20,43	6,96			170	0,69	16,89	442	268
101	62-25-4 Кмаг*0; Кэмм*2*1,15; Кэплм*2*1,15; Козп*2*1,15; Ктэс*2*1,15; Ктэм*2*1,15	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов за 2 раза	м3									
			11,35	180,41	75,21	2 048	1 194	854	11,84	132,09	80%	50%
				105,20	0,00			0	0,00	0,00	95%	597
102	101-4243	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17, расход 0,2л/м2 V=1135х0,2*2=454л	л	454	29,69	13 479	0	0	0,00	0,00	0%	0%
				0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0
103	61-28-1 Кмаг*0; Кэмм*1,15; Кэплм*1,15; Козп*1,15; Ктэс*1,15; Ктэм*1,15	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям на клее СТ85										
			11,35	779,87	13,20	8 852	8 702	150	93,84	1 065,08	79%	50%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
104	101-1754	Сетка стеклянная строительная СС-1 V=1135x1,1=1248,5	100 м2	766,67	0,00			0	0,00	0,00	6 875	4 351
105	101-4516	Клей монтажный «Ceresit» СТ85, расход 5кг/м2 V=1135x5=5675	м2	8,47	0,00	10 575	0	0	0,00	0,00	0%	0%
106	11-01-040-1 Кнапл=0,9 Кпл=0,85 Кмап*0; Кэмм)*1,25*1,15; Кэпм)*1,25*1,15; Козп*1,15*1,15; Ктэс*1,15*1,15; Ктэм)*1,25*1,15	Устройство уголка фасадного перфорированного	т	3 027,54	0,00	17 181	0	0	0,00	0,00	0%	0%
107	Прайс-лист "Новый мир" от 04.15	Уголок фасадный с армирующей сеткой 2,5м V=1950x1,01=2145 СТ=85,00/2,5/1,18/4,85*1,03=6,12	100 м	125,38	3,75	2 445	2 372	73	11,89	231,84	111%	64%
108	62-25-4 Кэмм*1,15; Кэпм*1,15; Козп*1,15; Ктэс*1,15; Ктэм*1,15	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов	м	6,12	0,00	13 127	0	0	0,00	0,00	0%	0%
109	101-4244	Грунтовка колерующая CERESIT СТ 16, расход 0,5л/м2 V=0,5x1135=567,5	100 м2	383,22	37,61	4 350	597	427	5,82	66,05	80%	50%
110	15-04-048-3 Кнакл=0,9 Кпл=0,85 Кэмм*1,25*1,15; Кэпм*1,25*1,15; Козп*1,25*1,15; Ктэс*1,15*1,15; Ктэм*1,25*1,15	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	л	52,60	0,00			0	0,00	0,00	478	299
111	113-8010	Состав грунтовочный на латексной основе	100 м2	10 265,63	58,12	116 515	10 157	660	81,43	924,19	95%	47%
112	101-4244	Грунтовка колерующая CERESIT СТ 16, расход 0,5л/м2 V=0,5x1135=567,5	т	894,87	0,00	- 8 110	0	0	0,00	0,00	0%	0%
113	62-26-10 Кэмм*1,15; Кэпм*1,15; Козп*1,15; Ктэс*1,15; Ктэм*1,15	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 2 раза с земли и лесов	л	0,00	0,00	22 700	0	0	0,00	0,00	0%	0%
114	101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	100 м2	1 185,33	138,33	14 105	2 087	1 646	19,40	230,87	80%	50%
				175,38	0,00			0	0,00	0,00	1 670	1 044
				15 989,01	0,00	- 10 236	0	0	0,00	0,00	0%	0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
115	Прайс-лист ООО "Сфера комфорта" от 04.15	Краска фасадная "Амфисилан" (заколерованная), расход 0,2л/м2 V=1190х0,2х2=476 Ст=(6800/10+50)/1,18/4,85*1,03=131,38	476	131,38 0,00	0,00	62 537	0	0	0,00	0,00	0	0
116	62-26-10 Кэмм*1,15; Кэлм*1,15; Козп*1,15; Ктэс*1,15; Ктэм*1,15	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 2 раза с земли и лесов	л						0,00	0,00	0	0
117	101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б 100 м2	1,04	1 185,33 175,38	138,33 0,00	1 232	182	144	19,40	20,18	80%	50%
118	Прайс-лист ООО "Сфера комфорта" от 04.15	Краска фасадная "Амфисилан" (заколерованная), расход 0,2л/м2 V=104х0,2х2=41,6 Ст=(6800/10+50)/1,18/4,85*1,03=131,38	41,6	131,38 0,00	0,00	5 465	0	0	0,00	0,00	0%	0%
119	61-24-1 Кэмм*1,15; Кэлм*1,15; Козп*1,15; Ктэс*1,15; Ктэм*1,15	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)	л						0,00	0,00	0	0
120	402-0419	Штукатурка влагостойкая и морозостойкая марки WEBER STUK CEMENT 100 м2	0,05	2 892,02 806,67	100,17 73,06	144	40	5	72,35	3,62	79%	50%
121	Прайс-лист "Новый Мир" от 04.15	Штукатурка Bergauf Bau Putz ZEMENT цементная 25кг, расход 18кг/1м2/10мм V=18кг*5м2*2см=180кг Ст=237,60/25/1,18/4,85*1,03=1,71	-0,027	3 252,49 0,00	0,00	- 88	0	0	0,00	0,00	0%	0%
122	62-25-4 Кмат*0; Кэмм*1,15; Кэлм*1,15; Козп*1,15; Ктэс*1,15; Ктэм*1,15	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов	кг	1,71 0,00	0,00	308	0	0	0,00	0,00	0	0
123	101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У V=0,00013т/м2*5м2=0,00065т	0,00065	11 300,00 0,00	0,00	7	0	0	0,00	0,00	0%	0%
124	62-25-10 Кэмм*1,15; Кэлм*1,15; Козп*1,15; Ктэс*1,15; Ктэм*1,15	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов	л						0,00	0,00	0	0
125	113-0196	Шпатлевка ХВ-005 серая 100 м2	0,05	1 133,39 283,34	2,20 0,00	56	14	0	31,73	1,59	80%	50%
			-0,0025	16 950,00	0,00	- 42	0	0	0,00	0,00	0%	0%

76780пм

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
126	Прайс-лист "Новый Мир" от 04.15	Шпаклевка Bergauf FINISH ZEMENT белая 20кг, расход 1кг/1м2/1мм V=1кг*5м2*3мм=15кг Ст=(406,00/25/1,18/4,85*1,03=1,71	Т	0,00	0,00				0	0,00	0,00	0
127	69-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	кг	2,92	0,00	44	0	0	0,00	0,00	0%	0%
128	62-26-10 Кэмм*1,15; Кэлп*1,15; Козп*1,15; Ктэс*1,15; Ктэм*1,15	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 2 раза с земли и лесов	м3	28,89	8,46	4	3	1	2,50	0,38	66%	40%
129	101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	100 м2	175,38	138,33	1 090	161	127	19,40	17,85	80%	50%
130	Прайс-лист ООО "Сфера комфорта" от 04.15	Краска фасадная "Амфисилан" (заколерованная), расход 0,2л/м2 V=92х0,2х2=36,8 Ст=(6800/10+50)/1,18/4,85*1,03=131,38	л	131,38	0,00	4 835	0	0	0,00	0,00	0%	0%
131	101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У V=0,00013т/м2*92м2=0,01196т	т	11 300,00	0,00	135	0	0	0,00	0,00	0%	0%
132	62-26-10 Кэмм*1,15; Кэлп*1,15; Козп*1,15; Ктэс*1,15; Ктэм*1,15	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 2 раза с земли и лесов	л	131,38	0,00	4 835	0	0	0,00	0,00	0%	0%
133	101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	100 м2	175,38	138,33	95	14	11	19,40	1,55	80%	50%
134	Прайс-лист ООО "Сфера комфорта" от 04.15	Краска фасадная "Амфисилан" (заколерованная), расход 0,2л/м2 V=8х0,2х2=3,2 Ст=(6800/10+50)/1,18/4,85*1,03=131,38	л	131,38	0,00	420	0	0	0,00	0,00	0%	0%
135	101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У V=0,00013т/м2*8м2=0,00104т	т	11 300,00	0,00	12	0	0	0,00	0,00	0%	0%
136	11-01-044-2 Кнакл=0,9 Кпл=0,85 Кэмм*1,25; Кэлп*1,25; Козп*1,15; Ктэс*1,15; Ктэм*1,25	Прорезка деформационного шва	100 м	1 068,69	860,79	161	15	129	11,17	1,67	111%	64%
137	69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки		97,15	47,43	32	10	7	3,50	0,53	24	14
				23,81	0,00			0	1,03	1,40	66%	40%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
139	08-07-001-2 Кнакл=0,9 Кпл=0,85	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ 100 м2	16,67	738,96 393,24	6,09 0,00	12 319	6 555	102	43,50	725,15	110%	68%
140	08-07-001-4 Кнакл=0,9 Кпл=0,85	На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять к расценкам 08-07-001-01, 08-07-001-02, 100 м2	16,67	59,66 59,66	0,00 0,00	995	995	0	6,60	110,02	110%	68%
141	08-07-006-1 Кнакл=0,9 Кпл=0,85 Кэмм*1,25; Кэпм*1,25; Козп*1,15; Ктэс*1,15; Ктэм*1,25	Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада 100 м2						0	0,00	0,00	1 095	677
142	Прайс-лист ООО"Селена НН" от 04.15	Сетка защитная для укрытия строительных лесов Ст=3160,00руб./200м2/1,18/4,85х1,03=2,84 100 м2	16,67	13,35 13,35	0,00 0,00	223	223	0	1,50	24,92	110%	68%
143	58-3-1 Кэмм*1,15; Кэпм*1,15; Козп*1,15; Ктэс*1,15; Ктэм*1,15	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 100 м	1,05	85,74 85,50	0,24 0,00	90	90	0	10,47	10,99	83%	65%
143,1	509-9900	Строительный мусор т	0,126	0,00 0,00	0,00 0,00	0	0	0	0,00	0,00	83%	65%
144	12-01-010-1 Кнакл=0,9 Кпл=0,85 Кэмм*1,25*1,15; Кэпм*1,25*1,15; Козп*1,15*1,15; Ктэс*1,15*1,15; Ктэм*1,25*1,15	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 100 м2	0,315	7 655,97 1 331,57	34,06 3,90	2 411	419	11	149,11	46,97	108%	55%
145	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм т	-0,24633	7 883,84 0,00	0,00 0,00	- 1 942	0	0	0,00	0,00	0%	0%
146	101-3190	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием т	0,24633	8 645,39 0,00	0,00 0,00	2 130	0	0	0,00	0,00	0%	0%
147	20-06-017-1 Кнат) 0; Кэмм)*0,4; Кэпм)*0,4; Козп)*0,4; Ктэс)*0,4; Ктэм)*0,4	Демонтаж наружных блоков кондиционеров шт.	2	62,14 51,41	10,73 0,43	124	103	21	5,10	10,20	115%	71%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
148	20-02-019-1 Кнал=0,9 Клл=0,85 Кмат)*0; Кэмм)*0,4; Кэплм)*0,4; Козп)*0,4; Ктэс)*0,4; Ктэм)*0,4	Демонтаж кронштейнов под вентиляционное оборудование	100 кг	0,02	28,28 23,16	5,12 0,00	0	0	2,41 0,00	0,05 0,00	115%	71%
149	20-06-017-1 Кнал=0,9 Клл=0,85 Кэмм)*1,25; Кэплм)*1,25; Козп)*1,15; Ктэс)*1,15; Ктэм)*1,25	Монтаж наружных блоков кондиционеров										
149,2	301-9613 Кнал=0,9 Клл=0,85	Блоки приемные	шт.	2	247,01 147,80	33,53 1,35	494	296	14,66 0,10	29,33 0,20	115%	71%
150	20-02-019-1	Монтаж кронштейнов под вентиляционное оборудование	шт.	2	0,00 0,00	0,00 0,00	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	115%	71%
151	301-1193	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	100 кг	0,02	944,00 57,91	12,81 0,00	18	1	6,02 0,00	0,12 0,00	115%	71%
152	09-06-001-2 Кнал=0,9 Клл=0,85 Кмат)*0; Кэмм)*0,7; Кэплм)*0,7; Козп)*0,7; Ктэс)*0,7; Ктэм)*0,7	Демонтаж металлических решеток с окон	кг	-2	8,53 0,00	0,00 0,00	- 17	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%
153	13-06-003-1 Кнал=0,9 Клл=0,85 Кэмм)*1,25; Кэплм)*1,25; Козп)*1,15; Ктэс)*1,15; Ктэм)*1,25	Очистка поверхности щетками	т	1,264	414,74 317,49	97,25 1,14	524	401	35,55 0,08	44,94 0,11	81%	72%
154	13-03-002-4 Кнал=0,9 Клл=0,85, тех.ч. п.3.13 Кмат)*1; Кэмм)*1,25*1,1; Кэплм)*1,25*1,1; Козп)*1,15*1,1; Ктэс)*1,15*1,1; Ктэм)*1,25*1,1	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	1 м2	55	9,25 9,25	0,00 0,00	509	509	1,04 0,00	56,93 0,00	81%	60%
				0,55	389,38	13,05	214	41	6,72	3,69	81%	60%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
155	13-03-004-26 Кнакл=0,9 Клп=0,85, тех.ч. п.3.13 Кмаг*2*1,1; Кэмм*2*1,25*1,1; Кэлп*2*1,25*1,1; Козп*2*1,15*1,1; Ктэс*2*1,15*1,1; Ктзм*2*1,25*1,1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза - решетки	100 м2		74,90	0,14			0	0,01	0,01	33	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
164	м10-04-067-22 Кмат)*0; Кэмм)*0,7; Кэпм)*0,7; Козп)*0,7; Ктэс)*0,7; Ктэм)*0,7	Демонтаж камеры видеонаблюдения шт.	4	179,19 177,17	2,02 0,21	717	709	8	15,26 0,02	61,04 0,08	92% 653	65% 462
165	м10-01-039-3 Кмат)*0; Кэмм)*0,7; Кэпм)*0,7; Козп)*0,7; Ктэс)*0,7; Ктэм)*0,7	Демонтаж на время ремонта кронштейна шт.	4	12,24 8,88	3,36 0,35	49	36	13	0,99 0,04	3,98 0,14	80% 30	60% 22
166	м10-04-067-22	Камера телевизионная передающая шт.	4	314,27 253,10	2,88 0,30	1 257	1 012	12	21,80 0,03	87,20 0,12	92% 932	65% 658
167	м10-01-039-3	Монтаж кронштейна шт.	4	17,73 12,68	4,80 0,50	71	51	19	1,42 0,05	5,68 0,20	80% 42	60% 32
168	12-01-010-1 Кнакл=0,9 Кпл=0,85 Кэмм*1,25*1,15; Кэпм*1,25*1,15; Козп*1,15*1,15; Ктэс*1,15*1,15; Ктэм*1,25*1,15	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 100 м2	0,35	7 655,97 1 331,57	34,06 3,90	2 680	466	12	149,11 0,29	52,19 0,10	108% 504	55% 257
169	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм т	-0,2737	7 883,84 0,00	0,00 0,00	- 2 158	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
170	101-3190	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием т	0,2737	8 645,39 0,00	0,00 0,00	2 366	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
171	12-01-010-1 Кнакл=0,9 Кпл=0,85 Кэмм*1,25*1,15; Кэпм*1,25*1,15; Козп*1,15*1,15; Ктэс*1,15*1,15; Ктэм*1,25*1,15	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 100 м2	0,21	7 655,97 1 331,57	34,06 3,90	1 608	280	7	149,11 0,29	31,31 0,06	108% 303	55% 155
172	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм т	-0,16422	7 883,84 0,00	0,00 0,00	- 1 295	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
173	101-3190	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием т	0,16422	8 645,39 0,00	0,00 0,00	1 420	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
174	07-01-037-3 Кнакл=0,9 Клп=0,85 Кэмм*1,25*1,15; Кэлп*1,25*1,15; Козп*1,15*1,15; Ктэс*1,15*1,15; Ктэм*1,25*1,15	Герметизация мастикой швов горизонтальных											
175	101-0616	Мастика клеящая спланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ	100 м	0,8	996,16 199,76	59,90 0,00	797	160	48	21,03 0,00	16,82 0,00	117% 187	72% 115
176	Прайс-лист "ЭЛЕКТРО- МАГ" от 04.15г.	кг	-60	9,82 0,00	0,00 0,00	-589	0	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
177	46-03-017-5 Кнакл=0,9 Клп=0,85 Кэмм*1,15; Кэлп*1,15; Козп*1,15; Ктэс*1,15; Ктэм*1,15	Макрофлекс Герметик АХ104 силиконовый бесцветный 290мл Ст=206,00/1,18/4,85*1,03=37,07	шт	7	37,07 0,00	0,00 0,00	259	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
178	401-0066	Заделка отверстий в стенах площадью до 0,1 м2	шт										
179	402-0003	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0,1	1 705,32 732,68	40,43 0,00	170	73	4	86,50 0,00	8,65 0,00	99% 72	60% 44
180	62-41-1 Кэмм*1,15; Кэлп*1,15; Козп*1,15; Ктэс*1,15; Ктэм*1,15	Раствор готовый кладочный цементный марки 75	м3	-0,104	469,62 0,00	0,00 0,00	-49	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
181	61-10-1 Кэмм*1,15; Кэлп*1,15; Козп*1,15; Ктэс*1,15; Ктэм*1,15	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	м3	0,104	357,28 0,00	0,00 0,00	37	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
181,1	509-9900	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	2	195,43 195,43	0,00 0,00	391	391	0	23,92 0,00	47,84 0,00	80% 313	50% 196
182	402-0083	Строительный мусор	т	1,694	3 120,91 2 126,18	1,43 0,00	1 093	744	1	232,12 0,00	81,24 0,00	79% 588	50% 372
183	Прайс-лист "Новый Мир" от 04.15	Расвор готовый отделочный тяжелый, цементно- известковый 1:1:6	м3	-0,77	0,00 0,00	0,00 0,00	-347	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
		Штукатурка Bergauf Bau Putz ZEMENT цементная 25кг, расход 18кг/1м2/10мм V=18кг*35м2*2см=1260кг Ст=237,60/25/1,18/4,85*1,03=1,71	кг	1260	1,71 0,00	0,00 0,00	2 155	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
184	69-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	0,77	28,89 20,43	8,46 6,96	23	16	7	2,50 0,69	1,93 0,53	66% 14	40% 8	
185	61-20-4 Кэмм*1,15; Кэлм*1,15; Козп*1,15; Ктэс*1,15; Ктэм*1,15	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: с земли и лесов	м3										
185,1	509-9900	Строительный мусор	100 м2	0,12	10 649,80 8 658,74	2,73 0,00	1 278	1 039	0	879,06	105,49	79% 821	50% 520
186	402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	т	1,1856	0,00 0,00	0,00 0,00	0	0	0	0,00	0,00	79% 0	50% 0
187	Прайс-лист "Новый Мир" от 04.15	Штукатурка Bergauf Bau Putz ZEMENT цементная 25кг, расход 18кг/1м2/10мм V=18кг*12м2*2см=432кг Ст=237,60/25/1,18/4,85*1,03=1,71	м3	-0,4092	451,11 0,00	0,00 0,00	- 185	0	0	0,00	0,00	0% 0	0% 0
188	69-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	0,2448	28,89 20,43	8,46 6,96	7	5	2	2,50 0,69	0,61 0,17	66% 5	40% 3	
189	15-02-001-1 Кнакл=0,9 Кплл=0,85, тех.ч. п.1.15.5 Кэмм*1,25*1,15)*2; Кэлм*1,25*1,15)*2; Козп*1,15*1,15)*2; Ктэс*1,15*1,15)*2; Ктэм*1,25*1,15)*2	Выравнивание поверхности фасадов цементно-известковым раствором по камню стен толщиной 3см, К=Т ф/П=3/1,5=2	м3	10	2 921,41 1 889,77	178,19 92,72	29 215	18 898	1 782 927	187,48 7,99	1 874,78 79,93	95% 18 834	47% 9 318
190	402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	-18,9	451,11 0,00	0,00 0,00	- 8 526	0	0	0,00	0,00	0% 0	
191	Прайс-лист "Новый Мир" от 04.15	Штукатурка Bergauf Bau Putz ZEMENT цементная 25кг, расход 18кг/1м2/10мм V=18кг*1000м2*3см=54000кг Ст=237,60/25/1,18/4,85*1,03=1,71	кг	54000	1,71 0,00	0,00 0,00	92 340	0	0	0,00	0,00	0% 0	
192	69-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных, V=1000*0.03*1.02=30.6	м3	30,6	28,89 20,43	8,46 6,96	884	625	259 213	2,50 0,69	76,50 21,11	66% 553	40% 335
193	62-25-4 Кмат*0; Кэмм*1,15*2; Кэлм*1,15*2; Козп*1,15*2; Ктэс*1,15*2; Ктэм*1,15*2	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов за 2 раза	100 м2	15,4	180,41 105,20	75,21 0,00	2 778	1 620	1 158 0	11,64 0,00	179,23 0,00	80% 1 296	50% 810

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
194	101-4243	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17, расход 0,2л/м2	616	29,69	0,00	18 289	0	0	0,00	0,00	0%	0%
195	61-28-1 Кмат*0; Кэм*1,15; Кэл*1,15; Козп*1,15; Ктэс*1,15; Ктзм*1,15	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	15,4	779,87	13,20	12 010	11 807	203	93,84	1 445,14	79%	50%
196	101-1754	Сетка стеклянная строительная СС-1 V=1540x1,1=1694	1694	8,47	0,00	14 348	0	0	0,00	0,00	0%	0%
197	101-4516	Клей монтажный «Ceresit» СТ85, расход 5кг/м2 V=1540x5=7700	7,7	3 027,54	0,00	23 312	0	0	0,00	0,00	0%	0%
198	11-01-040-1 Кнакл=0,9 Кпл=0,85 Кмат*0; Кэм*1,25*1,15; Кэл*1,25*1,15; Козп*1,15*1,15; Ктэс*1,15*1,15; Ктзм*1,25*1,15	Устройство уголка фасадного перфорированного	23	125,38	3,75	2 883	2 797	86	11,89	273,45	111%	64%
199	Прайс-лист "Новый мир" от 04.15	Уголок фасадный с армирующей сеткой 2,5м V=2300x1,01=2323 Ст=85,00/2,5/1,18/4,85*1,03=6,12	2323	6,12	0,00	14 217	0	0	0,00	0,00	0%	0%
200	62-25-4 Кмат*0; Кэм*1,15; Кэл*1,15; Козп*1,15; Ктэс*1,15; Ктзм*1,15	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов	15,4	90,21	37,61	1 389	810	579	5,82	89,61	80%	50%
201	101-4244	Грунтовка колерующая CERESIT СТ 16, расход 0,5л/м2 V=0,5x1540=770	770	52,60	0,00	30 800	0	0	0,00	0,00	0%	0%
202	15-04-048-3 Кнакл=0,9 Кпл=0,85 Кэм*1,25*1,15; Кэл*1,25*1,15; Козп*1,15*1,15; Ктэс*1,15*1,15; Ктзм*1,25*1,15	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	15,4	10 265,63	58,12	158 091	13 781	895	81,43	1 253,97	95%	47%
203	113-8010	Состав грунтовоочный на латексной основе	-0,2772	894,87	0,00	- 11 004	0	0	0,00	0,00	0%	0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
204	101-4244	Грунтовка колерующая CERESIT CT 16, расход 0,5л/м2 V=0,5x1540=770	770	40,00 0,00	0,00 0,00	30 800	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%
205	62-26-10 Кэмм*1,15; Кэлм*1,15; Козп*1,15; Ктэс*1,15; Ктэм*1,15	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 2 раза с земли и лесов	л									0
206	101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	100 м2	16,64	1 185,33 175,38	19 724	2 918	2 302	19,40 0,00	322,82 0,00	80%	50%
207	Прайс-лист ООО "Сфера комфорта" от 04.15	Краска фасадная "Амфисилан" (заколерованная), расход 0,2л/м2 V=1664x0,2x2=665,6 Ст=(6800/10+50)/1,18/4,85*1,03=131,38	Т	-0,895232	15 989,01 0,00	- 14 314	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%
208	62-26-10 Кэмм*1,15; Кэлм*1,15; Козп*1,15; Ктэс*1,15; Ктэм*1,15	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 2 раза с земли и лесов	л	665,6	131,38 0,00	87 447	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%
209	101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	100 м2	1,24	1 185,33 175,38	1 470	217	172	19,40 0,00	24,06 0,00	80%	50%
210	Прайс-лист ООО "Сфера комфорта" от 04.15	Краска фасадная "Амфисилан" (заколерованная), расход 0,2л/м2 V=124x0,2x2=49,6 Ст=(6800/10+50)/1,18/4,85*1,03=131,38	Т	-0,066712	15 989,01 0,00	- 1 067	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%
211	61-24-1	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)	л	49,6	131,38 0,00	6 516	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%
212	402-0419	Штукатурка влагостойкая и морозостойкая марки WEBER STUK CEMENT	100 м2	0,05	2 773,73 701,45	138	35	4	62,91 6,21	3,15 0,31	79%	50%
213	Прайс-лист "Стройберг" от 04.15	Смесь штукатурная "Gliss Velur", расход 10кг/м2/10мм V=10кг*5м2x2см=100кг Ст=254,00/15/1,18/4,85*1,03=3,05	Т	-0,027	3 252,49 0,00	- 88	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%
214	62-25-4 Кмат*0; Кэмм*1,15; Кэлм*1,15; Козп*1,15; Ктэс*1,15; Ктэм*1,15	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов	кг	100	3,05 0,00	305	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%
215	101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У V=0,00013т/м2*5м2=0,00065т	Т	0,00065	11 300,00 0,00	7	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
216	62-25-10 Кэмм*1,15; Кэлм*1,15; Козп*1,15; Ктэс*1,15; Ктэм*1,15	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов										
217	113-0196	100 м2 обработанной поверхности Шпатлевка XB-005 серая	0,05	1 133,39 283,34	2,20 0,00	56	14	0	31,73	1,59	80%	50%
218	Прайс-лист "Новый Мир" от 04.15	Шпатлевка Bergauf FINISH ZEMENT белая 20кг, расход 1кг/1м2/1мм V=1кг*5м2*3мм=15кг Ст=406,00/25/1,18/4,85*1,03=1,71	-0,0025	16 950,00 0,00	0,00 0,00	-42	0	0	0,00	0,00	0%	0%
219	61-10-1 Кэмм*1,15; Кэлм*1,15; Козп*1,15; Ктэс*1,15; Ктэм*1,15	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	15	2,92 0,00	0,00 0,00	44	0	0	0,00	0,00	0%	0%
219,1	509-9900	100 м2 Строительный мусор	0,05	3 120,91 2 126,18	1,43 0,00	156	106	0	232,12	11,61	79%	50%
220	402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	0,242	0,00 0,00	0,00 0,00	0	0	0	0,00	0,00	79%	50%
221	Прайс-лист "Новый Мир" от 04.15	Штукатурка Bergauf Bau Putz ZEMENT цементная 25кг, расход 18кг/1м2/10мм V=18кг*5м2*5см=450кг Ст=237,60/25/1,18/4,85*1,03=1,71	-0,11	451,11 0,00	0,00 0,00	-50	0	0	0,00	0,00	0%	0%
222	15-02-038-1 Кнакл=0,9 Кпл=0,85 Кэмм*1,15*1,25; Кэлм*1,15*1,25; Козп*1,15*1,15; Ктэс*1,15*1,15; Ктэм*1,15*1,25	Механизированная отделка поверхности под шубу	450	1,71 0,00	0,00 0,00	770	0	0	0,00	0,00	0%	0%
223	62-26-10 Кэмм*1,15; Кэлм*1,15; Козп*1,15; Ктэс*1,15; Ктэм*1,15	100 м2 Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 2 раза с земли и лесов	0,05	502,22 151,37	39,76 1,06	26	8	2	16,12	0,81	95%	47%
224	101-0485	Краска XB-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	0,92	1 185,33 175,38	138,33 0,00	1 090	161	127	19,40	17,85	80%	50%
225	Прайс-лист ООО "Сфера комфорта" от 04.15	Краска фасадная "Амфисилан" (заколерованная), расход 0,2л/м2 V=92х0,2х2=36,8 Ст=(6800/10+50)/1,18/4,85*1,03=131,38	-0,049496	15 989,01 0,00	0,00 0,00	-791	0	0	0,00	0,00	0%	0%
			36,8	131,38 0,00	0,00 0,00	4 835	0	0	0,00	0,00	0%	0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
226	101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВЛК-01-У V=0,00013т/м2*92м2=0,01196т	0,1196	11 300,00 0,00	0,00 0,00	1 351	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%
227	09-03-014-1 Кнал=0,9 Клл=0,85 Кмат*0; Кэмм*0,7; Кэлп*0,7; Козп*0,7; Ктэс*0,7; Ктзм*0,7	Демонтаж каркаса маркизы (козырька)	0,06	719,87 405,75	314,12 36,37	43	24	19	44,30 2,67	2,66 0,16	81% 21	72% 19
228	09-03-022-4 Кнал=0,9 Клл=0,85 Кмат*0; Кэмм*0,7; Кэлп*0,7; Козп*0,7; Ктэс*0,7; Ктзм*0,7	Демонтаж поликарбонатного покрытия маркизы	0,045	2 220,20 779,21	1 440,99 169,88	100	35	65	79,11 12,54	3,56 0,56	81% 35	72% 31
229	13-06-003-1 Кнал=0,9 Клл=0,85 Кэмм*1,25; Кэлп*1,25; Козп*1,15; Ктэс*1,15; Ктзм*1,25	Очистка поверхности щетками	1 м2	9,25 9,25	0,00 0,00	19	19	0	1,04 0,00	2,07 0,00	81% 15	60% 11
230	13-03-002-4 Кнал=0,9 Клл=0,85, Кмат*1,1; Кэмм*1,25; Кэлп*1,25; Козп*1,15; Ктэс*1,15; Ктзм*1,25	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой Гф-021	0,02	381,39 68,09	11,87 0,13	7	1	0	6,11 0,01	0,12 0,00	81% 1	60% 1
231	13-03-004-26 Кнал=0,9 Клл=0,85, Кмат*2*1,1; Кэмм*2*1,25; Кэлп*2*1,25; Козп*2*1,15; Ктэс*2*1,15; Ктзм*2*1,25	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,02	776,96 83,70	15,70 0,25	16	2	0	8,81 0,03	0,18 0,00	81% 2	60% 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
232	09-03-014-1 Кнакл=0,9 Кпл=0,85 Кэмм*1,25; Кэпм*1,25; Козп*1,15; Ктэс*1,15; Ктэм*1,25	Монтаж каркаса маркизы										
		Т	0,06	1 470,71 666,59	560,93 64,94	89	40	34 4	72,77 4,78	4,37 0,29	81% 36	72% 32
233	09-03-022-4 Кнакл=0,9 Кпл=0,85 Кэмм*1,25; Кэпм*1,25; Козп*1,15; Ктэс*1,15; Ктэм*1,25	Монтаж поликарбонатного покрытия маркизы										
234	101-1845	100 м2 Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм	0,045	3 890,53 1 280,12	2 573,19 303,35	176	58	116 14	129,96 22,39	5,85 1,01	81% 58	72% 52
235	63-7-2	шт. Разборка облицовки стен: из гранитных плит	40	0,20 0,00	0,00 0,00	8	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
236	15-01-009-3 Кнакл=0,9 Кпл=0,85 Кэмм*1,25; Кэпм*1,25; Козп*1,15; Ктэс*1,15; Ктэм*1,25	100 м2 Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 20 мм из гранита (существующего)	0,017	5 833,91 5 050,65	783,26 89,82	99	86	13 2	612,20 8,67	10,41 0,15	77% 68	50% 44
237	402-0078	100 м2 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	0,017	52 879,56 12 775,38	106,66 15,66	899	217	2 0	1 130,57 1,38	19,22 0,02	95% 206	47% 102
238	412-0671	м3 Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	-0,017	433,67 0,00	0,00 0,00	- 7	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
239	Прайс-лист "Новый Мир" от 04.15	м2 Клей Bergauf Keramik PRO 25кг, расход 5кг/м2/6мм Ст=280,50/25/1,18/4,85*1,03=2,02	-1,717	381,62 0,00	0,00 0,00	- 655	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
240	62-41-1 Кэмм*1,15; Кэпм*1,15; Козп*1,15; Ктэс*1,15; Ктэм*1,15	кг Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	8,5	2,02 0,00	0,00 0,00	17	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
		100 м2	0,12	195,43 195,43	0,00 0,00	23	23	0 0	23,92 0,00	2,87 0,00	80% 18	50% 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
241	62-25-4 Кнат*0; Кэмм*1,15; Кэлп*1,15; Козл*1,15; Ктэс*1,15; Ктэм*1,15	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов										
242	101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У V=0,00013т/м2*12м2=0,00156т	0,12	90,21 52,60	37,61 0,00	11	6	5	5,82 0,00	0,70 0,00	80%	50%
243	62-26-10 Кэмм*1,15; Кэлп*1,15; Козл*1,15; Ктэс*1,15; Ктэм*1,15	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 2 раза с земли и лесов										
244	101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	0,12	1 185,33 175,38	138,33 0,00	143	21	17	19,40 0,00	2,33 0,00	80%	50%
245	Прайс-лист ООО "Сфера комфорта" от 04.15	Краска фасадная "Амфисилан" (заколерованная), расход 0,2л/м2 V=12х0,2х2=4,8 Ст=(6800/10+50)/1,18/4,85*1,03=131,38	-0,049496	15 989,01 0,00	0,00 0,00	-791	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%
246	62-26-10 Кэмм*1,15; Кэлп*1,15; Козл*1,15; Ктэс*1,15; Ктэм*1,15	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 2 раза с земли и лесов	4,8	131,38 0,00	0,00 0,00	631	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%
247	101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	0,017	1 185,33 175,38	138,33 0,00	20	3	2	19,40 0,00	0,33 0,00	80%	50%
248	Прайс-лист ООО "Сфера комфорта" от 04.15	Краска фасадная "Амфисилан" (заколерованная), расход 0,2л/м2 V=1,7х0,2х2=0,68 Ст=(6800/10+50)/1,18/4,85*1,03=131,38	-0,000915	15 989,01 0,00	0,00 0,00	-15	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%
249	101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У V=0,00013т/м2*1,7м2=0,000221т	0,68	131,38 0,00	0,00 0,00	89	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%
250	68-12-5	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	0,000221	11 300,00 0,00	0,00 0,00	2	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%
251	27-06-013-1 Кнакл=0,9 Клп=0,85	Устройство примыкания к цоколю, V=0,1*53=5,3	0,0032	2 583,11 658,29	1 924,82 232,36	8	2	6	77,72 16,85	0,25 0,05	104%	60%
252	401-0151	Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В30 (М400)	-1,0812	14 752,07 596,22	554,60 199,85	782	32	29	65,09 17,14	3,45 0,91	128%	81%
				603,43 0,00	0,00 0,00	-652	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%

33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
257	13-06-003-1 Кнакл=0,9 Кпл=0,85 Кэмм)*1,25*1,15; Кэлпм)*1,25*1,15; Козп*1,15*1,15; Ктэс*1,15*1,15; Ктэм)*1,25*1,15	Очистка поверхности цоколя и фасада от плесени и грязи	46	10,63 10,63	0,00 0,00	489	489	0	1,19 0,00	54,75 0,00	81% 396	60% 293
258	13-07-001-2 Кнакл=0,9 Кпл=0,85 Кмаг*2; Кэмм*2*1,25*1,15; Кэлпм*2*1,25*1,15; Козп*2*1,15*1,15; Ктэс*2*1,15*1,15; Ктэм*2*1,25*1,15	Обработка поверхности цоколя и фасада уайт-спиритом за 2 раза	0,46	672,68 219,98	7,82 0,29	310	101	4	24,02 0,03	11,05 0,01	81% 82	60% 61
259	15-02-001-1 Кнакл=0,9 Кпл=0,85 Кэмм*1,25*1,15; Кэлпм*1,25*1,15; Козп*1,15*1,15; Ктэс*1,15*1,15; Ктэм*1,25*1,15	Выравнивание поверхности фасадов цементно-известковым раствором по камню стен толщиной 3см	0,13	1 887,44 944,89	89,10 46,36	246	123	12	93,74 4,00	12,19 0,52	95% 123	47% 61
260	402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	-0,246	451,11 0,00	0,00 0,00	- 111	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
261	Прайс-лист "Новый Мир" от 04.15	Штукатурка Bergauf Bau Putz ZEMENT цементная расход 18кг/1м2/10мм V=18кг*13м2*1см=234кг Ст=237,60/25/1,18/4,85*1,03=1,71	234	1,71 0,00	0,00 0,00	400	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
262	69-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных, V=13*0,01*1,02=30.6	1,32	28,89 20,43	8,46 6,96	38	27	11	2,50 0,69	3,30 0,91	66% 24	40% 14
263	11-01-040-1 Кнакл=0,9 Кпл=0,85 Кмаг*0; Кэмм)*1,25*1,15; Кэлпм)*1,25*1,15; Козп*1,15*1,15; Ктэс*1,15*1,15; Ктэм)*1,25*1,15	Устройство уголка фасадного перфорированного	0,35	125,38 121,63	3,75 0,00	44	43	1	11,89 0,00	4,16 0,00	111% 48	64% 28
264	Прайс-лист "Новый мир" от 04.15	Уголок фасадный с армирующей сеткой 2.5м V=35х1,01=38.5 Ст=85,00/2,5/1,18/4,85*1,03=6,12	38,5	6,12 0,00	0,00 0,00	236	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
265	62-25-10 Кэмм*1,15; Кэлм*1,15; Козп*1,15; Ктэс*1,15; Ктэм*1,15	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов	100 м2	0,13 1 133,39 283,34	2,20 0,00	147	37	0	31,73 0,00	4,12 0,00	80%	50%
266	113-0196	Шпатлевка XB-005 серая	т	-0,0065 16 950,00 0,00	0,00 0,00	- 110	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%
267	Прайс-лист "Новый Мир" от 04.15	Шпаклевка Bergauf FINISH ZEMENT белая 20кг, расход 1кг/1м2/1мм V=1кг*13м2*0,3см=3,9кг Ст=406,00/25/1,18/4,85*1,03=1,71	кг	3,9 2,92 0,00	0,00 0,00	11	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%
268	62-26-10 Кэмм*1,15; Кэлм*1,15; Козп*1,15; Ктэс*1,15; Ктэм*1,15	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 2 раза с земли и лесов										
269	101-0485	Краска XB-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	100 м2	0,46 1 185,33 175,38	138,33 0,00	546	81	64	19,40 0,00	8,92 0,00	80%	50%
270	Прайс-лист ООО "Сфера комфорта" от 04.15	Краска фасадная "Амфисилан" (заколерованная), расход 0,2л/м2 V=46х0,2х2=18,4 Ст=(6800/10+50)/1,18/4,85*1,03=131,38	л	18,4 131,38 0,00	0,00 0,00	2 417	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%
271	101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-у V=0,00013т/м2*46м2=0,00598т	т	-0,024748 15 989,01 0,00	0,00 0,00	- 396	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%
272	58-3-1 Кэмм*1,15; Кэлм*1,15; Козп*1,15; Ктэс*1,15; Ктэм*1,15	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п	100 м	0,014 85,74 85,50	0,24 0,00	1	1	0	10,47 0,00	0,15 0,00	83%	65%
272,1	509-9900	Строительный мусор	т	0,00168 0,00 0,00	0,00 0,00	0	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	83%	65%
273	12-01-010-1 Кнакл=0,9 Кпл=0,85 Кэмм*1,25*1,15; Кэлм*1,25*1,15; Козп*1,15*1,15; Ктэс*1,15*1,15; Ктэм*1,25*1,15	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали										
274	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	100 м2	0,007 7 655,97 1 331,57	34,06 3,90	53	9	0	149,11 0,29	1,04 0,00	108%	55%
275	101-3190	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	-0,005474 7 883,84 0,00	0,00 0,00	- 43	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
276	12-01-010-1 Кнакл=0,9 Кпл=0,85 Кэмм*1,25*1,15; Кэлм*1,25*1,15; Козп*1,15*1,15; Ктэс*1,15*1,15; Ктзм*1,25*1,15	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	Т		0,00			0	0,00	0,00		0
277	101-1875	100 м2 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	0,035	7 655,97 1 331,57	34,06 3,90	268	47	1	149,11	5,22	108%	55%
278	101-3190	Т Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	-0,02737	7 883,84 0,00	0,00 0,00	- 216	0	0	0,00	0,00	0%	0%
279	11-01-011-1 Кнакл=0,9 Кпл=0,85 Кэмм*1,25*1,15; Кэлм*1,25*1,15; Козп*1,15*1,15; Ктэс*1,15*1,15; Ктзм*1,25*1,15	100 м2 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	0,02737	8 645,39 0,00	0,00 0,00	237	0	0	0,00	0,00	0%	0%
280	11-01-011-2 Кнакл=0,9 Кпл=0,85 Кмаг)*2; Кэмм)*2*1,25*1,15; Кэлм)*2*1,25*1,15; Козп)*2*1,15*1,15; Ктэс)*2*1,15*1,15; Ктзм)*2*1,25*1,15	100 м2 Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	0,015	1 311,27 434,73	64,67 21,17	20	7	1	52,25	0,78	111%	64%
281	07-01-037-3 Кнакл=0,9 Кпл=0,85 Кэмм*1,25*1,15; Кэлм*1,25*1,15; Козп*1,15*1,15; Ктэс*1,15*1,15; Ктзм*1,25*1,15	100 м2 Герметизация мастикой швов горизонтальных	0,015	435,35 11,00	22,69 7,02	6	0	0	1,32	0,02	111%	64%
282	101-0616	100 м Мастика клеящая спанцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ	0,175	996,16 199,76	59,90 0,00	174	35	10	21,03	3,68	117%	72%
283	Прайс-лист "ЭЛЕКТРО-МАГ" от 04.15г.	кг Макрофлекс Герметик АХ104 силиконовый бесцветный 290мл Ст=206,00/1,18/4,85*1,03=37,07	-13,125	9,82 0,00	0,00 0,00	- 129	0	0	0,00	0,00	0%	0%
284	69-15-1	ШТ Затаривание строительного мусора в мешки	0,0635	23,81 7,41	0,00 0,00	1	0	0	1,03	0,07	66%	40%
Итого по разделу: Фасад в осях Д-И по оси 11 (средней сложности, h=2.5м)			5 372	1 053				114		115,23	927	610
								15		1,49		


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Прямые затраты			5 372							
		Стоимость материальных ресурсов			4 205							
		Эксплуатация машин			114							
		ЗП машинистов			15							
		Основная ЗП рабочих			1 053							
		Строительные работы с НР и СП			6 909							
		Трудозатраты строителей			115							
		Трудозатраты машинистов			1							
		Накладные расходы			927							
		Сметная прибыль			610							
		Всего с НР и СП			6 909							
		Строительные работы										
		Стоимость материалов			5 372,00							
		Трудозатраты машинистов			4 205,00							
		Накладные расходы по видам работ			1,49							
		Сметная прибыль по видам работ			927,00							
		Итого строительных работ			610,00							
					6 909,00							
		Итого по разделу			6 909,00							
		Итого нормативная трудоемкость, чел-ч			116,72							
		Итого сметная заработная плата, тыс.руб.			1 068,00							
Раздел: Вывоз мусора												
285	т01-01-001-41	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 Т ГРУЗА	6,367	42,98	0,00	274	274	0	0,00	0,00	0%
286	т03-21-001-35	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 35 км	1 Т ГРУЗА	6,367	21,26	21,26	135	0	135	0,00	0,00	0%
287	решение №9/1 от 06.06.14 -изм к №57/35	Стоимость утилизации строительного мусора, V=6367кг/156кг/м3=40,82м3 (156кг средний вес 1м3 ТБО по постановлению №38 от 30.06.2005 Администрации г. Н.Новгорода), Ст=125,54/1,18/6,04=17,62	м3	40,82	17,62	17,62	719	0	719	0,00	0,00	0%
	Итого по разделу: Вывоз мусора				0,00	0,00	1 128	274	854	0,00	0,00	0
		Прямые затраты			1 128							
		Эксплуатация машин			854							
		Основная ЗП рабочих			274							
		Строительные работы с НР и СП			1 128							
		Всего с НР и СП			1 128							
		Итого по разделу			1 128,00							
		Итого нормативная трудоемкость, чел-ч										
		Итого сметная заработная плата, тыс.руб.			274,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого по смете: Капитальный ремонт фасадов здания АО «НИАЭП» в осях 1-11, И, в осях И-Б, 1, в осях 1-5, Б, в осях И-Д, 11					1 032 908	129 076	21 413 2 675		13 467,42 235,18	121 409	68 725
		Прямые затраты			1 032 908							
		Стоимость материальных ресурсов			882 419							
		Эксплуатация машин			21 413							
		ЗП машинистов			2 675							
		Основная ЗП рабочих			129 076							
		Строительные работы с НР и СП			1 210 307							
		Монтажные работы с НР и СП			12 735							
		Трудоzатраты строителей			13 467							
		Трудоzатраты машинистов			235							
		Накладные расходы			121 409							
		Сметная прибыль			68 725							
		Всего с НР и СП			1 223 042							
		Строительные работы			1 026 164,00							
		Стоимость материалов			879 615,00							
		Трудоzатраты машинистов			234,08							
		Накладные расходы по видам работ			117 891,00							
		Сметная прибыль по видам работ			66 252,00							
		Итого строительных работ			1 210 307,00							
		Монтажные работы			6 744,00							
		Стоимость материалов			2 804,00							
		Эксплуатация машин			138,00							
		ЗП машинистов			11,00							
		Основная ЗП рабочих			3 802,00							
		Трудоzатраты строителей			334,56							
		Трудоzатраты машинистов			1,11							
		Накладные расходы по видам работ			3 518,00							
		Сметная прибыль по видам работ			2 473,00							
		Итого монтажных работ			12 735,00							
		Итого по смете			1 223 042,00							
		Итого нормативная трудоемкость, чел-ч			13 702,61							
		Итого сметная заработная плата, тыс.руб.			131 751,00							
		Пересчет в текущий уровень цен (1кв.2015г), приложение к приказу департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 10.02.2015г. № 01-10/15 (Административные здания)										
		Стоимость материалов с К=4,85			4279732							
		Эксплуатация машин с К=6,34 (без поз. 285-287)			130344							
		Основная ЗП рабочих с К=12,93 (без поз. 285-287)			1665410							
		Накладные расходы (от ФОТ)			1334346							
		Сметная прибыль (отФОТ)			710891							
		Перевозка с К=6,04 (поз. 285-287)			6813							
		в т.ч. ЗП рабочих с К=6,04 (поз. 285-287)			1655							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого в ценах 1 кв.2015г.			8127536							
		Непредвиденные расходы 2%			162551							
		Итого с непредвиденными			8290087							
		НДС 18%			1492216							
		Всего по смете в ценах на 1 кв. 2015г.			9782303							
		в том числе:										
		строительные работы			9626463							
		монтажные работы			155840							
		заработная плата			1667065							

Составил:

инженер 3кат.




[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Овсянникова Т.С.

Проверил:

ведущий инженер



[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Иванова С.В.