

СОГЛАСОВАНО:

" " 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2013 г.

СХТК
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № Р.2002.КР/1
(локальная смета)

на Восстановление отмостки зд.358 /, Капитальный ремонт
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость 1/10 от 12.11.09 г

Сметная стоимость строительных работ _____ 2 175 920,00 руб.с НДС


Сметная трудоемкость _____ 2384,82 чел.час

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000г. (редакция 2009г.) в текущих ценах с индексом 4 кв. 2012г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Ма					З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ТЕРр68-12-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0,172	10109,48	2323,99	7785,49	466,32	1739	400	1339	80	243,35	41,86	41,39	7,12
2	ТЕР46-04-003-04	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 250	1 м3	27	3698,97	440,97	3227,8	229,59	99872	11906	87151	6199	44,86	1211,22	20,74	559,98
3	ТЕР46-04-001-03	Разборка: железобетонных столбов	1 м3	18	1073,77	161,14	882,43	62,32	19328	2901	15884	1122	15,45	278,1	5,63	101,34
4	ТЕР01-01-014-05	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта	0,016	10188,44	280,63	9901,63	1182,6	163	4	158	19	31,32	0,5	90,09	1,44
5	ТЕР11-01-002-03	Устройство подстилающих слоев песчано - гравийных толщ.слоя до 150 мм / прим / $199,02 = 199,02 + 1,28 \times (88,97 - 88,97)$	1 м3 подстилающего слоя	36	199,02	22,51	62,32	6,09	7165	810	2244	219	2,4	86,4	0,55	19,8
6	ТЕР01-02-027-05	Планировка откосов вдоль оси "А" ручным способом, группа грунтов: 2	1000 м2 спланированной	1,4	1209,09	1209,09			1693	1693			123	172,2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ТЕР01-01-014-05	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта	0,224	10188,44	280,63	9901,63	1182,6	2282	63	2218	265	31,32	7,02	90,09	20,18
8	ТЕР01-02-057-02	Доработка грунта вручную, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,561	1379,84	1379,84			774	774			154	86,39		
9	ТЕР07-02-002-07	Установка лотков из сборного ж/бетона вдоль оси "А" сечением: до 0,5 м2 с замоноличиванием участков $36\ 485,75 = 36\ 485,75 + 200 \times (2,07 - 2,07)$	100 м3 сборных железобетонных конструкций	0,3	36485,75	9643,89	22980,37	2176,67	10946	2893	6894	653	924,63	277,39	160,44	48,13
10	СЦМ-401-0007	Бетон	м3	0,303	668,86				203							
11	СЦМ-440-9006	Конструкции сборные железобетонные / лотки 650 x 380 мм / 270 м1	м3	30	1642,31				49269							
12	ТЕР11-01-002-03	Устройство подстилающих слоев песчано-гравийных при толщ.слоя 150 мм под бетонную площадку $199,02 = 199,02 + 1,28 \times (88,97 - 88,97)$	1 м3 подстилающего слоя	30	199,02	22,51	62,32	6,09	5971	675	1870	183	2,4	72	0,55	16,5
13	ТЕР11-01-015-01	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм / прим /	100 м2 покрытия	1,86	3106,9	369,13	259,18	32,39	5779	687	482	60	40,43	75,2	2,84	5,28
14	ТЕР11-01-015-02	Устройство покрытий: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины до 150 мм (к=24 / до толщ. 150 мм / ОЗП=24; ЭМ=24 к расх.; ЗПМ=24; МАТ=24 к расх.; ТЗ=24; ТЗМ=24)	100 м2 покрытия	1,86	8071,21	260,64	194,88	55,68	15012	485	362	104	28,56	53,12	4,56	8,48
15	ТЕР27-09-001-06	Демонтаж ограждения из сетки / 15 м2 / (к=0,7 / демонтаж / ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	100 м	0,09	1609,32	550,49	1058,83	92,01	145	50	95	8	54,775	4,93	7,105	0,64
16	311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную	тонна	32	54,01	4,77	49,24		1728	153	1575		0,5777	18,49		
17	С310-3-1	Перевозка мусора на расстояние до 3 км (1984:2001 в ОЗП=27,2; ЭМ=27,2; ЗПМ=27,2)	т	32	0,52				17							
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									222086	23494	120272	8912		2384,82		788,89
В том числе, справочно:									247179	40193	128666	14744		2384,82		812,98
Районный к-т 60% (Поз. 1-4, 7, 5, 12-14, 6, 8-11, 15, 17, 16)																
МДС35 пр.1 т.1 п.1. Производство строительных работ по возведению конструктивных элементов промышленных зданий и сооружений (фундаменты, элементы каркаса, стены, перекрытия и др.) внутри строящихся зданий при возведенной коробке здания, в случаях, когда это обосновано ПОС ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 4, 7, 5, 12-14, 6, 8-11, 15, 17)									19444	14096	5347	5347				
									5649	2603	3046	484				24,09
Накладные расходы																
В том числе, справочно:									61041							
80% ФОТ (от 4737) (Поз. 6, 8)																
95% ФОТ (от 673) (Поз. 4, 7)									3790							
									639							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
70% ФОТ (от 34125) (Поз. 2-3)									23888							
75% ФОТ (от 5040) (Поз. 5, 12-14)									3780							
85% ФОТ (от 5674) (Поз. 9-11)									4823							
95% ФОТ (от 93) (Поз. 15, 17)									88							
Итого									346616					2321,43		762,93
В том числе:																
Материалы									97464							
Машины и механизмы									121442							
ФОТ									50389							
Накладные расходы									55913							
Сметная прибыль									35206							
в текущих ценах 4 кв. с индексом 346 616 * 5,32									1844000							
НДС 18%									331 920,00							
ВСЕГО по смете									2 175 920,00					2321,43		762,93


Составил:  инженер ОГМ Потребо Л.М.

СОГЛАСОВАНО:

Главный механик ФГУП "ГХК" Ю.В.Гамза

Инженер  М.Ф.Глазунова

СОГЛАСОВАНО:

Главный специалист СХТК ФГУП "ГХК"  С.Ю.Уткин