


«Согласовано»

Зам. Главного инженера


Николаев С.А.
« » 2013г.

«Утверждаю»

Главный инженер



Рубцов А.Н.
« » 2013г.



**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ПРОВЕДЕНИЕ АВАРИЙНОГО РЕМОНТА ГИДРОПЕРЕДАЧИ УГП 750/202 ПР
ТЕПЛОВОЗА ТГМ – 4Б № 0495**

1. **Предприятие заказчик:** ОАО «ЗиО-Подольск».
2. **Наименование работ:** Проведение аварийного ремонта гидропередачи УГП 750/202ПР тепловоза ТГМ – 4Б №0495
3. **Место проведения работ:** площади исполнителя.
4. **Основание для производства работ:** аварийный выход из строя гидропередачи, остановка тепловоза (Служебная переписка об аварийном выходе из строя гидропередачи тепловоза ТГМ – 4Б № 0495)
5. **Вид работ:** Проведение аварийного ремонта, включающего в себя демонтаж (монтаж) гидропередачи на площадях Заказчика, доставка до ремонтной базы подрядчика и обратно, замена главного вала с подшипниками колеса турбинного и колеса насосного, замена приводного вала и фланца шкива, замена вала вторичного, вала реверса, вала раздаточного с заменой зубчатого колеса, замена питательного насоса, ремонт привода реверсора и режимов с заменой поршней и цилиндров, замена вала отбора мощности, фильтра системы управления, вентиля электрогидравлического, ремонт электромонтажной схемы, замена всех подшипников и РТИ.
6. **Основные требования:** Организация, проводящая ремонт, должна:
 - иметь опыт проведения аналогичных работ (по ремонту гидропередачи тепловозов ТГМ 4) на сумму не менее 50% от НМЦ за 2010,2011,2012,2013 года.
 - прием гидропередачи из ремонта будет производиться представителями Заказчика на территории Исполнителя,
 - транспортировка в ремонт и доставка гидропередачи из ремонта Заказчику производится силами Исполнителя. Стоимость транспортировки в ремонт и из ремонта должна быть включена в общую стоимость работ.
 - Гарантийный срок ремонта – не менее 6-ти месяцев со дня подписания акта сдачи/приёмки выполненных работ.
7. **Состав и содержание работ:**
Ремонт должен быть произведен согласно руководству по ремонту и эксплуатации тепловозов ТГМ4Б
8. **Срок проведения работ:** не более 30 дней с момента подписания договора.

Начальник цеха № 28



В.Н. Быков