



**ФГУП «ГХК»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ХРАНИЛИЩЕ
ДЕЛЯЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ
(ФХДМ)**

ул. Ленина, д. 53, г. Железногорск,
Красноярский край, Россия, 662972
Телефон: 8 (3919) 75-49-22
Факс: 8 (3919) 75-49-22

15.04.13. № 19-01-11/1082

Утверждаю:

Главный инженер ФГУП ГХК
А.А. Устинов
« » 2013г

Техническое задание

на капитальный ремонт тепловой камеры ТК-20 объекта 980.

1. **Наименование объекта:** Тепловая камера ТК-20 объекта 980, расположенная по адресу Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, тепловая камера ТК-20, промплощадка объекта 980;
2. **Наименование работ:** Капитальный ремонт тепловой камеры ТК-20 объекта 980.
3. **Основание для выполнения работ:** п. 3 «Капитальный ремонт тепловой камеры ТК-20» титульного списка капремонтов ЗИС ФХДМ №19-04/2661 от 03.10.2012г;
4. **Заказчик :** ФХДМ ФГУП «ГХК»
5. **Исполнитель:** Определяется по результатам проведения конкурентных процедур.
6. **Существующее положение:**
 - 6.1 Назначение тепловой камеры: От ТК-20 осуществляется тепловодоснабжение спецсооружения в/ч 51966 (зд.442) объекта 980.
 - 6.2 Тепловая камера ТК-20 расположенная на склоне откоса автодороги в непосредственной близости протекающего ручья «Тимофеев», имеет размеры 3000x2000мм, монолитную бетонную конструкцию с толщиной стенки равной 280мм., часть конструкции камеры находится под землей. Глубина залегания нулевой отметки - 3,500мм. Фундамент отсутствует. Армирование конструкции стен отсутствует.
 - 6.2 Расположение ТК-20 вблизи ручья, и как следствие просадки грунтов, при обследовании были выявлены сквозные трещины раскрытием от 1,5 до 4,0 см на всю высоту конструкции по всем стенам.
 - 6.3 Сквозные трещины несут опасность обрушения конструкций тепловой камеры ТК-20, при котором возникает опасность замораживания спецсооружения в/ч 51966 (зд442) в зимний период и аварийная ситуация по теплоснабжению об.980 в целом.

В данный момент доступ обслуживающему персоналу ФХДМ в тепловую камеру ТК-20 ограничен.

7. **Основные требования к выполнению работ:** Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями проектной документацией 5К.10351-КЖ,ГП, в объеме локального сметного расчета №20/13 КР.

8. **Перечень документации, предъявляемой по окончании работ:** Исполнитель по окончании работ представляет заказчику:


-акта о приемке выполненных по форме КС-2, справка стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;

Директор



В.А Солодовниченко

Зам. главного механика



А.В Шевкун