

# Ведомость объемов работ


№	Наименование	Един. измер.	Кол-во ед. измер.
1	2	3	4
<u>Демонтаж</u>			
1	Асфальтобетонного покрытия проезжей части	м2	7,5
2	Брусчатого покрытия	м2	7,0
3	Бортового камня	м	2,0
	Вывоз непригодного грунта и мусора на расстояние 20 км.	м3	5,0
<u>Благоустройство</u>			
1	Установка бортового камня - БР 100.20.8	м	2,0
2	Асфальтовое покрытие проезжей части: - мелкозернистый асфальтобетон тип-В, марки II - 5см - крупнозернистый асфальтобетон тип-А, марки-II - 6см - проливка горячим битумом - трамбованный щебень М-800 фр.20-30 - 8,0см - трамбованный щебень М-800 фр.40-80 - 14,0см - уплотненный песчаный грунт основания	м2	7,5
3	Брусчатого покрытия: - брусчатка по типу сущ. покрытия - 6см - стяжка из цем. песчаного р-ра М 150 - 3см - уплотненный песок - 10см	м2	7,0
<u>Озеленение</u>			
1	Восстановление газонов на полосах озеленения шириной 1,0 м с двух сторон траншеи вновь укладываемой кабельной линии с подсыпкой плодородного грунта Н=0,20 м и посевом газонных трав	м2	16,0

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

П-7/15-03-ГП-7					
Нижегородская обл, г. Саров.					
АО "Саровская Электросетевая Компания"					
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Рамодова		<i>Рамодова</i>	08.06.15
Н.контр.		Кузнецов		<i>Кузнецов</i>	08.06.15
ГИП		Кузнецов		<i>Кузнецов</i>	08.06.15
Капитальное строительство объекта: "Низковольтная кабельная линия ТП-222 на участке от ШР-9 до ВУЩ жилого дома на уч.17, ТИЗ-1". Благоустройство территории.					
Стадия		Лист		Листов	
Р				1	
Ведомость объемов работ.				 Саровское Электро Монтажное Управление	