

# ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
<b>Демонтажные работы ВЛ-0.4 кВ:</b>			
Демонтаж ж/б промежуточных опор	шт.	6	
Демонтаж проводов	м.	600	4 пров./7пролетов
Вывоз и утилизация ж/б опор	шт.	6	
<b>Строительные работы ВЛИ-0.4 кВ:</b>			
Установка опор промежуточных	шт.	6	СВ95-3
Установка опор сложных с одним подкосом	шт.	2	СВ95-3
Монтаж дополнительного подкоса	шт.	2	СВ-95-3
Установка опор сложных с двумя подкосами	шт.	2	СВ95-3/СВ110-3.5
Обрезка крон деревьев	шт.	-	
Подвеска провода СИП-2 3х50+1х54.6	м.	140	
Подвеска провода СИП-2 3х95+1х95	м.	170	
Подвеска провода СИП-4 2х16	м.	300	
Подвеска провода СИП-4 4х16	м.	55	
Прокладка провода СИП-4 2х16 по стене здания	м.	-	
Монтаж ограничителей перенапряжения	шт.	9	
Устройство заземления опор - повторных/грозозащитных	шт.	12/3	
Установка мачтового рубильника	шт.	2	
Устройство заземления мачтового рубильника	шт.	2	
Восстановление уличного освещения демонтаж/монтаж уличных фонарей	шт.	2	
Восстановление уличной сети проводом марки А-25 демонтаж/монтаж провода	м.	190	2пров./3пролетов
Восстановление конструкций уличного освещения демонтаж/монтаж траверс и изоляторов	шт.	3/6	
Дополнительная изоляция провода СИП-2 3х95+1х95 гофрошланг ф50	м.	5	

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № под.	

						2011-88-ЭС.ВР			
						Реконструкция воздушной линии напряжением 0,4 кВ фидер “ул. Полевая” (с разделением существующего фидера на два и подключением одного из них от трансформаторной подстанции ТП-66) по адресу: Новгородская обл., г. Окуловка.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Электроснабжение	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Черненко А.Н					РП	1	1
Разработал	Сапегин А.П.					Ведомость объёмов работ	ООО «РегионПроектКомплекс»		
Проверил	Шапов А.И.								
Н.контроль									