

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Форма № 1

" _____ " _____ 200 ____ г.

" _____ " _____ 200 ____ г.

(Наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Новая локальная смета
(локальный сметный расчет)

Каширское шоссе, д. 33, корп. 30, 6 этаж - пом. 27-30

на **РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ Каширское шоссе, д. 33, корп 30, 6 этаж (кабинет директора)**
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи №

Сметная стоимость	169,66 тыс.руб
Строительные работы	164,70 тыс.руб
Монтажные работы	0,00 тыс.руб
Оборудование	0,00 тыс.руб
Прочие работы	0,00 тыс.руб
Средства на оплату труда	38,17 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на

Июнь 2012 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Коэффициенты			ВСЕГО затрат, руб.	Справочно
						поправочные	зимних удорожаний	пересчета		ЗТР, всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел Раздел 1. СМР

1	3.11-10-11	УСТРОЙСТВО САМОВЫРАВНИВАЮЩИХСЯ СТЯЖЕК ИЗ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ	100 м2	0,143	391,47		1,047	13,3	779,53	
		ЗП			64,75		1,047	6,11	59,23	
		ЭМ			10,71		1,047	13,3	(21,33)	
		в т.ч. ЗПМ			26,12		1	2,49	9,30	
1,1	1.1-1-3108	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ГЛУБОКОПРОНИКАЮЩАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, МАРКА "ЦЕРЕЗИТ СТ 17"	кв	2,86	17,66		1	2,18	110,11	
1,2	1.3-2-175	СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ УСТРОЙСТВА СТЯЖКИ ПОЛА РУЧНЫМ И МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, САМОВЫРАВНИВАЮЩИЕСЯ, МАРКА 200	т	0,120406	2 401,10		1	3,09	893,34	
		НР от ЗП	%	90					701,58	
		СП от ЗП	%	42					327,40	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					35,62	
		ЗТР	чел-ч	33,02			1,047			4,94
									2 916,11	20 392,38
2	3.11-10-12	ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-11	100 м2	0,143						
		ЗП			44,07)*5		1,047	13,3	438,78	
		ЭМ			8,86)*5		1,047	6,86	45,50	
		в т.ч. ЗПМ			1,78)*5		1,047	13,3	(17,72)	
		НР			0,30)*5		1	3,7	0,79	
2,1	1.3-2-175	СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ УСТРОЙСТВА СТЯЖКИ ПОЛА РУЧНЫМ И МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, САМОВЫРАВНИВАЮЩИЕСЯ, МАРКА 200	т	0,12012	2 401,10 [К НР]*5		1	3,09	891,22	
		НР от ЗП	%	90					394,90	
		СП от ЗП	%	42					184,29	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					29,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел-ч	3,44)*5	1,047			2,58
3	3.11-37-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛАМИНАТ- ПАРКЕТА НА ОСНОВЕ ИЗНОСОСТОЙКОГО ПЛАСТИКА БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ	100 м2	0,143					1 985,07	13 881,61
		ЗП			280,12		1,047	13,3	557,80	
		ЭМ			43,13		1,047	5,8	37,45	
		в т.ч. ЗПМ			8,51		1,047	13,3	(16,95)	
		МР			267,96		1	2,89	110,74	
3,1	1.1-1-2491	ПАРКЕТ ЛАМИНИРОВАННЫЙ НА ОСНОВЕ HDF, БЕСКЛЕЕВОЙ, КЛАСС 23/32, ТОЛЩИНА 8 ММ	м2	14,6575	276,40		1	2,23	9 034,47	
		НР от ЗП	%	90					502,02	
		СП от ЗП	%	42					234,28	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					28,31	
		ЗТР	чел-ч	22,55			1,047			3,38
4	3.11-28-7	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ С КРЕПЛЕНИЕМ К СТЕНАМ ШУРУПАМИ	100 м	0,143					10 505,07	73 462,03
		ЗП			139,13		1,047	13,3	277,05	
		ЭМ			10,59		1,047	7,5	11,89	
		в т.ч. ЗПМ			0,72		1,047	13,3	(1,43)	
		МР			174,38		1	1,16	28,93	
4,1	1.9-12-65	ПЛИНТУСА ТВЕРДОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД, ОКРАШЕННЫЕ, СЕЧЕНИЕ 33Х35 ММ	м	15,015	20,50		1	4,62	1 422,07	
		НР от ЗП	%	90					249,35	
		СП от ЗП	%	42					116,36	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					2,39	
		ЗТР	чел-ч	12,65			1,047			1,89
8	6.53-14-2	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ В 1,5 КИРПИЧА ВРУЧНУЮ	10 м3	0,0709					2 108,04	14 741,54
		ЗП			2 187,91		1,047	13,3	2 160,10	
		НР от ЗП	%	78					1 684,88	
		СП от ЗП	%	42					907,24	
		ЗТР	чел-ч	200,91			1,047			14,91
9	6.61-2-7	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ПЛОЩАДИ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100 м2	0,49					4 752,22	67 027,08
		ЗП			2 762,25		1,025	13,3	18 451,62	
9,1	Цена пост	Штукатурка КНАУФ-Ротбанд универсальная Расход сухой смеси составляет около 8,5 кг/м2 при толщине наносимого слоя 10 мм Цена: 300 /30кг=10руб/кг	кг	833	10,00		1	1	8 330,00	
		НР от ЗП	%	86					15 868,39	
		СП от ЗП	%	42					7 749,68	
		ЗТР	чел-ч	226,6			1,025			113,81
10	3.15-106-4	ОКЛЕЙКА СТЕН СТЕКЛОСЕТКОЙ	100 м2	0,49					50 399,69	102 856,51
		ЗП			184,63)*1,15	1,025	13,3	1 418,31	
		МР			937,27		1	1,48	679,71	
10,1	1.1-1-1710	СЕТКА "СТРОБИ" СТЕКЛОВОЛОКНИСТАЯ, ШТУКАТУРНАЯ С ЯЧЕЙКОЙ 5Х5 ММ, СТАНДАРТНАЯ	м2	51,45	10,53		1	1,19	644,70	
		НР от ЗП	%	86					1 219,75	
		СП от ЗП	%	42					595,69	
		ЗТР	чел-ч	15,7)*1,15	1,025			9,07
11	6.61-1-4	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН, ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ	100 м2	0,26					4 558,16	9 302,37
		ЗП			553,90		1,025	13,3	1 963,27	
		МР			361,42		1	1,47	138,13	
11,1	1.3-2-44	СМЕСИ СУХИЕ ШПАТЛЕВОЧНЫЕ ДЛЯ СУХИХ ПОМЕЩЕНИЙ НА ОРГАНИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ (ВЕТОНИТ КР) 1,2 кг / кв.м при толщине слоя 1 мм	кг	3,12	9,10		1	1,61	45,71	
		НР от ЗП	%	86					1 688,41	
		СП от ЗП	%	42					824,57	
		ЗТР	чел-ч	50,4			1,025			13,43
									4 660,09	17 923,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	3.15-165-1	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ГРУНТОВОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ	100 м2	0,49			51,98)*1,15 0,80)*1,25 0,18)*1,25	1,025 1,025 1,025	13,3 7,41 13,3	399,31 3,72 (1,50)
12,1	1.1-1-2854	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ АДГЕЗИОННАЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ПЕРЕД ОШТУКАТУРИВАНИЕМ, МАРКА "БЕТОКОНТАКТ" НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	кг % % % чел-ч	5,047 86 42 167 4,65	28,98			1 1,61	1,61	235,48 343,41 167,71 2,51
13	3.15-96-3									1 152,14 2 351,31 2,69
		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	100 м2	0,49			458,64)*1,15 29,03)*1,25 6,86)*1,25 6,09	1,025 1,025 1,025 1	13,3 7,7 13,3 4,56	3 523,23 140,34 (57,28) 13,61
13,1	1.1-1-1487	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ	т	0,02499	2 278,84			1	5,13	292,14
13,2	Цена пост	"Dulux Office room" краска для стен офисов Расход: 7-12 м.кв/л Цена: 3040/10л=304руб/л НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	л % % % чел-ч	5,157895 86 42 167 39	304,00			1 1	1	1 568,00 3 029,98 1 479,76 95,66
15	6.56-3-1									10 142,72 20 699,43 22,53
		СНЯТИЕ БЕТОННЫХ И МОЗАИЧНЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м2 % % чел-ч	0,011 73 42 275,6	2 769,78			1 1	13,09	398,82 291,14 167,50
16	6.56-2-2									857,46 77 950,91 3,03
		СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОСТЕКЛЕННЫХ ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м2 % % чел-ч	0,0342 73 42 46,11	485,08			1 1	13,09	217,16 158,53 91,21
17	6.56-1-2									466,90 13 652,05 1,58
		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ВЫЛАМЫВАНИЕМ ЧЕТВЕРТЕЙ В КЛАДКЕ ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 шт. % % чел-ч	0,01 73 42 382,36	3 907,72			1 1	13,09	511,52 373,41 214,84
18	3.10-84-5									1 099,77 109 977,00 3,82
		УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ- ПРОФИЛЕЙ, ПОВОРОТНЫЕ (ОТКИДНЫЕ, ПОВОРОТНО- ОТКИДНЫЕ) ДВУХ- И ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	100 м2	0,0342			2 208,63)*1,15 304,66)*1,25 61,19)*1,25 9 777,57	1 1 1 1	13,09 6,71 13,09 1,99	1 137,07 87,39 (34,24) 665,44
18,1	1.1-1-2469									
18,2	1.1-1-2980	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ДИФфуЗИОННАЯ ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ	м	2,9241	14,98			1	1,3	56,94
18,3	1.9-1-232	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	м	12,0897	14,75			1	1,33	237,17
18,4	1.1-1-2983	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ПСУЛ НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	м2 % % % чел-ч	3,42 7,0794 90 42 167 188,92	4 984,05 5,49			1 1	2,23 0,61	38 011,36 23,71 1 023,36 477,57 57,18
										41 777,19 1 221 555,26 7,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	3.15-145-3	ОБЛИЦОВКА ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ	100 м2	0,022						
		ЗП			1 982,54)*1,15	1	13,09	656,57	
		ЭМ			37,40)*1,25	1	7,61	7,83	
		в т.ч. ЗПМ			8,81)*1,25	1	13,09	(3,17)	
		МР			946,44		1	1,21	25,19	
19,1	1.1-1-783	ПЛАСТИК ДЕКОРАТИВНЫЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫЙ	м2	2,31	62,08		1	4,05	580,79	
		НР от ЗП	%		86				564,65	
		СП от ЗП	%		42				275,76	
		НР и СП от ЗПМ	%		167				5,29	
		ЗТР	чел-ч		164,8)*1,15	1			4,17
20	3.10-85-2	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 0,51 М	100 м	0,02					2 116,08	96 185,45
		ЗП			224,93)*1,15	1	13,09	67,72	
		ЭМ			20,84)*1,25	1	7,6	3,96	
		в т.ч. ЗПМ			4,93)*1,25	1	13,09	(1,61)	
		МР			3 742,81		1	3,1	232,05	
20,1	1.9-12-117	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	м	2,1	235,40		1	1,51	746,45	
20,2	1.9-12-112	ЗАГЛУШКИ ТОРЦЕВЫЕ	шт.	1,538462	10,42		1	1,42	22,76	
		НР от ЗП	%		90				60,95	
		СП от ЗП	%		42				28,44	
		НР и СП от ЗПМ	%		167				2,69	
		ЗТР	чел-ч		19,61)*1,15	1			0,45
21	3.9-49-1	МОНТАЖ КАРКАСОВ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	м	0,024					1 165,02	58 251,00
		ЗП			867,24)*1,15	1,087	13,3	346,04	
		ЭМ			131,58)*1,25	1,087	6,9	29,61	
		в т.ч. ЗПМ			14,71)*1,25	1,087	13,3	(6,38)	
		МР			432,39		1	6,94	72,02	
21,1	1.6-1-291	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ КАРКАСОВ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ	м	0,024	19 485,54		1	3,03	1 416,99	
		НР от ЗП	%		73				252,61	
		СП от ЗП	%		42				145,34	
		НР и СП от ЗПМ	%		167				10,65	
		ЗТР	чел-ч		65,7)*1,15	1,087			1,97
22	3.15-29-1	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ С УСТАНОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ	100 м2	0,143					2 273,26	94 719,17
		ЗП			2 094,40)*1,15	1,025	13,3	4 695,36	
		ЭМ			19,66)*1,25	1,025	5,87	21,14	
		в т.ч. ЗПМ			3,93)*1,25	1,025	13,3	(9,58)	
		МР			51,82		1	2,99	22,16	
22,1	1.1-1-863	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ПОДВЕСНЫМ ПОТОЛКАМ ТИПА "АРМСТРОНГ"	компл.	14,3	21,28		1	2,48	754,67	
22,2	1.1-1-2105	ПЛИТЫ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИЕ	м2	15,73	138,89		1	4,69	10 246,43	
		НР от ЗП	%		86				4 038,01	
		СП от ЗП	%		42				1 972,05	
		НР и СП от ЗПМ	%		167				16,00	
		ЗТР	чел-ч		176)*1,15	1,025			29,67
									21 765,82	152 208,53

Итого

164 700,81

Итого по разделу

Раздел 1. СМР

Итого по разделу

164 700,81

Итого по локальной смете

Каширское шоссе, д. 33, корп. 30, 6 этаж - пом. 27-30

Итого по смете

164 700,81

С коэф. снижения 0,87

143 783,81

НДС 18%

25 881,09

ВСЕГО

169 664,90

Составил

Иван А. М. Смирнов

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

" " 200 г.

" " 200 г.

(Наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Новая локальная смета
(локальный сметный расчет)

Каширское шоссе, д. 33, корп. 30, пом. 27-30

на **РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ Каширское шоссе, д. 33, корп 30 6 эт. приемная**
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи №

Сметная стоимость	1 749,31 тыс.руб
Строительные работы	1 449,46 тыс.руб
Монтажные работы	0,00 тыс.руб
Оборудование	0,00 тыс.руб
Прочие работы	63,00 тыс.руб
Средства на оплату труда	307,05 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на

Июнь 2012 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Коэффициенты			ВСЕГО затрат, руб.	Справочно
						поправочные	зимних удорожаний	пересчета		ЗТР, всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел Раздел 1. СМР										
1	6.57-2-4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ШТУЧНОГО ПАРКЕТА НА МАСТИКЕ	100 м2	1,3665	500,27		1,047	13,3	9 519,46	
		ЗП								
		НР от ЗП	%	73					6 949,21	
		СП от ЗП	%	42					3 998,17	
		ЗТР	чел-ч	48,95			1,047			70,03
									20 466,84	14 977,56
2	6.57-3-1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ	100 м	1,6146	38,53		1,047	13,3	866,29	
		ЗП								
		НР от ЗП	%	73					632,39	
		СП от ЗП	%	42					363,84	
		ЗТР	чел-ч	3,77			1,047			6,37
									1 862,52	1 153,55
3	6.67-7-5	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП	100 шт.	0,8	188,20		1,047	13,3	2 096,56	
		ЗП								
		НР от ЗП	%	73					1 530,49	
		СП от ЗП	%	42					880,56	
		ЗТР	чел-ч	17,89			1,047			14,98
									4 507,61	5 634,51
4	6.67-6-1	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ	100 м	2,4	98,52		1,047	13,3	3 292,56	
		ЗП								
		НР от ЗП	%	73					2 403,57	
		СП от ЗП	%	42					1 382,88	
		ЗТР	чел-ч	9,64			1,047			24,22
									7 079,01	2 949,59
5	6.67-7-1	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ	100 шт.	0,4	59,68		1,047	13,3	332,42	
		ЗП								
		НР от ЗП	%	73					242,67	
		СП от ЗП	%	42					139,62	
		ЗТР	чел-ч	5,84			1,047			2,45
									714,71	1 786,78
6	3.10-31-1	ДЕМОНТАЖ ШКАФНЫХ И АНТРЕСОЛЬНЫХ СТЕНОК	100 м2	0,19	645,42)*0,8		1,047	13,3	1 366,11	
		ЗП								
		ЭМ			300,11)*0,8		1,047	7,07	337,67	
		в т.ч. ЗПМ			77,92)*0,8		1,047	13,3	(164,93)	
		НР от ЗП	%	90					1 229,50	
		СП от ЗП	%	42					573,77	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					275,43	
		ЗТР	чел-ч	62)*0,8	1,047			9,87
									3 782,48	19 907,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	3.10-31-2	ДЕМОНТАЖ ШКАФНЫХ И АНТРЕСОЛЬНЫХ ПОЛОК	100 м2	0,36						
		ЗП			1 326,80) *0,8	1,047	13,3	5 321,04	
		ЭМ			294,43) *0,8	1,047	7,07	627,68	
		в т.ч. ЗПМ			77,69) *0,8	1,047	13,3	(311,57)	
		НР от ЗП	%	90					4 788,94	
		СП от ЗП	%	42					2 234,84	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					520,32	
		ЗТР	чел-ч	124) *0,8	1,047			37,39
										13 492,82
8	3.10-32-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ШКАФНЫХ	10 шт.	0,12						37 480,06
		ЗП			68,39) *0,8	1,047	13,3	91,42	
		ЭМ			48,39) *0,8	1,047	7,69	37,40	
		в т.ч. ЗПМ			11,43) *0,8	1,047	13,3	(15,28)	
		НР от ЗП	%	90					82,28	
		СП от ЗП	%	42					38,40	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					25,52	
		ЗТР	чел-ч	6,28) *0,8	1,047			0,63
										275,02
9	3.13-17-6	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ	м2	516,67						2 291,83
		ЗП			10,06) *1,15	1,047	13,3	83 235,27	
		НР от ЗП	%	86					71 582,33	
		СП от ЗП	%	42					34 958,81	
		ЗТР	чел-ч	0,9) *1,15	1,047			559,89
										189 776,41
10	3.13-17-7	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ	м2	516,67						367,31
		ЗП			0,78) *1,15	1,047	13,3	6 453,63	
		ЭМ			0,87) *1,25	1,047	4,51	2 653,17	
		в т.ч. ЗПМ			0,08) *1,25	1,047	13,3	(719,47)	
		НР от ЗП	%	86					5 550,12	
		СП от ЗП	%	42					2 710,52	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					1 201,51	
		ЗТР	чел-ч	0,07) *1,15	1,047			43,55
										18 568,95
12	6.61-35-1	НАКЛЕИВАНИЕ СЕТКИ ШТУКАТУРНОЙ СТЕКЛОТКАНЕВОЙ "СТРОБИ"	м2	516,67						35,94
		ЗП			2,35		1	12,35	14 995,06	
		МР			2,59		1	1,23	1 645,96	
12,1	1.1-1-1710	СЕТКА "СТРОБИ" СТЕКЛОВОЛОКНИСТАЯ, ШТУКАТУРНАЯ С ЯЧЕЙКОЙ 5X5 ММ, СТАНДАРТНАЯ	м2	552,8369	10,53		1	1,11	6 461,72	
		НР от ЗП	%	91					13 645,50	
		СП от ЗП	%	45					6 747,78	
		ЗТР	чел-ч	0,21			1			108,50
										43 496,02
13	3.15-52-3	УЛУЧШЕННОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ВНУТРИ ЗДАНИЙ	100 м2	5,1667						84,19
		ЗП			962,00		1	12,35	61 384,01	
		ЭМ			283,85		1	6,28	9 210,05	
		в т.ч. ЗПМ			70,31		1	12,35	(4486,39)	
		МР			190,13		1	8,24	8 094,52	
13,1	1.1-1-118	ВОДА	м3	0,541057	7,07		1	3,69	14,12	
13,2	цена пост	Штукатурка КНАУФ-Ротбанд универсальная Расход сухой смеси составляет около 8,5 кг/м2 при толщине наносимого слоя 10 мм Цена: 300 /30кг=10руб/кг	кг	8783,39	10,00		1	1	87 833,90	
		НР от ЗП	%	91					55 859,45	
		СП от ЗП	%	45					27 622,80	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					7 492,27	
		ЗТР	чел-ч	74			1			382,34
										257 511,12
17	3.11-10-11	УСТРОЙСТВО САМОВЫРАВНИВАЮЩИХСЯ СТЯЖЕК ИЗ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ	100 м2	1,36654						49 840,54
		ЗП			391,47) *1,15	1,047	13,3	8 566,77	
		ЭМ			64,75) *1,25	1,047	6,11	707,55	
		в т.ч. ЗПМ			10,71) *1,25	1,047	13,3	(254,75)	
		МР			26,12		1	2,49	88,88	
17,1	1.1-1-3107	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ СТИРОЛАКРИЛАТНОЙ ДИСПЕРСИИ, ГЛУБОКОПРОНИКАЮЩАЯ ДЛЯ ПОРИСТЫХ ОСНОВАНИЙ И СТЯЖКИ ПОЛА, МАРКА "БИРСС ГРУНТ-П"	кг	27,3308	21,24		1	2,23	1 294,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17,2	1.3-2-37	СМЕСИ СУХИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ УСТРОЙСТВА СТЯЖКИ ПОД УКЛАДКУ ПЛИТКИ, ЛИНОЛЕУМА, ПАРКЕТА, КОВРОЛИНА, МАРКА 200-300 (БИРСС 34)	m	1,150627	5 039,50		1	2,79	16 178,05	
		НР от ЗП	%	90					7 710,09	
		СП от ЗП	%	42					3 598,04	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					425,43	
		ЗТР	чел-ч	33,02)*1,15	1,047			54,33
									38 569,34	28 224,08
18	6.56-13-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 м2	0,14		377,67		1,047	13,3	736,27
		ЗП								537,48
		НР от ЗП	%	73						309,23
		СП от ЗП	%	42						
		ЗТР	чел-ч	36,28			1,047			5,32
									1 582,98	11 307,00
19	6.56-12-2	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ	100 шт.	0,07		4 730,42		1,047	13,3	4 611,01
		ЗП								3 366,04
		НР от ЗП	%	73						1 936,62
		СП от ЗП	%	42						
		ЗТР	чел-ч	449,66			1,047			32,96
									9 913,67	141 623,86
20	3.10-21-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА, М2 ДО 3	100 м2	0,14						
		ЗП				1 081,50)*1,15	1,047	13,3	2 424,66
		ЭМ				315,24)*1,25	1,047	7	404,32
		в т.ч. ЗПМ				79,57)*1,25	1,047	13,3	(193,90)
		МР				2 042,07		1	3,1	886,26
		НР от ЗП	%	90						2 182,19
		СП от ЗП	%	42						1 018,36
		НР и СП от ЗПМ	%	167						323,81
		ЗТР	чел-ч	89,9)*1,15	1,047		15,15
									7 239,60	51 711,43
21	6.56-3-1	СНЯТИЕ БЕТОННЫХ И МОЗАИЧНЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100 м2	0,084		2 769,78		1,047	13,3	3 239,83
		ЗП								2 365,08
		НР от ЗП	%	73						1 360,73
		СП от ЗП	%	42						
		ЗТР	чел-ч	275,6			1,047			24,24
									6 965,64	82 924,29
22	6.56-2-2	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОСТЕКЛЕННЫХ	100 м2	0,32		485,08		1,047	13,3	2 161,53
		ЗП								1 577,92
		НР от ЗП	%	73						907,84
		СП от ЗП	%	42						
		ЗТР	чел-ч	46,11			1,047			15,45
									4 647,29	14 522,78
23	6.56-1-2	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ	100 шт.	0,08		3 907,72		1,047	13,3	4 353,23
		ЗП								3 177,86
		НР от ЗП	%	73						1 828,36
		СП от ЗП	%	42						
		ЗТР	чел-ч	382,36			1,047			32,03
									9 359,45	116 993,13
24	3.10-84-5	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ, ПОВОРОТНЫЕ (ОТКИДНЫЕ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ) ДВУХ- И ТРЕХСВОРЧАТЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2	100 м2	0,32						
		ЗП				2 208,63)*1,15	1,047	13,3	11 317,98
		ЭМ				304,66)*1,25	1,047	6,81	868,90
		в т.ч. ЗПМ				61,19)*1,25	1,047	13,3	(340,83)
		МР				9 777,57		1	1,91	5 976,05
24,1	1.1-1-2980	ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ ДИФФУЗИОННАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ БУТИЛКАУЧУКОВАЯ ДЛЯ НАРУЖНОГО СЛОЯ МОНТАЖНОГО ШВА "ВИКАР", МАРКА ЛТ(Д), ШИРИНА 100 ММ	m	27,36	14,75			1	1,33	536,73
24,2	1.1-1-2469	ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ БУТИЛКАУЧУКОВАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ МОНТАЖНОГО ШВА "ВИКАР", МАРКА ЛТ (О), ШИРИНА 100 ММ	m	113,12	14,98			1	1,3	2 202,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24,3	1.9-1-233	БЛОКИ ОКОННЫЕ (ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ) ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ, МАРКА ОДШБ-39 "ПЛАСТАЛ", ШУМОЗАЩИТ. С ВЕНТИЛЯЦ.КЛАПАН., ОСТЕКЛЕН. ДВУХКАМЕРН. СТЕКЛОПАК., РАСПАШН. С ПОВОРОТНО- ОТКИДНЫМ МЕХАНИЗМОМ И ФОРТОЧКАМИ, ДВУХСТВОР., СО СКОБЯН. ПРИБОР., ПЛОЩАДЬ 3,26 М2	м2	32	5 408,88		1	2,1	363 476,74	
24,4	1.1-1-2983	ЛЕНТА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОСЖАТАЯ САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПСУЛ 10/3 НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	% % % чел-ч	66,24 90 42 167 188,92	5,49		1 1,047	0,61	221,83 10 186,18 4 753,55 569,19	72,79
									400 110,05	1 250 343,91
25	3.10-85-2	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 0,51 М ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	100 м	0,176		224,93)*1,15 20,84)*1,25 4,93)*1,25 3 742,81	1,047 1,047 1,047 1	13,3 7,69 13,3 2,91	633,95 36,91 (15,10) 1 916,92	
25,1	1.9-12-117	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПВХ ПЛЕНКАМИ, ЦВЕТ: БЕЛЫЙ, МРАМОР, РАЗМЕРЫ 20X600X6000 ММ	м	19,36	235,40		1	1,51	6 881,59	
25,2	1.9-12-112	ЗАГЛУШКИ ТОРЦЕВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ К ПОДОКОННОЙ ДОСКЕ ИЗ ПВХ, ЦВЕТ: БЕЛЫЙ, МРАМОР, РАЗМЕРЫ 40X480 ММ НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	% % % чел-ч	16 90 42 167 19,61	10,42		1 1,047	1,42	236,74 570,56 266,26 25,22	4,16
									10 568,15	60 046,31
26	3.15-145-3	ОБЛИЦОВКА ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	100 м2	0,18		1 982,54 37,40 8,81 946,44	1,025 1,025 1,025 1	13,3 7,7 13,3 1,22	4 864,86 53,13 (21,62) 207,84	
26,1	1.1-1-796	ПЛАСТИК БУМАЖНОСЛОИСТЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ, МАРКА Б, ОДНОТОННЫЙ, ТОЛЩИНА 3 ММ НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	% % % чел-ч	18,9 86 42 167 164,8	114,25		1 1,025	4,31	9 306,69 4 183,78 2 043,24 36,11	30,41
									20 695,65	114 975,83
27	6.62-22-15	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м2	0,4		727,20 493,95	1,025 1	13,3 3,83	3 965,42 756,73 3 410,26 1 665,48	25,99
									9 797,89	24 494,73
28	3.9-49-1	МОНТАЖ КАРКАСОВ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	м	0,255		867,24)*1,15 131,58)*1,25 14,71)*1,25 432,39	1,087 1,087 1,087 1	13,3 6,9 13,3 6,94	3 676,70 314,57 (67,79) 765,20	
28,1	1.6-1-291	КАРКАСЫ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	% % % чел-ч	0,255 73 42 167 65,7	19 485,54		1 1,087	3,03	15 055,50 2 683,99 1 544,21 113,21	20,94
									24 153,38	94 719,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	3.15-29-1	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ С УСТАНОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ	100 м2	1,36654						
		ЗП			2 094,40)*1,15	1,025	13,3	44 869,92	
		ЭМ			19,66)*1,25	1,025	5,87	202,06	
		в т.ч. ЗПМ			3,93)*1,25	1,025	13,3	(91,52)	
		МР			51,82		1	2,99	211,73	
29,1	1.1-1-863	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ПОДВЕСНЫМ ПОТОЛКАМ, ТИП "АРМСТРОНГ"	компл.	136,654	21,28		1	2,48	7 211,83	
29,2	1.1-1-2105	ПЛИТЫ АКУСТИЧЕСКИЕ, МАРКА "АРМСТРОНГ", ТИП "GEDINA" А	м2	143,4867	138,89		1	4,69	93 466,39	
		НР от ЗП	%		86				38 588,13	
		СП от ЗП	%		42				18 845,37	
		НР и СП от ЗПМ	%		167				152,84	
		ЗТР	чел-ч		176)*1,15	1,025			283,50
									203 548,27	148 951,56
30	3.11-37-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛАМИНАТ-ПАРКЕТА НА ОСНОВЕ ИЗНОСОСТОЙКОГО ПЛАСТИКА БЕСКЛЕЕВЫМ (ЗАМКОВЫМ) СПОСОБОМ	100 м2	1,36654						
		ЗП			280,12)*1,15	1,047	13,3	6 130,03	
		ЭМ			43,13)*1,25	1,047	5,8	447,39	
		в т.ч. ЗПМ			8,51)*1,25	1,047	13,3	(202,42)	
		МР			267,96		1	2,89	1 058,25	
30,1	Цена пост	ПАРКЕТ ЛАМИНИРОВАННЫЙ, БЕСКЛЕЕВОЙ, ТОЛЩИНА 7 ММ	м2	140,07035	434,00		1	1	60 790,53	
		НР от ЗП	%		90				5 517,03	
		СП от ЗП	%		42				2 574,61	
		НР и СП от ЗПМ	%		167				338,04	
		ЗТР	чел-ч		22,55)*1,15	1,047			37,10
									76 855,88	56 241,22
31	3.11-28-7	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ С КРЕПЛЕНИЕМ К СТЕНАМ ШУРУПАМИ	100 м	1,6146						
		ЗП			139,13)*1,15	1,047	13,3	3 597,34	
		ЭМ			10,59)*1,25	1,047	7,5	167,83	
		в т.ч. ЗПМ			0,72)*1,25	1,047	13,3	(20,24)	
		МР			174,38		1	1,16	326,60	
31,1	1.9-12-65	ПЛИНТУСА ТВЕРДОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД, ОКРАШЕННЫЕ, СЕЧЕНИЕ 33X35 ММ	м	169,533	20,50		1	4,62	16 056,47	
		НР от ЗП	%		90				3 237,61	
		СП от ЗП	%		42				1 510,88	
		НР и СП от ЗПМ	%		167				33,80	
		ЗТР	чел-ч		12,65)*1,15	1,047			24,59
									24 930,53	15 440,68
32	3.9-52-1	МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ СБОРНО-РАЗБОРНЫХ С ОСТЕКЛЕНИЕМ	100 м2	0,07						
		ЗП			5 057,00)*1,15	1,087	13,3	5 885,32	
		ЭМ			698,23)*1,25	1,087	4,51	299,51	
		в т.ч. ЗПМ			122,06)*1,25	1,087	13,3	(154,41)	
		МР			444,04		1	4,29	133,35	
32,1	1.1-1-818	ПЛАСТИНЫ РЕЗИНОВЫЕ								
32,2	1.6-2-109	РУЛОННЫЕ ВУЛКАНИЗИРОВАННЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ	кг	2	35,07		1	1,76	123,45	
32,3	1.1-1-1158	ПЕРЕГОРОДОК	т	0,1	109 641,01		1	1,87	20 502,87	
		СТЕКЛО ВИТРИННОЕ ЛИСТОВОЕ, ПОЛИРОВАННОЕ, МЕРНОЕ, ПЛОЩАДЬ 4-8 М2, ТОЛЩИНА 7-10 ММ	м2	7,35	80,96		1	8,43	5 016,32	
		НР от ЗП	%		73				4 296,28	
		СП от ЗП	%		42				2 471,83	
		НР и СП от ЗПМ	%		167				257,86	
		ЗТР	чел-ч		389)*1,15	1,087			34,04
									38 986,79	556 954,14
		Итого							1 449 458,07	
		Итого по разделу								Раздел 1. СМР
		Итого по разделу								1 449 458,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Раздел 2. Материалы по фактическим ценам

33	Цена пост	Блок дверной межкомнатный MP	шт.	7	9 000,70	1	1	63 004,90		
								63 004,90	9 000,70	

Итого **63 004,90**

Итого по разделу	Раздел 2. Материалы по фактическим ценам	
Итого по разделу		63 004,90
Итого по локальной смете	Каширское шоссе, д. 33, корп. 30, пом. 27-30	
Итого по смете		1 512 462,98
С понижающим коэффициентом 0,87		1 315 842,79
НДС 18%		236 851,70
ВСЕГО		1 749 314,68

Составил

Нач. Ме. Б. Саевров

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Форма № 1

" " 200 г.

" " 200 г.

(Наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Новая локальная смета
(локальный сметный расчет)

Каширское шоссе, д. 33, корп. 30 пом. 27-30

на **РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ Каширское шоссе, д. 33, корп 30, пом. 27-30 (монтажные работы)**
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи №

Сметная стоимость	284,31 тыс.руб
Строительные работы	111,54 тыс.руб
Монтажные работы	113,67 тыс.руб
Оборудование	0,00 тыс.руб
Прочие работы	50,78 тыс.руб
Средства на оплату труда	73,41 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на

Июнь 2012 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Коэффициенты			ВСЕГО затрат, руб.	Справочно	
						попра-вочные	зимних удоро-жаний	перес-чета		ЗТР, всего чел.-час	Ст-ть ед. с начислен.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел Раздел 1. Монтажные работы											
1	4.8-280-2	ПРОКЛАДКА ПЛАСТИКОВОГО КАБЕЛЬ-КАНАЛА ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	100 м	1							
		ЗП			491,35		1,047	13,3	6 842,10		
		ЭМ			29,47		1,047	5,01	154,58		
		в т.ч. ЗПМ			3,94		1,047	13,3	(54,86)		
		МР			1 844,59		1	2,29	4 224,11		
1,1	1.1-1-2654	КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ РАЗМЕР 100X60 ММ: ПЕРЕГОРОДКИ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ	м	200	26,72		1	2,04	10 901,76		
1,2	1.1-1-2650	КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ РАЗМЕР 100X60 ММ: КОРОБА С НАПРАВЛЯЮЩИМИ	м	100	86,29		1	2,43	20 968,47		
1,3	1.1-1-2656	КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ РАЗМЕР 100X60 ММ: НАКЛАДКИ СТЫКОВЫЕ	шт.	50	26,95		1	1,36	1 832,60		
1,4	1.1-1-2655	КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ РАЗМЕР 100X60 ММ: ЗАГЛУШКИ	шт.	10	29,92		1	2,39	715,09		
1,5	1.1-1-2651	КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ РАЗМЕР 100X60 ММ: УГЛЫ ВНУТРЕННИЕ	шт.	20	59,64		1	3,14	3 745,39		
		НР от ЗП	%	82					5 610,52		
		СП от ЗП	%	42					2 873,68		
		НР и СП от ЗПМ	%	167					91,62		
		ЗТР	чел-ч	40,67			1,047				42,58
									57 959,92		57 959,92
2	4.8-162-2	ПРОВОДА И КАБЕЛИ В КОРОБАХ, ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 35 ММ2	100 м	1,5							
		ЗП			50,80		1,047	13,3	1 061,09		
		ЭМ			2,54		1,047	7,77	31,00		
		в т.ч. ЗПМ			0,59		1,047	13,3	(12,32)		
		МР			4,20		1	4,32	27,22		
		НР от ЗП	%	82					870,09		
		СП от ЗП	%	42					445,66		
		НР и СП от ЗПМ	%	167					20,57		
		ЗТР	чел-ч	4,12			1,047				6,47
											6,47
									2 455,63		1 637,09
3	1.23-8-87	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА Пониженной Горючести, Напряжение 660 В, Марка ВВГнг, Число жил и сечение 3X1,5 мм2	км	0,1224							
		МР			7 860,05		1	2,53	2 434,04		
									2 434,04		19 885,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	6.67-7-5	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП	100 шт.	0,04						
		ЗП			188,20		1,047	13,3	104,83	
		НР от ЗП	%	73					76,53	
		СП от ЗП	%	42					44,03	
		ЗТР	чел-ч	17,89			1,047			0,75
									225,39	5 634,75
5	4.8-246-11 Поправка: 4.8/1	СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ПОДВЕСКАХ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО 4	100 шт.	0,36						
		ЗП			3 583,45)*1,05	1,047	13,3	18 862,16	
		ЭМ			126,17		1,047	7,51	357,15	
		в т.ч. ЗПМ			27,09		1,047	13,3	(135,80)	
		МР			5 902,86		1	3,05	6 481,34	
		НР от ЗП	%	82					15 466,97	
		СП от ЗП	%	42					7 922,11	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					226,79	
		ЗТР	чел-ч	275,65)*1,05	1,047			109,09
									49 316,52	136 990,33
6	1.22-2-79	СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, ВСТРАИВАЕМЫЕ, С ОПАЛОВЫМ (ПРИЗМАТИЧЕСКИМ) РАССЕИВАТЕЛЕМ, АРТИКУЛ: PRS/R 4X18; OPL/R 4X18	шт.	36						
		МР			153,21		1	7,21	39 767,19	
									39 767,19	1 104,64
7	4.8-243-5	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 шт.	0,04						
		ЗП			391,43		1,047	13,3	218,03	
		ЭМ			2,71		1,047	7,77	0,88	
		в т.ч. ЗПМ			0,63		1,047	13,3	(0,35)	
		МР			7,56		1	4,56	1,38	
		НР от ЗП	%	82					178,78	
		СП от ЗП	%	42					91,57	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					0,58	
		ЗТР	чел-ч	30,11			1,047			1,26
									491,22	12 280,50
8	1.21-5-1057	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, СЕРИЯ "ЭТЮД", НАПРЯЖЕНИЕ 250 В, СИЛА ТОКА 10 А, СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ДВУХКЛАВИШНЫЕ, ТИП ВС10-002	шт.	4						
		МР			17,76		1	2,53	179,73	
									179,73	44,93
9	4.8-243-9	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 шт.	0,24						
		ЗП			455,00		1,047	13,3	1 520,62	
		ЭМ			2,71		1,047	7,77	5,29	
		в т.ч. ЗПМ			0,63		1,047	13,3	(2,11)	
		МР			27,86		1	4,56	30,49	
		НР от ЗП	%	82					1 246,91	
		СП от ЗП	%	42					638,66	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					3,52	
		ЗТР	чел-ч	35			1,047			8,79
									3 445,49	14 356,21
10	1.21-5-925	РОЗЕТКИ КОМПЬЮТЕРНЫЕ, ФИРМА "VI-KO", СЕРИЯ YASEMIN, БЕЗ ВСТАВКИ, СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, RJ45, ЭКРАНИРОВАННЫЕ	шт.	24						
		МР			156,25		1	2,24	8 400,00	
									8 400,00	350,00
11	3.20-38-2	ДЕМОНТАЖ АВТОНОМНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ	шт.	4		*				
		ЗП			505,84)*0,3	1,067	13,3	8 614,11	
		ЭМ			150,68)*0,3	1,067	7,4	1 427,69	
		в т.ч. ЗПМ			33,69)*0,3	1,067	13,3	(573,72)	
		НР от ЗП	%	94					8 097,26	
		СП от ЗП	%	42					3 617,93	
		НР и СП от ЗПМ	%	167					958,11	
		ЗТР	чел-ч	40,5)*0,3	1,067			51,86
									22 715,10	5 678,78
12	3.20-38-2	УСТАНОВКА АВТОНОМНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ	шт.	4						
		ЗП			505,84)*1,15	1,067	13,3	33 020,76	
		ЭМ			150,68)*1,25	1,067	7,4	5 948,70	
		в т.ч. ЗПМ			33,69)*1,25	1,067	13,3	(2390,49)	
		МР			40,10		1	4,56	731,42	
12,1		КОНДИЦИОНЕРЫ ЗАКАЗЧИКА	шт.	4	0,00		1	1	0,00	
		НР от ЗП	%	94					31 039,51	
		СП от ЗП	%	42					13 868,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ	%	167					3 992,12	
		ЗТР	чел-ч	40,5) *1,15		1,067			198,78
									88 601,23	22 150,31

Итого

275 991,46

Итого по разделу

Раздел 1. Монтажные работы

Итого по разделу

275 991,47

Итого по локальной смете

Каширское шоссе, д. 33, корп. 30 пом. 27-30

Итого по смете

275 991,47

С коэф. снижения 0,87

240 940,55

НДС 18%

43 369,30

ВСЕГО

284 309,85

Составил

Инициалы и фамилия

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]