



Образец №4
УТВЕРЖДАЮ: В.А.Василенко
Генеральный директор ФГУП "НИТИ им.А.П.Александрова"
НИТИ
"___"___"___" 20__ г.

Ремонт объектов предприятия ФГУП "НИТИ им. А.П. Александрова"
(наименование стройки)

Зд.117
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №22/14-КР

Основание: Дефектная ведомость № 30-05/59 (изм) от 19.04.2012г.
Сметная стоимость

строительных работ
монтажных работ
оборудования
прочих работ
Средства на оплату труда
Нормативная трудоемкость
Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в цены марта 2014 года

Баз. СР-ПБ: 50809 руб.руб

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатационных машин	всего	оплаты труда	эксплуатационных машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
цоколь										
1	ТЕР-46-02-009-02	РАЗБОРКА ШТУКАТУРКИ ЦОКОЛЬНЫХ БЕТОННЫХ ПЛИТ, ВЫСОТОЙ 0,55М ОЗП=337,51*8,57 Кзм=8,57 (Спр_инд_Цининс_ло_03_2014)	0,4351	2892,46		1259	1259		22,82	9,93
			100М2	2892,46						
2	ТЕР-09-03-030-01	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ (КРЫЛЬЦА) (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ) ОЗП=476,88*8,57 ЗМ=498,93*6,85 Кзм=8,57 Кмат=3,77 Кзм=6,85 (Спр_инд_Цининс_ло_03_2014)	0,36	7504,46	3417,64	2702	1472	1230	27,39	9,86
			Т	4086,82	726,6			262		
			КОНСТРУКЦИИ							
3	ТЕР-09-03-030-01	(ПРИМ) ВОССТАНОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КРЫЛЬЦА ОЗП=681,25*8,57 МЗ=104,89*3,77 ЗМ=712,75*6,85 Кзм=8,57 Кмат=3,77 Кзм=6,85 (Спр_инд_Цининс_ло_03_2014)	0,36	11116,09	4882,34	4002	2102	1758	39,13	14,09
			Т	5838,31	1038			374		
			КОНСТРУКЦИИ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕР-11-01-031-08	(ПРИМ) УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ 450*500*45 ОЗП=5223,07*8,57 МЗ=2013,85*2,38 ЗМ=229,05*4,98 Козп=8,57 Кмат=2,38 Кам=4,98 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_03_2014)	0,0451	50895,34	1140,67	2286	2019	51	323,01	14,57
5	ССЦ01-412-0366	ПЛИТЫ ЦОКОЛЬНЫЕ, ТОЛЩИНА 45 ММ	100М2	44761,71	434,24			20		
6	ТЕР-04-02-007-01	СПРЕЗКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ ДИАМ. 70ММ ПО РЯДУ А ОЗП=2,92*8,57 МЗ=1,53*3,94 ЗМ=2,58*4,44 Козп=8,57 Кмат=3,94 Кам=4,44 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_03_2014)	М2	1002,14		4520				
7	ТЕР-46-03-017-02	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В ПЕРЕКРЫТИЯХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,2 М2 ОЗП=684,64*8,57 МЗ=240,88*4,29 ЗМ=29,63*4,32 Козп=8,57 Кмат=4,29 Кам=4,32 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_03_2014)	РЕЗ	42,51	11,46	425	250	115	0,17	1,7
8	ССЦ01-402-0002	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОННЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 50	0,02	7028,74	128	141	117	3	44,66	0,89
9	ТЕР-13-03-001-11	ОБРАБОТКА АНТИГРИСКОВЫМ СОСТАВОМ "СЕРЕСИТ СТ 99" ЦОКОЛЯ ОЗП=109,72*8,57 ЗМ=9,92*4,38 Козп=8,57 Кмат=2,98 Кам=4,38 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_03_2014)	МЗ	4064,58		85				
10	ПРАИС	"СЕРЕСИТ СТ 99" ПРОТИВОГРИСКОВОЕ СРЕДСТВО, РАСХОД 50г/м2 МЗ=280,66 : 1,18 * 1,03	0,4351	983,75	43,45	428	409	19	5,22	2,27
11	ТЕР-13-03-001-17	ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОРГАНОСИЛИКАТНОЙ КОМПЛОЗИЦИЕЙ ОС-12-03, ПЕРВЫЙ СЛОЙ ОЗП=56,41*8,57 МЗ=462,99*6,69 ЗМ=13,55*4,35 Козп=8,57 Кмат=6,69 Кам=4,35 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_03_2014)	100М2	940,3	1,63			1		
12	ТЕР-15-02-002-01	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ ОЗП=2202,61*0,4*8,57 МЗ=1656,75*0,4*5,41 ЗМ=94,96*0,4*8,1 Кпз=0,4 (Объем выполняемых работ 40%) Козп=8,57 Кмат=5,41 Кам=8,1 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_03_2014)	ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	483,43	1,63	1584	210	26	2,72	1,18
13	ТЕР-15-02-002-01	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ ОЗП=2202,61*0,4*8,57 МЗ=1656,75*0,4*5,41 ЗМ=94,96*0,4*8,1 Кпз=0,4 (Объем выполняемых работ 40%) Козп=8,57 Кмат=5,41 Кам=8,1 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_03_2014)	ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	483,43	1,63	1584	210	26	2,72	1,18
14	ТЕР-13-03-005-01	ШПАТЛЕВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СИЛИКАТНОЙ ШПАТЛЕВКОЙ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 3 ММ ОЗП=1041,42*8,57 МЗ=1457,33*6,19 ЗМ=143,14*6,05 Козп=8,57 Кмат=6,19 Кам=6,05 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_03_2014)	0,4351	28608,57	769,18	12448	8213	335	117,16	50,98
15	ТЕР-13-03-005-02	ШПАТЛЕВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ДОБАВЛЯТЬ К РАССУЩЕНКЕ 13-03-005-01 ОЗП=201,05*8,57 МЗ=483,43*6,21 ЗМ=46,5*6,09 Козп=8,57 Кмат=6,21 Кам=6,09 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_03_2014)	100М2	18876,37	566,56			247		
16	ТЕР-62-26-004	ОКРАСКА КРАСКОЙ "СВАТГОЗАР 25" ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА 2 РАЗА ОЗП=238,84*8,57 МЗ=14,14*3,39 ЗМ=103,22*4,62 Козп=8,57 Кмат=3,39 Кам=4,62 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_03_2014)	ОШТУКАТУ РИВАЕМОЙ П	1723	164,97					
17	ПРАИС	СТОИМОСТЬ КРАСКИ "СВАТГОЗАР 25" РАСХОД 260-300г/м2 (В 2 СЛОЯ) МЗ=120,53 : 1,18 * 1,03	0,99	2571,67	476,88	2546	2027	472	14,59	14,44
			100М2	2046,86						
			ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР							
			28	105,21		2946				
			КТ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ОТМОСТКА										
18	ТЕР-47-01-001-04	ОЧИСТКА УЧАСТКА ОТ МУСОРА, МХА, РАСТИТЕЛЬНОСТИ ОЗП=57,83*8,57 Кзм=8,57 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_03_2014)	2,111	495,6		1046	1046		3,91	8,25
		100М2		495,6						
19	ТЕР-13-03-001-01	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ БЕТОНОКОНТАКТОМ ПО Р.Б. В/О 1-12 И ПО ОСММ 1-14 ОЗП=147,86*8,57 ЗМ=9,92*4,38 Кзм=8,57 Кмат=8,07 Кзм=4,38 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_03_2014)	0,716	1310,61	43,45		938	907	31	7,43
		100М2	1267,16		1,63				1	5,32
		ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР								
20	ССЦ01-101-2416	ГРУНТОВКА «БЕТОКОНТАКТ»	21,48	72,7		1562				
		КТ								
21	ТЕР-06-01-001-01	УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ ОЗП=2662,2*8,57 МЗ=4647,99*8,59 ЗМ=1820,27*9,01 Кзм=8,57 Кмат=8,59 Кзм=9,01 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_03_2014)	0,0956	79141,91	16400,63		7566	2181	1568	180
		100М3	22815,05	3945,97					377	17,21
22	ССЦ01-401-0006	БЕТОН-ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	9,7512	3527,19		34394				
		МЗ								
23	ТЕР-68-12-005	РАЗБОРКА НАБЕТОНКИ ТОЛЩ. ДО 0,08М ПО Р.А МО 1-12 ОЗП=1191,45*8,57 ЗМ=2168,25*6,97 Кзм=8,57 Кзм=6,97 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_03_2014)	0,1068	25323,43	15112,7		2705	1091	1614	77,72
		100М3	10210,73	3760,26					402	8,3
		КОНСТРУК ЦИИ								
24	ТЕР-13-03-001-01	ОБРАБОТКА ОТМОСТИ БЕТОНОКОНТАКТОМ ПО Р.А. В/О 1-12 И ПО ОСММ 1-14 ОЗП=147,86*8,57 ЗМ=9,92*4,38 Кзм=8,57 Кмат=8,07 Кзм=4,38 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_03_2014)	1,391	1310,61	43,45	1823	1763	60	7,43	10,34
		100М2	1267,16	1,63				2		
25	ССЦ01-101-2416	ГРУНТОВКА «БЕТОКОНТАКТ»	41,73	72,7		3034				
		КТ								
26	ТЕР-06-01-001-01	УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ ОЗП=2662,2*8,57 МЗ=4647,99*8,59 ЗМ=1820,27*9,01 Кзм=8,57 Кмат=8,59 Кзм=9,01 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_03_2014)	0,13	79141,91	16400,63	10288	2966	2132	180	23,4
		100М3	22815,05	3945,97				513		
		БЕТОНА, БУТОБЕТО НА								
27	ССЦ01-401-0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	13,26	3527,19		46771				
		МЗ								
28	ТЕР-13-03-001-01	НАНЕСЕНИЕ БЕТОНОКОНТАКТА ОЗП=147,86*8,57 ЗМ=9,92*4,38 Кзм=8,57 Кмат=8,07 Кзм=4,38 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_03_2014)	0,4	1310,61	43,45	524	507	17	7,43	2,97
		100М2	1267,16	1,63				1		
29	ССЦ01-101-2416	ГРУНТОВКА «БЕТОКОНТАКТ»	12	72,7		872				
		КТ								
30	ТЕР-06-01-001-01	УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ ОЗП=2662,2*8,57 МЗ=4647,99*8,59 ЗМ=1820,27*9,01 Кзм=8,57 Кмат=8,59 Кзм=9,01 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_03_2014)	0,05	79141,91	16400,63	3957	1141	820	180	9
		100М3	22815,05	3945,97				197		
31	ССЦ01-401-0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	5,1	3527,19		17989				
		МЗ								
ПЛОЩАДКА В/О 12-14 ПО Р.А.										
32	ТЕР-13-03-001-01	ОБРАБОТКА ПЛОЩАДИ БЕТОНОКОНТАКТОМ В/О 12-14 ПО Р.А. ОЗП=147,86*8,57 ЗМ=9,92*4,38 Кзм=8,57 Кмат=8,07 Кзм=4,38 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_03_2014)	0,388	1310,61	43,45	509	492	17	7,43	2,88
		100М2	1267,16	1,63				1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	ССЦ01-101-2416	ГРУНТОВКА «БЕТОКОНТАКТ»	11,64	72,7		846				
34	ТЕР-06-01-001-16	(ПРИМ) УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ С АРМИРОВАНИЕМ ОЗП=3568,07*8,57 МЗ=5790,43*4,38 ЗМ=2961,95*8,63 Козп=6,57 Кмап=4,38 Кзв=8,63 (Спр_инд_ЦИНИНС_ЛО_03_2014)	0,0485	81502,07	25561,63	3963	1483	1240	220,66	10,7
35	ССЦ01-204-0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-I, А-II, А-III	100М3	30678,36	5972,86			290		
			0,215	22307,66		4796				
36	ССЦ01-401-0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	Т							
			4,9228	3527,19		17364				
			М3							
37	ТЕР-13-03-001-	ОБРАБОТКА ПЛОЩАДИ БЕТОНОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ								

37	ТЕР-13-03-001-01	ОБРАБОТКА ПЛОЩАДИ БЕТОНОКОНТАКТОМ В/О 12-14 ПО Р.Б. ОЗП=147,86*8,57 ЗМ=9,92*4,38 Козп=8,57 Кмат=8,07 Кам=4,38 (Спр_инд_Цининс_до_03_2014)	0,22	1310,61	43,45	288	278	10	7,43	1,63
38	ССЦ01-101-2416	ГРУНТОВКА «БЕТОКОНТАКТ»	100М2	1267,16	1,63					
39	ТЕР-06-01-001-01	УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ ОЗП=2662,2*8,57 МЗ=4647,99*8,59 ЗМ=1820,27*9,01 Козп=8,57 Кмат=8,59 Кам=9,01 (Спр_инд_Цининс_до_03_2014)	0,022	79141,91	16400,63	1741	502	361	180	3,96
40	ССЦ01-401-0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	100М3	22815,05	3945,97			87		
41	ТЕР-10-01-053-01	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСА ОЗП=786,86*8,57 МЗ=417,48*3,69 ЗМ=44,82*5,17 Козп=8,57 Кмат=3,69 Кам=5,17 (Спр_инд_Цининс_до_03_2014)	М3	8515,61	231,72	4258	3372	116	42,51	21,26
42	ТЕР-46-03-002-01	СВЕРЛЕНИЕ КОЛЫЧЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ВОДЫ) ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ ДИАМЕТРОМ 20 ММ ОЗП=424,99*8,57 МЗ=197,82*3,03 ЗМ=1205,25*4,38 Козп=8,57 Кмат=3,03 Кам=4,38 (Спр_инд_Цининс_до_03_2014)	0,09	9520,55	5279	857	328	475	23,3	2,1
43	ТЕР-06-01-015-01	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ ДЛИНОЙ ДО 1 М ОЗП=5289,02*8,57 МЗ=9262,08*3,35 ЗМ=75,81*5,31 Козп=8,57 Кмат=3,35 Кам=5,31 (Спр_инд_Цининс_до_03_2014)	0,0007	76757,42	402,55	54	32		315,01	0,22
44	ПРАЙС	АНКЕР- ШТИЛЬБА НСТ ННН МЗ=110 : 1,18 * 1,03	Т	45326,9	54,85					
45	ТЕР-12-01-008-02	УСТРОЙСТВО ЛИСТОВ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ОЗП=79,23*8,57 МЗ=19,62*3,08 ЗМ=1,2*4,25 Козп=8,57 Кмат=3,08 Кам=4,25 (Спр_инд_Цининс_до_03_2014)	ШТ	744,53	5,1					
46	СПП-1-1-27П	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ - ПОТРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ПЗ=7,6*5,5 Козп=5,55 (Индекс к ТЕР-2001 на 1-ый квартал 2014г.)	100М2	679		112	102	1	4,9	0,74
47	СПП-4-1-1 Н39=0	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ ЦЕНА=5,4*5,5 Козп=5,55 (Индекс к ТЕР-2001 на 1-ый квартал 2014г.)	Т	42,18		877	877		3,8	78,96
Итого по смете:			20,8	29,97	29,97	623		623		

				3617
Печать				
Прямые затраты				
Материальные затраты			234927	
			172619	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы не учтенные расценками					144971				
	Материалы учтенные расценками					27648				
	Эксплуатация машин					13842				
	в тч ЗП машинистов					3617				
	Основная зарплата					48466				
	Накладные расходы					44697				
	Сметная прибыль					23375				
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					302999				
	НДС			18 %		54539,82				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ					357538,82				
	Сметная ЗП					54362				

Составил: Инженер

Проверил: Начальник группы

Инженер 1 кат. гр. строительного контроля

Начальник гр. строительного контроля

Начальник УКС

А.Г.Пименова

М.Н.Ципалкина

К.В.Багдасарян

И.Н. Шевченко

Н.И.Горошко