



Ведомость объемов работ			
Поз.	Наименование работ	Един. измер.	Кол.
Строительные работы			
1	Рытье траншей в грунте	м ³	131
2	Обратная засыпка траншей обычным грунтом	м ³	93
3	Обратная засыпка траншей песком	м ³	38
4	Прокладка трубы асбоцементной Ду -100 в траншее	м	16
Монтажные работы			
1	Прокладка кабеля в траншее	м	499
2	Прокладка кабеля по каб. конструкциям в ТП	м	15
3	Прокладка кабеля в трубе	м	36

—W— Проектируемая кабельная трасса
 ===== Прокладка кабеля в трубе
 —+—+— Проектируемый водопровод (по отдельному проекту)
 —+—+— Проектируемая канализация (по отдельному проекту)
 —+—+— Проектируемый кабель наружного освещения (по отдельному проекту)