







Ведомость объемов работ			
Поз.	Наименование работ	Един. измер.	Кол.
Строительные работы			
1	Рытье траншеи в грунте	м³	190
2	Обратная засыпка траншеи обычным грунтом	м³	141
3	Обратная засыпка траншеи песком	м³	49
4	Прокладка трубы асбестоцементной Ду -100 в траншею	м	28
Монтажные работы			
1	Прокладка кабеля в траншею	м	415
2	Прокладка кабеля по каб. конструкциям в ТП	м	15
3	Прокладка кабеля в трубе	м	28

—W— Проектируемая кабельная трасса  
 ===== Прокладка кабеля в трубе  
 —+— Проектируемый вводпровод (по отдельному проекту)  
 —+— Проектируемая канализация (по отдельному проекту)  
 —+— Проектируемый кабель наружного освещения (по отдельному проекту)

						8/14-Ж2			
						Нижегородская обл. г. Саров ОАО "Саровская Электросетевая Компания"			
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Капитальное строительство объекта: "Высоковольтная кабельная линия ТП-228-ТП-229" Электроснабжение	Стация	Лист	Листов
Разработал					22.12		Р	51	2
Исполнит.					22.12		 С Э М У		
Гип					22.12				
План кабельной трассы Масштаб 1:500									
Копировал						Формат А1			