Приложение № 1
к договору строительного
подряда № _____
от _____ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО:

_____
(должность руководителя организации)

_____
(полное наименование организации)

_____ _____
(подпись) (расшифровка)

«___» _____ 20___ г.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им.
М.В. Проценко»

_____ Г.В. Кондратьев

«___» _____ 20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение строительно-монтажных работ по устройству водородной перепускной рампы, газификатора азота, установки блока-контейнера ОБК-МГП, эстакады для транспортировки водорода, азота и углекислого газа зд. № 109А, цех № 3.

1. Общие положения

1.1. Полное наименование работы: **Реконструкция зд. № 109А – организация участка МиМ изделий» Устройство водородной перепускной рампы, газификатора азота, установка блока-контейнера ОБК-МГП, эстакады для транспортировки водорода, азота и углекислого газа в зд. № 109А, цех № 3.**

1.2. Организация-исполнитель: выбирается по конкурсу

1.3. Срок выполнения работ: 5 месяцев с момента заключения договора

1.4. Стоимость работ в ценах 2001 г. - 1834,99 тыс. руб.

2. Основание для проведения работ

2.1. Утвержденный генеральным директором ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М. В. Проценко» С.Ю. Байдаровым внутрипостроечный титульный список по капитальному строительству на 2015 год.

3. Цель и содержание работы

Организация-исполнитель, с которой заключен контракт, выполняет своими силами и (или) силами субподрядных организаций все работы в строгом соответствии с утвержденным заказчиком рабочим проектом и сметной документацией, в полном объеме и сроки, предусмотренные пунктом 1.3 данного технического задания, с использованием своих материалов, конструкций и оборудования.

№ п/п	№№ локального сметного расчета	Наименование работ	Сметная стоимость работ в ценах 2001 г., тыс. руб.			
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Г-1 П886-109А-2,3,4,-ГП	Благоустройство территории	100,22	0,000	0,000	100,22
2	С-1 П886-109А-Эст-АС	Общестроительные работы	49,91	0,000	0,000	49,91
3	ТК-1 П886-109А-Эст-ТК.С	Трубопроводы	51,71	0,22	37,31	89,24
4	Э-1 П886-109А-Зст-ЭМ.С	Молниезащита	0,39	0,40	0,000	0,79
5	С-1 П886-109А-2-АС,КМ	Общестроительные работы	218,00	0,000	0,000	218,00

6	Э-1 П886-109А-2-ЭО,С	Электрическое освещение	22,52	0,24	0,000	22,76
7	Э-2 П886-109А-2-ЭМ,С	Молниезащита	0,78	0,62	0,000	1,40
8	ТХ-1 П886-109А-2-ТХ,С	Технологическое оборудование	0,17	8,10	716,43	724,70
9	С-1 П886-109А-3-АС	Общестроительные работы	21,31	0,000	0,000	21,31
10	ТХ-1 П886-109А-3-ТХ.С	Технологическое оборудование	0,000	9,75	293,54	303,29
11	Э-1 П886-109А-3-ЭМ.С	Молниезащита	0,72	0,57	0,000	1,29
12	Э-1 П886-109А-2,3,4-С4.ЭС	Сети электроснабжения	1,73	23,99	0,000	25,72
13	С-1 П886-109А-4-АС	Общестроительные работы	8,95	0,000	0,000	8,95
14	Э-1 П886-109А-4-ЭМ.С	Молниезащита	0,72	0,57	0,000	1,29
15	Э-2 П886-109А-4-АПТ.С	АПТ	1,23	5,24	0,000	6,47
16	ТХ-1 П886-109А-4-ТХ.С	Технологическое оборудование	0,000	37,84	221,81	259,65
		ВСЕГО в ценах 2001 года	478,36	87,54	1269,09	1834,99

Все изменения, вносимые в рабочую документацию при производстве строительно-монтажных работ, организация-исполнитель обязана согласовывать с заказчиком.

Во время проведения строительно-монтажных работ организация-исполнитель обязуется своевременно производить вывоз строительного мусора и содержать место производства работ в чистоте.

При сдаче результата работ организацией-исполнителем и приемке его заказчиком организация-исполнитель обязана предоставить заказчику место производства работ, очищенное от строительного мусора. Строительный мусор организация-исполнитель обязуется вывести за свой счёт.

Выполнить пуско-наладочные работы и апробирование системы.

4. Требования к качеству выполняемых работ

Качество выполняемых строительно-монтажных работ должно соответствовать:

- строительным нормам и правилам, распространяющимся на действующие и реконструируемые объекты;
- нормативным документам Государственной системы стандартизации.

Все используемые материалы, должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Отчетной документацией выполнения строительно-монтажных работ является представление исполнительно-технической документации в объёмах согласно СНиП 3.04.01-87; СНиП 3.01-85, в том числе представление паспортов и сертификатов, являющихся сопроводительными документами по качеству на применяемые изделия, материалы, конструкции.

5. Требование к сроку и (или) объёму гарантий качества

Срок гарантии на выполняемые работы должен составлять не менее 24-х месяцев с момента подписания акта приёмки выполненных работ.

В течение гарантийного срока подрядчик должен исправить дефекты и недостатки, которые не являются следствием неправильной эксплуатации или ошибок проектной документации.

Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом.

6.Требования по охране труда

Все строительно-монтажные работы должны выполняться в соответствии с указаниями рабочей документации, графиков и проектов производства работ (ППР), которые разрабатываются организациями-исполнителями, соисполнителями с учетом требований глав СП-12-136-2002, СНиП 12.03-2001, ч.I, СНиП 12.04-2002, ч.II «Безопасность труда в строительстве», СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ», ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ».

В составе ППР должны быть разработаны технологические карты, схемы на отдельные виды строительных и монтажных работ по монтажу строительных конструкций, оборудования, инженерных сетей и систем, прокладке инженерных сетей и т.д. с организацией рабочих мест, указаниями технологического регламента работ, решениями охраны и безопасности труда.

Обеспечение проведения работ в соответствии с требованиями техники безопасности (ограждение опасных участков), пожарной безопасности (наличие средств пожаротушения) и производственной санитарии.

Для обеспечения безопасности перед вводом в эксплуатацию должны выполняться следующие требования:

- монтаж осуществляется квалифицированным персоналом по монтажу имеющем удостоверения подтверждающие допуск к выполнению данных работ в соответствии с документацией по монтажу, содержащей указания по сборке, наладке и регулировке.
- к выполнению строительно-монтажных работ допускаются лица, не моложе 18 лет, прошедшие предварительный (при поступлении на работу) и периодический профилактический медосмотр, не имеющие медицинских противопоказаний имеющие удостоверения подтверждающие допуск к работам на данном объекте.

7. Вид надзора за строительными работами

Технический надзор службы заказчика.

8.Требования к подрядной организации-исполнителю, соисполнителю

1. Работы должны выполняться гражданами, проживающими на территории РФ, с постоянной российской пропиской, не имеющие судимости.
2. Наличие свидетельства СРО-С на право проведения выполняемых работ:
- п. 6.1. Опалубочные работы;
- п. 6.2. Арматурные работы;
- п. 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций;
- п. 7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений;
- п. 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций.
3. Наличие обученного и аттестованного персонала.

9. Особые условия

Заказчик оставляет за собой право вносить уточнения и корректировать рабочую документацию.

Организация-исполнитель обязуется выполнять все предписания администрации в части режима предприятия.

Режим работы предприятия с 08:00 до 17:00 с понедельника по пятницу.

Для допуска на предприятие организация-исполнитель не менее чем за 30 дней подаёт заявку в произвольной форме на имя руководителя предприятия с указанием всех сотрудников, выполняющих работы и доставляющих грузы с указанием всех паспортных данных, марку и гос. номер автомобиля (на котором будет осуществляться въезд в город), а так же список материалов и инструментов, подлежащих вносу и выносу с предприятия по окончании работ.

Организация-исполнитель обязана предоставить:

- Копии удостоверений персонала, на выполнение данного вида работ.
- Копии протоколов, подтверждающие получение удостоверений.

Выполнение требований внутреннего регламента по предприятию по проведению строительно-монтажных работ со сторонней организацией.

Строительно-монтажные работы выполняются специалистами гражданами проживающими на территории РФ, с постоянной пропиской на территории РФ, принятыми на работу согласно законодательству РФ и не имеющие судимости.

10. Дополнительная информация

В соответствии со статьей 3 Закона РФ от 14.07.1992г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», на территории ЗАТО г. Заречный установлен особый режим безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, который включает в себя установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования, ограничения на въезд на его территорию, а также ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Порядок доступа на территорию ЗАТО г.Заречный утвержден постановлением Правительства РФ от 11.06.1996г. № 693 «Об утверждении положения о порядке обеспечения особого режима в закрытых административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты министерства РФ по атомной энергии».

Примечание:

• данное техническое задание является неотъемлемой частью основного договора № _____ от _____.

Начальник УКСа С.В. Митин

Главный инженер УКСа М.М. Шлихтер

Зам. начальника УКСа В.В. Колмогорцев

Начальник управления перспективных технологий приборостроения (подр. 40) К.А. Герасимов