

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ  
«АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»  
(ОАО «НИАЭП»)



Ростовская АЭС Блок 3

Глава 2

Основные объекты строительства

Главный корпус Реакторное отделение  
(ОСР №02-09)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на приобретение и монтаж сборок типа ПР-06 (задание заводу)

R3.06239.3.1.36

Главный инженер проекта

Д.Г.Мищенко

Главный специалист по сметам

О.А.Плескова


Начальник группы БКП 3/6

С.А.Госсен

СОГЛАСОВАНО  
Начальник группы

А.Ю.Мищенко

2012



Инв.№ подл. R3.06239.3.1.36	Подпись и дата 2012.08.08.12	Взам. инв.№
--------------------------------	---------------------------------	-------------

## СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка .....	3
Локальная смета R3.06239.3.1.36 .....	4
Приложение А (справочное)* .....	7

\* Хранится в архиве ОАО «НИАЭП», в общее число листов сметного документа не включено

Инв.№ подл. R3.06239.3.1.36	Подпись и дата <i>14.08.08.12</i>	Взам. инв. №
--------------------------------	--------------------------------------	--------------

R3.06239.3.1.36

Лист
2

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1 Данная смета составлена на основании задания заводу инв. № R3.06239.4.0.31

2 Строительство отнесено к 5 территориальному району.

3 Данная смета составлена по ТЕР и ТЕРм-2001 Ростовской области в уровне цен по состоянию на 01.01.2000г.. Стоимость работ, отсутствующая в базе ТЕР-2001г. и ТЕРм-2001 принята по ФЕР-2001 и ФЕРм-2001г.

4 Накладные расходы приняты по видам работ от ФОТ согласно МДС 81-33.2004г.

5 Сметная прибыль принята по видам работ от ФОТ согласно МДС 81-25.2001г.

6 ЛСР №02-09-1-1э(3) изм.1.

Инв.№ подл. R3.06239.3.1.36	Подпись и дата 09.08.08.12	Взам. инв.№
--------------------------------	-------------------------------	-------------

R3.06239.3.1.36 Ростовская АЭС Блок 3 Главный корпус. Реакторное отделение (ОСР №02-09)  
наименование стройки (ремонтируемого объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА R3.06239.3.1.36

на приобретение и монтаж сборок типа ПР-06 (задание заводу)  
(наименование работ и затрат,наименование объекта)

Основание: R3.06239.4.0.31

Сметная стоимость: 28,57 тыс. руб.  
В том числе: Строительные: 0 тыс. руб.  
Монтажные: 1,24 тыс. руб.  
Оборудование: 27,33 тыс. руб.  
Прочие: 0 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: 21,02 чел.-ч.  
Сметная заработная плата: 0,21 тыс. руб.

ТЕР ФЕР

Составлен(а) в уровне цен по состоянию на 01.01.2000г


№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количе ство	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль
				всего	эксплуатаци и машин	в т.ч. основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатаци ия машин	в т.ч. основной заработной платы			
											основной заработной платы	в т.ч. основной заработной платы	
													5
1	2	3	4							на единицу	всего	СУММА	СУММА


Примечание:

на стоимость оборудования, отсутствующего в нормативной базе 2001г :  
к=1,5 (индекс пересчета стоимости оборудования из цен 1984г в цены 1991г по письму Госстроя СССР № 14 -Д от 06.09.90г),  
к=21,595/1,2 =17,996 ( индекс пересчета сметной стоимости оборудования без НДС на IV квартал 1999г по отношению к уровню сметных цен на на 01.01.1991г для отрасли "Электроэнергетика" по КО- ИНВЕСТ 2001г вып.2(31) стр16;

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количе ство	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин			Накладн. Расходы	Сметная прибыль
				всего	эксплуатаци и машин	основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатац ия машин	в т.ч. заработной платы				
											основной заработной платы	в т.ч. заработной платы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	185-22055 Кмат*1,5*21,5 95/1,2	(Оборудование) Сборка распределительная ПР-06-100-01-54- УХЛ3 (ЗДР40, ЗДQ40, ЗДТ40) ЛСР № 02-09-1-1э(3) изм.1 п.21 Ст=311*1,5*21,595/1,2 = 8395,05625 ШТ	3,000	8395,06 0,00	0,00 0,00	25185	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0		
2	м08-03-572-3	Блоки управления и распределительные пункты (шкафы) высотой до 1700 мм: Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600x600 1ШТ.	3,000	190,88 22,99	27,02 2,08	573	69	81 6	2,32 0,20	6,96 0,60	110% 83	68% 51		
3	м08-03-574-1	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах: Кабели или провода сечением, мм2, до: 10 100 жил	0,800	206,80 166,49	2,09 0,21	165	133	2 0	16,80 0,02	13,44 0,02	110% 147	68% 91		
4	500-9062-0605	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 6 шт.	81,600	1,62 0,00	0,00 0,00	132	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0		
Итого по смете: на приобретение и монтаж сборок типа ПР-06 (задание заводу)				26055		202	83 6	20,40 0,62	229,43	141,82				
				0										
				0										
				0										
Монтажные работы				870										
Стоимость материалов				585										

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количе ство	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль
				всего	эксплуатаци и машин	основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатац ия машин	на единицу	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Эксплуатация машин				83							
		ЗП машинистов				6							
		Основная ЗП рабочих				202							
		Трудозатраты строителей				20							
		Трудозатраты машинистов				1							
		Накладные расходы по видам работ				229							
		Сметная прибыль по видам работ				142							
		Итого монтажных работ				1242							
						0							
		Оборудование				25185							
		тара и упаковка-1,5%				378							
		транспорт-5%				1259							
		комплектация оборудования-0,75%				189							
		заготовительно-складские расходы-1,2%				322							
		Стоимость оборудования				27333							
						0							
		Итого по смете				28574							
		Итого нормативная трудоемкость, чел-ч				21							
		Итого сметная заработная плата, тыс.руб.				209							
						0							

Составил: инж.3 категории  С.А.Новиков  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: инж.2 категории  И.В.Шувалова  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]