

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "Автохозяйство Утуйское"

А.И.Афанасьев  
" " 2013 г.

ООО "Автохозяйство Утуйское"  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1  
(локальная смета)

на КР. Ремонт рулонного ковра кровли здания "Профилактория"  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 105,857 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 831,85 чел. час  
Трудозатраты механизаторов \_\_\_\_\_ 34,95 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_ 4 кв. 2012г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего			
					Всего	В том числе		Всего	В том числе								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1. Новый Раздел																	
1	ТЕРр58-17-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-12 4 кв 2012г. ОЗП=16,16; ЭМ=4,12; ЗПМ=16,16; МАТ=5,34 Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	100м2	7,2	123,29	121,9	1,44		887,69	877,3	10,37		17,41	125,4			
2	ТЕР12-01-017-01	Демонтаж стяжки цементно-песчаных толщиной 15 мм (h=30мм.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-12 4 кв 2012г. ОЗП=16,16; ЭМ=4,12; ЗПМ=16,16; МАТ=5,34 Кровли	100м2	6,9	349,14	152,4	196,7	16,44	2409,1	1052	1357		113,4	21,78	150,3	1,55	10,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕР12-01-017-02	Демонтаж стяжки цементно-песчаных на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12 01 017 01)	100м2	6,9	43,68	8,4	35,28	3,84	301,39	57,96	243,4	26,5	1,2	8,28	0,36	2,48
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15); Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-12 4 кв 2012г. ОЗП=16,16; ЭМ=4,12; ЗПМ=16,16; МАТ=5,34 Кровли														
4	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-12 4 кв 2012г. ОЗП=16,16; ЭМ=4,12; ЗПМ=16,16; МАТ=5,34 Кровли	100м2	6,9	1616,5	190,5	245,9	20,55	11154	1315	1697	141,8	27,22	187,8	1,94	13,39
5	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12 01 017 01) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-12 4 кв 2012г. ОЗП=16,16; ЭМ=4,12; ЗПМ=16,16; МАТ=5,34 Кровли	100м2	6,9	692,25	10,5	44,1	4,8	4776,5	72,45	304,3	33,12	1,5	10,35	0,45	3,11
6	ТЕР12-01-016-01	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-12 4 кв 2012г. ОЗП=16,16; ЭМ=4,12; ЗПМ=16,16; МАТ=5,34 Кровли	100м2	7,2	239,43	35,06	3,08		1723,9	252,4	22,18		4,46	32,11	0,04	0,29



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ТЕР12-01-002-07	Устройство кровель плоских трехслойных из рулонных кровельных материалов на битумно-полимерной мастике ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-12 4 кв 2012г. ОЗГ=16,16; ЭМ=4,12; ЗГМ=16,16; МАТ=5,34	100м2	7,2	4366,1	221,6	235,6	4,19	31436	1595	1697	30,17	26,22	188,8	0,47	3,38
8	ТЕР12-01-004-01	Кровли Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-12 4 кв 2012г. ОЗГ=16,16; ЭМ=4,12; ЗГМ=16,16; МАТ=5,34	100м	0,67	5288,5	215,3	182,5	3,05	3543,3	144,3	122,3	2,04	26,1	17,49	0,36	0,24
9	ТЕР13-05-003-03	Кровли Оклейка поверхностей стеклотканью на нефтябитуме первый слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-12 4 кв 2012г. ОЗГ=16,16; ЭМ=4,12; ЗГМ=16,16; МАТ=5,34 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	м2	0,29	46,94	11,36	1,9	0,19	13,61	3,29	0,55	0,06	1,24	0,36	0,03	0,01
10	ТЕР13-05-003-04	Оклейка поверхностей стеклотканью на нефтябитуме последующие слои ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-12 4 кв 2012г. ОЗГ=16,16; ЭМ=4,12; ЗГМ=16,16; МАТ=5,34 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	м2	0,23	40,22	7,79	1,9	0,19	9,25	1,79	0,44	0,04	0,85	0,2	0,03	0,01
11	ТЕР58-20-01	Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до: 0,4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-12 4 кв 2012г. ОЗГ=16,16; ЭМ=4,12; ЗГМ=16,16; МАТ=5,34 Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	100м	0,35	3715,3	317,7	7,82	1,82	1300,4	111,2	2,74	0,64	41,41	14,49	0,12	0,04
12	ТЕР58-20-05	Смена обделок из листовой стали, примыканий к: каменным стенам ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-12 4 кв 2012г. ОЗГ=16,16; ЭМ=4,12; ЗГМ=16,16; МАТ=5,34 Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	100м	0,41	2201,8	500,3	5,27	1,23	902,75	205,1	2,16	0,5	65,21	26,74	0,08	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	ТЕР12-01-019-01	Приготовление кровельных битумных мастик ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-12 4 кв 2012г. ОЗП=16,16; ЗМ=4,12; ЗПМ=16,16; МАТ=5,34 Кровли	т	2,952	1930,5	165,6	215,1	2,16	5698,9	488,8	635	6,38	22,56	66,6	0,43	1,27
14	311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную погруза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-12 4 кв 2012г. ОЗП=16,16; ЗМ=4,12; ЗПМ=16,16; МАТ=5,34 Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках	тонна	5,17	32,83	3,77	29,06		169,73	19,49	150,2		0,58	3		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									64326	6196	6244	354,7		831,9		34,95
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (4 кв 2012г. ОЗП=16,16; ЗМ=4,12; ЗПМ=16,16; МАТ=5,34)									402921	1Е+05	25726	5732		831,9		34,95
Накладные расходы									119797							
Сметная прибыль									68796							
Итого по смете:																
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									57977					166,6		0,07
Кровли									531789					661,7		34,86
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									309,77					0,56		0,02
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									1437,9					3		
Итого									591514					831,9		34,95
В том числе:																
Материалы									277070							
Машины и механизмы									25726							
ФОТ									105857							
Накладные расходы									119797							
Сметная прибыль									68796							
НДС 18%									106472							
ВСЕГО по смете									697986					831,9		34,95

Составил: Инженер по проектно-сметной работе ООО"ССТ" \_\_\_\_\_ Е.С. Галицына  
(должность, подпись, расшифровка)

