

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор –
главный инженер

С.П. Андропов

Объект: БВД

ВЕДОМОСТЬ № 1
объёмов работ по монтажу паропроводов к эжекторам турбины №8

Чертёж № _____

Смета № _____

Сметная стоимость работ (в текущих ценах) _____

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол- во	Масса	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Монтаж паропровода:				
1.1	Монтаж трубопровода Ду 45х2,5 Ст20 из труб и готовых деталей	м	56	142 кг	
1.2	Узлы трубопровода Ду 45х2,5	т	0,142		
2	Монтаж арматуры:				
2.1	Монтаж вентилей фланцевых Ду40, Ру40	шт	3		
3	Монтаж опорных конструкций:				
3.1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов	т	0,042		
4	Огрунтовка:				
4.1	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	м ²	2		
5	Окраска:				
5.1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м ²	2		
6	Изоляция паропроводов к эжекторам:				
6.1	Изоляция трубопроводов матами из БСТВ	м ³	0,4		
6.2	Изоляция матами из базальтового штапельного супертонкого волокна	м ³	0,04		
6.3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами из оцинкованной стали	м ²	0,19		

Шмелев С.В.

Макаров Е.В.