

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор –
главный инженер

С.П. Андропов

Объект: БВД

ВЕДОМОСТЬ № 10
объёмов работ
на теплоизоляцию паропроводов в осях 23-28
и после РОУ 100/13 в осях 14-16

Чертёж № 1350.12.38А-30 УНЖ-1703-ТН

Смета № _____

Сметная стоимость работ (в текущих ценах) _____

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1	Изоляция трубопроводов Ø325 и Ø377			
1.1	Матами минераловатными	м³	29,226	
2	Изоляция трубопроводов Ø25			
2.2	Теплоизоляционным шнуром	м³	2,247	
3	Покрытие поверхности изоляции сталью оцинкованной	м²	354,26	
4	Установка металлических опорных конструкций	м³	29,226	

Макаров Е.В.

Шмелев С.В.