

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор –
главный инженер

С.П. Андропов

Объект: БВД

ВЕДОМОСТЬ № 11
объёмов работ
на теплоизоляцию паропровода отбора 0,8-1,3 МПа
турбины № 8

Чертёж № 1350.12.38А-30УНЖ-1830-ТН

Смета № _____

Сметная стоимость работ (в текущих ценах) _____

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1	Изоляция трубопроводов Ø426 и Ø377			
1.1	Матами минераловатными	м ³	14,818	
2	Изоляция трубопроводов Ø25			
2.2	Теплоизоляционным шнуром	м ³	0,915	
3	Покрытие поверхности изоляции сталью оцинкованной	м ²	161,57	
4	Установка металлических опорных конструкций	м ³	14,818	

Макаров Е.В.

Шмелев С.В.