

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор –
главный инженер

С.П. Андропов

Объект: **БВД**

ВЕДОМОСТЬ № 14
объёмов работ
по теплоизоляции паропровода в осях 19-23

Чертёж № 043ТМ-00.4330.002А лист 104-107
043ТМ-00.4330.001А лист 3

Смета №

Сметная стоимость работ (в текущих ценах)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	масса	Кол-во	Примечание
1	2	3		4	5
1	Изоляция трубопровода Ø377 матами с установкой металлических опорных скоб	м³	15,91		
2	Покрытие поверхности изоляции сталью оцинкованной	м²	144,8		
3	Маты теплоизоляционные МТПЭ-21-75 в обкладке из металлической сетки с одной стороны толщ. 70мм	м³	7,935		
4	Маты теплоизоляционные МТПЭ-21-75 в обкладке из металлической сетки с одной стороны толщ. 80мм	м³	11,73		
5	Сталь оцинкованная листовая 0,8мм	т	1,109		
6	Окраска трубопровода по изоляции (опознавательные кольца)	м²	7,0		
7	Установка и разборка лесов	м²	12,0		

Макаров Е.В.

Шмелев С.В.