

УТВЕРЖДАЮ  
Технический директор –  
главный инженер

С.П. Андропов

Объект: БВД

ВЕДОМОСТЬ № 15  
объёмов работ  
по теплоизоляции паропровода после РОУ 100/13 в осях 14-16

Чертёж № 043ТМ-00.4330.002А лист 47-48  
043ТМ-00.4330.001А лист 8-9

Смета №

Сметная стоимость работ (в текущих ценах)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	масса	Кол-во	Примечание
1	2	3		4	5
1	Изоляция трубопровода Ø325 матами	м³	7,28		
2	Покрытие поверхности изоляции сталью оцинкованной	м²	66,21		
3	Маты теплоизоляционные МТПЭ-21-75 в обкладке из металлической сетки с одной стороны толщ. 70мм	м³	8,998		
4	Сталь оцинкованная листовая 0,8мм	т	0,507		
5	Окраска трубопровода по изоляции (опознавательные кольца)	м²	4,0		
6	Установка и разборка лесов	м²	31,0		

Макаров Е.В.

Шмелев С.В.