

Утверждаю  
Технический директор – главный инженер  
С.П. Андропов

Объект: БВД

ВЕДОМОСТЬ №3  
объёмов строительных работ по монтажу металлических конструкций для  
пружинных подвесок паропровода 1.3МПа к пиковому подогревателю №9 в осях  
14-15 ряд А

Чертёж №

Смета №

Сметная стоимость работ (в текущих ценах)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Демонтаж металлической балки из швеллера №14 (с последующим применением)	т	0,069	
2	Монтаж балок из швеллера №14(без стоимости материала)	т/м	0.069/5.8	
3	Монтаж балок из сдвоенных швеллеров №20	т/м	0,214/5.8	
4	Монтаж пластин 100x150x8	т/шт	0,008/12	
5	Монтаж уголков 75x75x6 L=250	т/шт	0,007/4	
6	Сверление отверстий для крепления металлоконструкций анкерами (МКТ В12-20/115)	шт	12	
7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115за 2 раза	м <sup>2</sup>	16	

Начальник ОРИП

Инженер –энергетик

С.Е. Шанин

М.В. Романов