

УТВЕРЖДАЮ  
Технический директор –  
главный инженер

С.П. Андропов

Объект: БВД

ВЕДОМОСТЬ № 4  
объёмов работ  
по монтажу паропровода 8-13 ата (нижний)

Чертёж № 1350.12.38А-30УНЖ-1601-ТД, Лист 9

Смета № \_\_\_\_\_

Сметная стоимость работ (в текущих ценах) \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Масса	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Монтаж трубопровода Ø 377х9 в осях 23-28	кг	3490,8		
2	Монтаж отводов 90° Ø 377х10	кг	371	5 шт	
3	Монтаж отводов 45° Ø 377х10	кг	186,5	5 шт	
4	Монтаж штуцеров 25х2	кг	0,77	7 шт	
5	Монтаж крана шарового Ду 20	кг	42,0	7 шт	
6	Монтаж трубопровода Ø 25х2	кг	80,0		
7	Монтаж опор трубопровода Ø 377 в осях 23-28	кг	524,9	13 шт	
8	Окраска опорных металлоконструкций	м²	60,0		
9	Установка, разборка лесов высотой до 6м	м²	369		
10	Установка, разборка лесов высотой до 10м	м²	22		
11	Установка, разборка лесов высотой до 14м	м²	126		
12	Контроль сварных соединений Ø 377			8 шт	
13	Контроль сварных соединений Ø 325			3 шт	

Макаров Е.В.

Шмелев С.В.