

УТВЕРЖДАЮ  
Технический директор –  
главный инженер

С.П. Андропов

Объект: БВД

ВЕДОМОСТЬ № 5  
объёмов работ  
по монтажу паропровода 8-13 ата (верхний)

Чертёж № 1350.12.38А-30УНЖ-1601-ТД, Лист 5

Смета № \_\_\_\_\_

Сметная стоимость работ (в текущих ценах) \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Масса	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Монтаж трубопровода Ø 377х9 в осях 23-27	кг	2741,1		
2	Монтаж отводов 90° Ø 377х10	кг	296,8	4 шт	
3	Монтаж отводов 45° Ø 377х10	кг	74,6	2 шт	
4	Монтаж штуцеров 25х2	кг	0,55	5 шт	
5	Монтаж крана шарового Ду 20	кг	35,0	5 шт	
6	Монтаж трубопровода Ø 25х2	кг	56,2		
7	Монтаж опор трубопровода Ø 377 в осях 23-28	кг	297,1	9 шт	

Макаров Е.В.

Шмелев С.В.