

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор –
главный инженер

С.П. Андропов

Объект: БВД

ВЕДОМОСТЬ № 9
объёмов работ
на демонтаж паропровода 0,8-1,3 МПа в осях 14-19

Чертёж № _____

Смета № _____

Сметная стоимость работ (в текущих ценах) _____

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
	Демонтаж изоляции и существующего трубопровода в осях 14-16			
1	Разборка покрытия изоляции из стали	м ²	34	
2	Разборка изоляции из матов	м ³	3,74	
3	Демонтаж трубопровода Ø 426х9	т	1,39	
4	Демонтаж опорных металлоконструкций	т	0,48	

Макаров Е.В.

Шмелев С.В.