ПРИЛОЖЕНИЕ А

ПЕРЕЧЕНЬ И СТРОИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

№№ п/п	№№ по генплану	Наименование зданий и сооружений	Категория здания	Степень огнестойкости	Строительные показатели				Инженерное оборудование	№ чертежа или проекта	Примечание
					Площадь застройки, $м^2$	Строительный объем		Общая площадь, $м^2$			
						общий, $м^3$	в т.ч. подземный, $м^3$				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1*	-	Плотина хвостохранилища «Среднее»	-	-	-	449,0	-	-	ЭЛ	-	рекон-ция
2*	-	Хвостохранилище «Среднее»	-	-	1852	7,47	7,47	1852	ЭЛ	-	рекон-ция
3	-	Плотина хвостохранилища «Верхнее»	-	-	-	-	-	-	ЭЛ	-	сущ.
4	-	Хвостохранилище «Верхнее»	-	-	-	-	-	-	-	-	сущ.
5	-	Огаркохранилище СКЗ	-	-	-	-	-	-	-	-	сущ.
6	-	Магистральный пульповод (L = 5100 м)	-	-	-	-	-		-	-	сущ.
7	-	Распределительный пульповод №1 (L = 1675 м)	-	-	-	-	-	-	-	-	проект.
8		Распределительный пульповод №2 (L = 670 м)	-	-	-	-	-	-	-	-	проект.
9	-	Головная пульпонасосная станция	-	-	-	-	-	-	-	-	сущ.
10	-	Насосная станция оборотного водоснабжения II-го подъема	Д	III	112,0	761,6	-	105,0	ЭЛ, ОВ, ВК	-	проект.
11	-	Водозаборный колодец	Д	II	15,0	-	-	15	ЭЛ, АК	-	проект.
12	-	Водовод оборотной воды (L = 2670 м)	-	-	-	-	-	-	-	-	проект.
13	-	Дренажная насосная станция	-	-	-	21,8	21,8	3,2	ЭЛ, АК	-	проект.
14	-	Водоотводная канава	-	-	-	-	-	-	-	-	сущ.
15	-	Ограждение (перенос 160м)	-	-	-	-	-	-	-	-	проект
16	-	Проектируемые подъездные дороги	-	-	-	-	-	-	-	-	проект.
17	-	КТП 1	Г	IV	6,9	-	-	-	-	-	проект.
18	-	КТП 2	Г	IV	2,3	-	-	-	-	-	проект.
19	-	ВЛИ – 0,4 кВ (L = 4200 м)	-	-	-	-	-	-	-	-	проект.
20	-	ВЛЗ – 6 кВ (L = 3200 м)	-	-	-	-	-	-	-	-	проект.

*

Единицы измерения строительных показателей сооружений пп. 1,2 указаны в тыс. $м^2$ и тыс. $м^3$