



ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ**

**«МАЯК»
ФГУП «ПО «МАЯК»**

Управление промышленной безопасности
и инженерного обеспечения производства
**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
25.10.2013 № РВ-1/16-13**

[Здание 201 инв. №100067
расположенное на территории ЦЗЛ

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного инженера по промышленной
безопасности и инженерному обеспечению
производства - начальник управления промышленной
безопасности и инженерного обеспечения
производства

А.А. Кузнецков
2013

Основанием для составления ведомости объемов работ при выполнении капитального ремонта по зданию 201 расположенному на территории ЦЗЛ инв. №100067 является:

- ведомость дефектов от 24.10.2013 № 2.3.1/7061


№ п/п	Номер позиции норматива	Наименование конструкций. основные виды ремонтно-строительных работ	Един. измер.	Объем (кол-во)	Примечание
1	2	3	4	5	6
		Кровля м/о А-С; 1-34на отм. + 18,000			
1.	09-04-002-1	Разборка кровельного покрытия из профилированного листа под устройство ендов из оцинкованной стали	100м ²	1,84	Оцинкованная сталь
2.	58-20-3	Смена покрытий ендов из листовой стали шириной 1 м	100 м	0,92	окрашенная в цвет существующего профилированно


				го настила узел 3-3 проекта ФП 01.45-АС
3.	09-04-002-1	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до: 25 м	100 м2	1,84
4.		Герметизация стыков ендов сухими гидроизоляционными смесями	100 м шва	0,46
5.	09-05-003-1	Укрепление соединений листов профилированного кровельного покрытия к прогонам с установкой саморезов с пресшайбой	100 шт	111
6.	58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100м2	0,19
7.	69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм	100 шт	2,24
8.	69-10-1	Антисептирование древесины: водными растворами с двух сторон	100м2	0,38
9.		Установка парпетных костылей	100 шт	1,12
10.		Смена парпетных свесов	100 м	0,56
11.	53-15-2	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен в 1/2 кирпича более 1м2	100м2	0,06
12.	61-2-9	Ремонт штукатурки отдельными местами площадью до 10 м2 толщиной до 20мм	100м2	0,15
13.	12-01-010-1	Устройство мелких покрытий фартуков из листовой оцинкованной стали	100м2	0,18
14.	15-04-005-3	Улучшенная окраска наружных стен фасада по штукатурке	100м2	0,15
				Крепление парпетных свесов, 1 доска у ендовы длин. 12 м
				шириной 600 мм
				ВД-АК-101,102


15.	примен 7601.011.1	Изделиями минераловатными и стекловатными	м3	1	100 мм слой 50 мм
16.		Разборка слуховых окон	100 окон	0,12	
17.		Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	12	
18.		Блоки оконные деревянные слуховые и чердачные с боковыми жалюзийными решетками для жилых и общественных зданий	м2	12	
19.		Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными и переплетами для жилых зданий односторонних высотой до 1,5 м	1 комплект	12	
20.	15-05-003-1	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных зданиях оконным стеклом толщиной 4 мм, одинарных открывающихся в: одну сторону	100м2	0,06	
21.		Улучшенная окраска по новой деревянной поверхности ПФ-115	100 м2	0,24	Цвет вишня
22.		Монтаж напыляемой мастичной кровли в местах замены ендов и фартуков с армированием	100м2	1,1	Мастичные кровли
23.		Восстановление элементов крепления кровельного ограждения с болтовым соединением	100 шт креплений	4,38	Узел 8-8 проекта ФП 01.45-АС с заменой 130 шт
24.	58-17-1	Кровля м/о С-Г; 37-39 на отм. + 20,000 Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (1-3 слоя)	100м2	1,08	
25.	57-2-4	Разборка покрытий полов цементных	100м2	1,08	
26.	12-01-017-1	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 40мм	100м2	1,08	
27.	11-01-044-2	Нарезка швов в бетоне с заполнением швов герметиком (51-Г-13)	100м	0,3	
28.	12-01-015-4	Устройство пароизоляции обмазочной в один слой из битумной мастики	100м2	1,08	
29.	12-01-001-5Б	Устройство кровель плоских из наплавляемых рулонных материалов (с применением газопламенных горелок): в два слоя	100м2	1,08	Унифлекс ТПП-3,0 Унифлекс ТКП-4,5
30.	12-01-004-4Б	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм с фартуками и герметизацией швов	100м	0,42	
31.		Смена карнизных и парапетных свесов	100 м	0,48	шириной 600 мм

				парапетные длин. 24 м, шириной 400 мм карнизные дл. 24 м
32.	6002029-1	Погрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный	тн	
33.		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 18,6 км (1-й класс груза)	тн	

Условия производства работ: производство ремонтных работ в существующих зданиях, работа на высоте.

Начальник ЦЗЛ

 22.10.2013 И.А. Иванов

Начальник отдела надзора, технической эксплуатации
 и организации ремонта зданий и сооружений УПБ

 Ю.Ф. Тавлуй
 22.10.2013

Составил:
 Инженер по организации эксплуатации
 и ремонту зданий и сооружений

 Н.В. Плаксина
 22.10.2013