

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____ " _____ 200_ г.

Дом специалистов, пер Чекист, 4
(наименование стройки)

_____ " _____ 200_ г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 40-2013
(локальная смета)

на Монтаж системы приема системы спутникового телевидения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: *Дефектная ведомость*
Сметная стоимость _____ 239 964,26 руб.
Средства на оплату труда _____ 13040,08 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2013г.

Раздел 1. Монтажные работы

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | Т/з осн. раб. на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего | | |
|----------------------------|--|--|----------|------|-------------------------|-------------|--------|-----------------------|-------------|---------|----------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|--------|--------|
| | | | | | Всего | В том числе | | Всего | В том числе | | | | | | | |
| | | | | | | Осн.З/п | Эк.Маш | | З/пМех | Осн.З/п | | | | | Эк.Маш | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Монтажные работы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕРм11-01-001-02 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-н от 02.04.12 | Конструкции для установки приборов, масса: до 2 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм11-01-001-02 57,1 Конструкции для установки приборов ОЗП=10,81: ЭМ=6,3: ЗПМ=10,81: МАТ=3,37 НР (54,18 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (79,67 руб.) СП (38,24 руб.): 60%*0,8 от ФОТ (79,67 руб.) | 1 шт. | 1 | 53,57 | 6,41 | 8,06 | 0,96 | 53,57 | 6,41 | 8,06 | 0,96 | 0,52 | 0,52 | 0,06 | 0,06 |
| 2 | ТЕРм11-04-004-01 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-н от 02.04.12 | Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т (Антенна на крыше) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм11-04-004-01 57,14 Аппаратура настенная ОЗП=10,81: ЭМ=6,92: ЗПМ=10,81: МАТ=2,89 НР (1175,53 руб.): 92%*0,85 от ФОТ (1503,24 руб.) СП (781,68 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (1503,24 руб.) | 1 шт. | 1 | 285,22 | 132,21 | 124,25 | 6,85 | 285,22 | 132,21 | 124,25 | 6,85 | 10,1 | 10,1 | 0,43 | 0,43 |
| 3 | ТЕРм10-08-003-03 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-н от 02.04.12 | Монтаж конвектора прим ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-08-003-03 56,163 Приборы и устройства сигнализрующие объектовые ОЗП=10,81: ЭМ=3,43: ЗПМ=10,81: МАТ=3,6 НР (380,04 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (558,88 руб.) СП (268,26 руб.): 60%*0,8 от ФОТ (558,88 руб.) | 1 шт. | 1 | 55,47 | 51,7 | 0,19 | | 55,47 | 51,7 | 0,19 | | 3,6 | 3,6 | | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|--|--|-------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|-------|------|
| 4 | ТЕРм10-02-016-07 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-н от 02.04.12 | Отдельно устанавливаемый; усилитель дуплексный или абонентский ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-02-016-07 56.19 Устройства переговорные (коммутаторы диспетчерской и диспетчерской связи) ОЗП=10.81; ЭМ=8.39; ЗПМ=10.81; МАТ=2.42 НР (1609.53 руб.); 80%*0.85 от ФОТ (2366.96 руб.) СП (1136.14 руб.); 60%*0.8 от ФОТ (2366.96 руб.) | 1 шт. | 1 | 268.53 | 210.2 | 46.71 | 8.76 | 268.53 | 210.2 | 46.71 | 8.76 | 13.5 | 13.5 | 0.55 | 0.55 |
| 5 | ТЕРм10-08-003-03 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-н от 02.04.12 | Монтаж делителя прим ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-08-003-03 56.163 Приборы и устройства сигнализаторные объектные ОЗП=10.81; ЭМ=3.43; ЗПМ=10.81; МАТ=3.6 НР (380.04 руб.); 80%*0.85 от ФОТ (558.88 руб.) СП (268.26 руб.); 60%*0.8 от ФОТ (558.88 руб.) | 1 шт. | 1 | 55.47 | 51.7 | 0.19 | | 55.47 | 51.7 | 0.19 | | 3.6 | 3.6 | | |
| 6 | ТЕРм08-02-409-01 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-н от 02.04.12 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-409-01 54.180 Трубы винипластовые по установленным конструкциям ОЗП=10.81; ЭМ=6.8; ЗПМ=10.81; МАТ=2.54 НР (2481.5 руб.); 95%*0.85 от ФОТ (3073.06 руб.) СП (1597.99 руб.); 65%*0.8 от ФОТ (3073.06 руб.) | 100 м | 0.5 | 1719.8 | 315.11 | 687.64 | 253.44 | 859.9 | 157.56 | 343.82 | 126.72 | 23.8 | 11.9 | 15.91 | 7.96 |
| 7 | ТЕРм08-02-412-02 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-н от 02.04.12 | Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-412-02 54.183 Загибание проводов в проложенные трубы и металлические рукава ОЗП=10.81; ЭМ=6.95; ЗПМ=10.81; МАТ=1.81 НР (390.89 руб.); 95%*0.85 от ФОТ (484.07 руб.) СП (251.72 руб.); 65%*0.8 от ФОТ (484.07 руб.) | 100 м | 0.5 | 738.68 | 89.24 | 5.71 | 0.32 | 369.34 | 44.62 | 2.86 | 0.16 | 6.74 | 3.37 | 0.02 | 0.01 |
| 8 | ТЕРм08-02-412-09 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-н от 02.04.12 | Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-412-09 54.183 Загибание проводов в проложенные трубы и металлические рукава ОЗП=10.81; ЭМ=6.95; ЗПМ=10.81; МАТ=1.81 НР (172.93 руб.); 95%*0.85 от ФОТ (214.15 руб.) СП (111.36 руб.); 65%*0.8 от ФОТ (214.15 руб.) | 100 м | 0.65 1.15-0.5 | 261.02 | 30.32 | 2.85 | 0.16 | 169.66 | 19.71 | 1.85 | 0.1 | 2.29 | 1.49 | 0.01 | 0.01 |
| 9 | ТЕРм08-02-390-01 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 | Короба пластмассовые; шириной до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 54.162 54.162 Короба пластмассовые ОЗП=10.81; ЭМ=6.95; ЗПМ=10.81; МАТ=1.78 НР (541.38 руб.); 95%*0.85 от ФОТ (670.44 руб.) СП (348.63 руб.); 65%*0.8 от ФОТ (670.44 руб.) | 100 м | 0.4 | 237.65 | 154.92 | 31.2 | 0.12 | 95.06 | 61.97 | 12.48 | 0.05 | 16.29 | 6.52 | 0.01 | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|---|--|-------|------|--------|------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| 10 | ТЕРм08-02-399-01 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-н | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочный): ТЕРм08-02-399-01 54.170 Провода в коробах ОЗП=10.81; ЭМ=6.9% ЗПМ=10.81; МАТ=1.79 НР (531.34 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (658 руб.) СП (342.16 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (658 руб.) | 100 м | 0.85 | 226.01 | 46.6 | 64.22 | 25.01 | 192.11 | 39.61 | 54.59 | 21.26 | 3.52 | 2.99 | 1.57 | 1.33 |

Материалы, не учтенные цениником

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------|--|---|-----------------|-------|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 11 | ТССП-507-3485 ИЗ | Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТССП-507-3485 Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 20 мм МАТ=0.598 | м | 51 50*1,02 | 10 | | | | 510 | | | | | | | |
| 12 | ТССП-509-1831 ИЗ | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25х16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТССП-509-1830 Кабель-канал (короб) "Электропласт" 20х10 мм МАТ=1.505 | м | 40.8 40*1,02 | 10.13 | | | | 413.3 | | | | | | | |


Материалы в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2013г

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|-------|-------------------|----------|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| 13 | 501-9001-91120 | Кабель радиочастотный коаксиальный RG6/SU | 1000м | 0.204 0.2*1,02 | 16965.35 | | | | 3460.93 | | | | | | | |
| 14 | Чет 293/13/000086 28 от 23.05.2013 | Антенна спутниковая офсетная АУМ СТВ-0.55-1.1 0.55 Logo St с лого кологр | шт. | 1 | 352.3 | | | | 352.31 | | | | | | | |
| 15 | Прайс | Конвертор спутниковый круговой 2 выхода Lupaх LU-40SCIR | шт. | 1 | 252.54 | | | | 252.54 | | | | | | | |
| 16 | Чет СКТмс/91/000 002 от 14.05.2013 | Усилитель головной СТВ SA502 | шт. | 1 | 4639.43 | | | | 4639.43 | | | | | | | |
| 17 | Чет СКТмс/91/000 002 от 14.05.2013 | Делитель на 2 СТВ и наземнорю РТВ | шт. | 1 | 998.35 | | | | 998.35 | | | | | | | |
| 18 | Чет СКТмс/91/000 002 от 14.05.2013 | Диплексер ДС009 | шт. | 33 | 352.37 | | | | 11628.21 | | | | | | | |
| 19 | Чет СКТмс/91/000 002 от 14.05.2013 | Комплект спутниковый Триколор-TV Full HD | шт. | 23 | 6025.14 | | | | 138578.22 | | | | | | | |
| 20 | Чет СКТмс/91/000 002 от 14.05.2013 | Проходной мультисвич 5*4 MS 553 | шт. | 7 | 1057.08 | | | | 7399.56 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------|---|---------|--------|---|---------|--------|----|----|------|-------|----|-------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | Счет СКТме/91/000 002 от 14.05.2013 | Оконечный мультисвич 5*4 MS 554 | шт. | 2 | 1057,08 | | | 2114,16 | | | | | 57,59 | | 10,35 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | | | | | | | | | | | | | | | 10,35 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Монтажные работы : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по позиции, введенным в ценах 2001г. | | | | | | | | | | | | | | | 10,35 |
| Итого по позиции, введенным в текущих ценах | | | | | | | | | | | | | | | 10,35 |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Монтажные работы | | | | | | | | | | | | | | | 10,35 |
| Раздел 2. Пусконаладочные работы. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | ТЕРп02-01-001-01 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-н от 02.04.12 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(оправочно): ТЕРп02-01-001-01 Таблица 7 п.1.1 Индекс на пусконаладочные работы ОЭП=10,73 НР (1587,19 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (2872,74 руб.) СП (919,28 руб.): 40%*0,8 от ФОТ (2872,74 руб.) | система | 1 | 267,73 | 267,73 | | 267,73 | 267,73 | | | 13,4 | 13,4 | | |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | | | | | | | | | | | | | | | 13,4 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы.: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | | | | | | | | | | | | | | | 13,4 |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | 13,4 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы. | | | | | | | | | | | | | | | 13,4 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | | | | | | | | | | | | | | | 10,35 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | | | | 10,35 |
| Итого Монтажные работы | | | | | | | | | | | | | | | 10,35 |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----------|----|----|----|----|-------|----|-------|
| Итого Прочие затраты | | | | | | | | 5379,21 | | | | | 13,4 | | |
| Итого в ценах 2001 года | * | | | | | | | 170981,54 | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | 203359,54 | | | | | 70,99 | | 10,35 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | 172592,72 | | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | 4140,65 | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | 13040,08 | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | 9304,52 | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 6063,71 | | | | | | | |
| НДС 18% | | | | | | | | 36604,72 | | | | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | 239964,26 | | | | | 70,99 | | 10,35 |

Составил:

 А. А. Щеглов

Проверил:
