

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 54С/2013

(определение начальной (максимальной) цены)

на капитальный ремонт по зданию эстакады между зданиями

инв.№ 0201477

Составлена в ценах в ценах 2001г. (редакция 2009г.) с индексом пересчета в текущие цены
 Основание: Ремонтная ведомость от 28.02.2013г. № РВ-35/76-13

Сметная стоимость 13 1675 тыс.руб.
 Нормативная трудоемкость 2900 чел. ч.
 Текущая стоимость с НДС 851 27798 тыс.руб.
 Сумма НДС 129 85598 тыс.руб.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда, чел.-ч			
				Всего	Экспл. машин в т.ч.	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч.	основных рабочих мастеров		
									на единицу	всего	
5	6	7	8	9	10	11					
ЗАТО = 1,13											
МДС 81-38.2004 п.2.3.1 на ТЕР кроме ТЕР46 К=ЭММ*1,55, ЗПМ*1,55, ОЗП*1,55, ТЗ*1,55, ТЗМ*1,55											
на ТЕРР, ТЕР46 К=ЭММ*1,35, ЗПМ*1,35, ОЗП*1,35, ТЗ*1,35, ТЗМ*1,35											
МДС 81-35.2004 п.4.7 на ТЕР кроме ТЕР46 К=ЭММ*1,25, ЗПМ*1,25, ОЗП*1,15, ТЗ*1,15, ТЗМ*1,25											
1	08-07-001-1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки	100 м2	12.2	1564.53	13.99	19087	11646	171	77.38	943.8
	К=ЭММ*1.25*1.55, ЗПМ*1.25*1.55, ОЗП*1.15*1.55, ТЗ*1.15*1.55, ТЗМ*1.25*1.55				954.6	-					
2	08-07-002-1	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	100 м2	2.2	2350.86	36	5172	3397	79	125.13	275.29
	К=ЭММ*1.25*1.55, ЗПМ*1.25*1.55, ОЗП*1.15*1.55, ТЗ*1.15*1.55, ТЗМ*1.25*1.55				1544.06	-					
3	62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2	9.72	312.86	-	3041	3041	-	8.08	272.94
	К=ЭММ*1.35, ЗПМ*1.35, ОЗП*1.35, ТЗ*1.35, ТЗМ*1.35				312.86	-					
4	61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0.6	4818.07	2.21	2890	2041	1	272.48	163.49
	К=ЭММ*1.35, ЗПМ*1.35, ОЗП*1.35, ТЗ*1.35, ТЗМ*1.35				3402.37	-					
4.1	509-9900	Строительный мусор	м	2.904	-	-	-	-	-	-	-
5	61-26-2	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов	100 м2	9.72	614.8	0.31	5976	5785	3	8.24	468.85
	К=ЭММ*1.35, ЗПМ*1.35, ОЗП*1.35, ТЗ*1.35, ТЗМ*1.35				595.2	-					
6	15-04-006-3	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2	9.72	163.82	2.69	1592	1559	26	1.68	113.48
	К=ЭММ*1.25*1.55, ЗПМ*1.25*1.55, ОЗП*1.15*1.55, ТЗ*1.15*1.55, ТЗМ*1.25*1.55				160.43	0.31			3	0.02	0.19
7	101-3452	Грунтовка акриловая ВД-АК	м	0.1458	8963.71	-	1307	-	-	-	-
8	15-04-027-5	Шпателька по сборным оштукатуренным конструкциям стен за 2 раза	100 м2	9.72	937.08	13.36	9109	5648	130	2.74	415.48
	К=МАТ*2, ЭММ*2*1.25*1.55, ЗПМ*2*1.25*1.55, ОЗП*2*1.15*1.55, ТЗ*2*1.15*1.55, ТЗМ*2*1.25*1.55				581.06	0.61			6	0.04	0.38
9	101-3585	Шпателька водно-дисперсионная	м	0.5346	12010.07	-	6421	-	-	-	-
10	15-04-006-3	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2	9.72	163.82	2.69	1592	1559	26	1.68	113.48
	К=ЭММ*1.25*1.55, ЗПМ*1.25*1.55, ОЗП*1.15*1.55, ТЗ*1.15*1.55, ТЗМ*1.25*1.55				160.43	0.31			3	0.02	0.19
11	101-3452	Грунтовка акриловая ВД-АК	м	0.1458	8963.71	-	1307	-	-	-	-
12	15-04-014-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая		9.72	260.69	22.57	2534	2315	219	17.95	174.47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	к-эмм*1.25*1.55, эпм*1.25*1.55, озп*1.15*1.55, тз*1.15*1.55, тзм*1.25*1.55	100 м2		238.12		-				
13	101-0334	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК	0.3888	25150	-	9778				
14	62-9-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 35 %	0.25	1768.07	13.17	442	428	3	133.65	34.66
	к-эмм*1.35, эпм*1.35, озп*1.35, тз*1.35, тзм*1.35	100 м2		1710.82	2.14			1	0.14	0.03
15	101-3585	Шпатлевка водно-дисперсионная	0.00945	12010.07	-	113				
16	113-0246	Эмаль ПФ-115	0.005525	19666.67	-	109				
17	12-01-010-1	Устройство оконных сливов из листовой оцинкованной стали шириной 150мм длиной 900мм	0.069	11879.16	50.77	820	169	4	201.98	13.87
	к-эмм*1.25*1.55, эпм*1.25*1.55, озп*1.15*1.55, тз*1.15*1.55, тзм*1.25*1.55	100 м2		2448.19	7.16				0.39	0.03
18	6002029-1	Погрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный	2.904	3.3	3.3	10		10		
19	601-9005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 5 км (1-й класс груза)	2.904	10.3	-	30				
Итого по локальной смете						71329	37588	672		2990
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ						58719	26293	655		2049.870989
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=122 - по стр. ,1,2 %=105 - по стр. ,6,7,8,9,10,11,12,13 %=120 - по стр. ,17)						30203		12		0
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1,2, %=47 - по стр. 6,7,8,9,10,11,12,13, %=55 - по стр. 17,)						15535				
ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ						104457				
СТОИМОСТЬ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ						12610	11295	17		939.93831
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. ,3,14,15,16 %=79 - по стр. ,4,4,1,5 %=104 - по стр. ,18,19)						8958		1		0
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 3,4,4,1,5,14,15,16, %=60 - по стр. 18,19,)						5650				
ИТОГО СТОИМОСТЬ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ						27218				
ВСЕГО ПО СМЕТЕ						131675				
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						39161				
В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						21186				
ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ						131675*0.04				663642
Минрегион развитие РФ №1951-ВТ/10 от 12.02.2013, уральский фед.округ(прочие объекты)										
ПЕРЕВОЗКА						(2990+1)/0.4*16*727/2140				20709
СОДЕРЖАНИЕ САНПРОПУСКНИКА						((2990+1)/0.4)*(117/1.18)				37071
ИТОГО						721422				721422
НДС						721422*0.18				129855.96
ВСЕГО С НДС						721422*1.18				851277.96

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 55С/2013

(определение начальной (максимальной) цены)

на капитальный ремонт по зданию эстакады между зданиями

инв.№ 0201477

Составлена в ценах в ценах 2001г. (редакция 2009г.) с индексом пересчета в текущие цены
 Основание: Ремонтная ведомость от 28.02.2013г. № РВ-35/77-13

Сметная стоимость 54.162 тыс.руб.
 Нормативная трудоемкость 696 чел.-ч.
 Текущая стоимость с НДС 339.5714 тыс.руб.
 Сумма НДС 51.8014 тыс.руб.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч		
				Всего	Экспл. машин в т.ч.	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч.	основных рабочих машинистов *		
									Основная зарплата	зарплата	на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ЗАО = 1.13									
МДС 81-38.2004 п.2.3.1		на ТЕР кроме ТЕР46		К=ЭММ*1,55, ЗПМ*1,55, ОЗП*1,55, ТЗ*1,55, ТЗМ*1,55							
МДС 81-35.2004 п.4.7		на ТЕР, ТЕР46		К=ЭММ*1,35, ЗПМ*1,35, ОЗП*1,35, ТЗ*1,35, ТЗМ*1,35							
		на ТЕР кроме ТЕР46		К=ЭММ*1,25, ЗПМ*1,25, ОЗП*1,15, ТЗ*1,15, ТЗМ*1,25							
Раздел Кровля эстакады между зд.807 и 817 на отм.+8,5											
1	46-04-008-1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2	1.94	272.89	56.59	530	420	110	19.41	37.66
	К=ЭММ*1.35, ЗПМ*1.35, ОЗП*1.35, ТЗ*1.35, ТЗМ*1.35				216.3	-					
2	57-2-4	Разборка покрытий цементных	100 м2	1.94	3657.22	1828.54	7095	3548	3547	150.2	291.23
	К=ЭММ*1.35, ЗПМ*1.35, ОЗП*1.35, ТЗ*1.35, ТЗМ*1.35				1828.68	395			766	28.15	55
2.1	509-9900	Строительный мусор	m	12.804	-	-	-	-	-	-	-
3	58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2	0.252	4013.74	111.39	1011	369	28	125.8	32.55
	К=ЭММ*1.35, ЗПМ*1.35, ОЗП*1.35, ТЗ*1.35, ТЗМ*1.35				1465.59	-					
3.1	509-9900	Строительный мусор	m	0.4284	-	-	-	-	-	-	-
4	69-10-2	Антисептирование древесины: пастами битумными	100 м2	0.252	935.56	1.39	236	41	-	13.24	3.34
	К=ЭММ*1.35, ЗПМ*1.35, ОЗП*1.35, ТЗ*1.35, ТЗМ*1.35				161.32	-					
5	07-01-044-3	Разборка металлических костылей (0,78 кг/шт) для крепежа элементов оцинкованных покрытий на дюбель-шурупах (Зшт/костыль)	m	0.135	983.47	317.25	133	90	43	45.37	6.17
	К=МАТ*0, ЭММ*0,6*1,25*1,55, ЗПМ*0,6*1,25*1,55, ОЗП*0,6*1,15*1,55, ТЗ*0,6*1,15*1,55, ТЗМ*0,6*1,25*1,55				666.22	-					
6	07-01-044-3	Установка металлических костылей (0,78 кг/шт) для крепежа элементов оцинкованных покрытий на дюбель-шурупах (Зшт/костыль)	m	0.135	1639.1	528.74	221	150	71	73.11	10.28
	К=ЭММ*1.25*1.55, ЗПМ*1.25*1.55, ОЗП*1.15*1.55, ТЗ*1.15*1.55, ТЗМ*1.25*1.55				1110.36	-					
7	101-0782	Покровки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	m	0.135	10190	-	1376	-	-	-	-
8	101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм	10 шт.	33.6	7.8	-	262	-	-	-	-
9	58-20-2	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,7 м	100 м	0.84	4934.37	15.07	4145	873	13	85.35	71.69
	К=ЭММ*1.35, ЗПМ*1.35, ОЗП*1.35, ТЗ*1.35, ТЗМ*1.35				1039.64	2.99			3	0.19	0.16
9.1	509-9900	Строительный мусор	m	0.2772	-	-	-	-	-	-	-
10	101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм	10 шт.	33.6	7.8	-	262	-	-	-	-
11	69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича		3.36	104.62	14.34	351	303	48	7.41	24.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		К=ЭММ)*1.35, ЗПМ)*1.35, ОЗП)*1.35, ТЗ)*1.35, ТЗМ)*1.35	100 шт.		90.28	-					
11.1	509-9900	Строительный мусор	m	0.02016	-	-					
12	12-01-017-1	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	1.94	2139.74	430.68	4151	1161	836	43.52	94.13
		К=ЭММ)*1.25*1.55, ЗПМ)*1.25*1.55, ОЗП)*1.15*1.55, ТЗ)*1.15*1.55, ТЗМ)*1.25*1.55			598.71	57.89			112	3.76	7.29
13	12-01-017-2	На каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норм 12-01-017-1	100 м2	1.94	1492.82	93.39	2896	640	181	23.74	51.87
		К=МАТ)*15, ЭММ)*15)*1.25*1.55, ЗПМ)*15)*1.25*1.55, ОЗП)*15)*1.15*1.55, ТЗ)*15)*1.15*1.55, ТЗМ)*15)*1.25*1.55			329.93	13.46			26	0.87	1.69
14	12-01-016-2	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2	1.94	336.27	8	653	121	16	4.99	9.68
		К=ЭММ)*1.25*1.55, ЗПМ)*1.25*1.55, ОЗП)*1.15*1.55, ТЗ)*1.15*1.55, ТЗМ)*1.25*1.55			62.32	-					
15	12-01-002-9	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2	1.94	725.95	88.63	1408	667	172	25.6	49.66
		К=ЭММ)*1.25*1.55, ЗПМ)*1.25*1.55, ОЗП)*1.15*1.55, ТЗ)*1.15*1.55, ТЗМ)*1.25*1.55			343.91	7.16			14	0.39	0.75
16	101-4249	Унифлекс ТПП-3,0	м2	225.04	23.3	-	5243	-	-	-	-
17	101-3360	Унифлекс ТКП-4,5	м2	221.16	36.1	-	7984	-	-	-	-
18	12-01-004-4	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м	0.092	1707.73	202.66	157	76	19	33.28	5.82
		К=ЭММ)*1.25*1.55, ЗПМ)*1.25*1.55, ОЗП)*1.15*1.55, ТЗ)*1.15*1.55, ТЗМ)*1.25*1.55			830.18	25.37			2	1.38	0.13
19	101-4249	Унифлекс ТПП-3,0	м2	15.456	23.3	-	360	-	-	-	-
20	101-3360	Унифлекс ТКП-4,5	м2	7.728	36.1	-	279	-	-	-	-
21	69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.	0.37	104.62	14.34	38	33	5	7.41	2.74
		К=ЭММ)*1.35, ЗПМ)*1.35, ОЗП)*1.35, ТЗ)*1.35, ТЗМ)*1.35			90.28	-					
21.1	509-9900	Строительный мусор	m	0.00222	-	-					
22	09-03-050-1	Монтаж прижимной полосы на дюбель-шурупах	100 м	0.092	398.17	51.81	37	28	5	22.82	2.1
		К=ЭММ)*1.25*1.55, ЗПМ)*1.25*1.55, ОЗП)*1.15*1.55, ТЗ)*1.15*1.55, ТЗМ)*1.25*1.55			302.68	-					
23	101-0540	Лента стальная 4*70мм	m	0.008648	6640	-	57	-	-	-	-
24	101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм	10 шт.	3.7	7.8	-	29	-	-	-	-
25	07-01-037-3	Герметизация мастикой швов горизонтальных	100 м	0.092	875.75	508.42	81	34	47	28.34	2.61
		К=ЭММ)*1.25*1.55, ЗПМ)*1.25*1.55, ОЗП)*1.15*1.55, ТЗ)*1.15*1.55, ТЗМ)*1.25*1.55			367.33	-					
26	101-0618	Мастика герметизирующая Сазиласт-21	ка	0.92	43.3	-	40	-	-	-	-
27	6002029-1	Погрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный	m	14	3.3	3.3	46	-	46	-	-
28	601-9005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 5 км (1-й класс груза)	m	14	10.3	-	144	-	-	-	-
		Итого по разделу					39225	8554	5187		696
									923		65
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ					54182				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					9004				
		В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					5953				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по локальной смете					39225	8554	5187	696
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ					26169	3387	923	65
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. ,1 %=130 - по стр. ,5,6,7,8,10,25,26 %=120 - по стр. ,12,13,14,15,16,17,18,19,20 %=90 - по стр. ,22,23,24)					4226		154	10
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, %=72 - по стр. 5,6,7,8,10,22,23,24,25,26, %=55 - по стр. 12,13,14,15,16,17,18,19,20.)					2020			
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ					32405			
		СТОИМОСТЬ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ					13066	5167	3667	426.460276
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. ,2,2.1 %=83 - по стр. ,3,3.1,9,9.1 %=78 - по стр. ,4,11,11.1,21,21.1 %=104 - по стр. ,27,28)					4778		769	55
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 2,2.1, %=65 - по стр. 3,3.1,9,9.1, %=60 - по стр. 4,11,11.1,21,21.1, %=60 - по стр. 27,28.)					3933			
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ					21777			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ					54182			
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					9004			
		В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					5963			
		ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	54182*5.04				273077			
		Микрорегион развитие РФ №1951-ВТ/10 от 12.02.2013, уральский фед.округ(прочие объекты)								
		ПЕРЕВОЗКА	(696+65)/8*4*16*727/2140				5269			
		СОДЕРЖАНИЕ САНПРОПУСКНИКА	((696+65)/8)*(11771.18)				9432			
		ИТОГО					287778			
		НДС	287778*0.18				51800.04			
		ВСЕГО С НДС	287778*1.18				339678.04			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 56С/2013
(определение начальной (максимальной) цены)

на капитальный ремонт по зданию эстакады между зданиями

инв.№ 0200088

Составлена в ценах в ценах 2001г. (редакция 2009г.) с индексом пересчета в текущие цены
Основание: Ремонтная ведомость от 28.02.2013г. № РВ-35/74-13

Сметная стоимость 151.918 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 3428 чел.-ч.
Текущая стоимость с НДС 981.85.44 тыс.руб.
Сумма НДС 149.7434 тыс.руб.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч		
				Всего	Экспл. машин в т.ч.	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата	основных рабочих мастеров		
									на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ЗАТО = 1.13									
	МДС 81-38.2004 п.2.3.1	на ТЕР кроме ТЕР46		К=ЭММ*1.55, ЗПМ*1.55, ОЗП*1.55, ТЗ*1.55, ТЗМ*1.55							
	МДС 81-35.2004 п.4.7	на ТЕРР, ТЕР46		К=ЭММ*1.35, ЗПМ*1.35, ОЗП*1.35, ТЗ*1.35, ТЗМ*1.35							
	МДС 81-35.2004 п.4.7	на ТЕР кроме ТЕР46		К=ЭММ*1.25, ЗПМ*1.25, ОЗП*1.15, ТЗ*1.15, ТЗМ*1.25							
1	08-07-001-1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки	100 м2	14.93	1564.53	13.99	23358	14252	209	77.36	1154.99
	К=ЭММ*1.25*1.55, ЗПМ*1.25*1.55, ОЗП*1.15*1.55, ТЗ*1.15*1.55, ТЗМ*1.25*1.55				954.6						
2	08-07-002-1	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	100 м2	1.71	2350.86	36	4020	2640	62	125.13	213.97
	К=ЭММ*1.25*1.55, ЗПМ*1.25*1.55, ОЗП*1.15*1.55, ТЗ*1.15*1.55, ТЗМ*1.25*1.55				1544.06						
3	62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2	10.91	312.86	-	3413	3413	-	23.08	306.35
	К=ЭММ*1.35, ЗПМ*1.35, ОЗП*1.35, ТЗ*1.35, ТЗМ*1.35				312.86						
4	61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0.6	4818.07	2.21	2890	2041	1	27.48	163.49
	К=ЭММ*1.35, ЗПМ*1.35, ОЗП*1.35, ТЗ*1.35, ТЗМ*1.35				3402.37						
4.1	509-9900	Строительный мусор	м	2.904	-	-	-	-	-	-	-
5	61-26-2	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов	100 м2	10.91	614.8	0.31	6707	6494	3	48.24	526.25
	К=ЭММ*1.35, ЗПМ*1.35, ОЗП*1.35, ТЗ*1.35, ТЗМ*1.35				595.2						
6	15-04-006-3	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2	10.91	163.82	2.69	1787	1750	29	11.68	127.38
	К=ЭММ*1.25*1.55, ЗПМ*1.25*1.55, ОЗП*1.15*1.55, ТЗ*1.15*1.55, ТЗМ*1.25*1.55				160.43	0.31			3	0.02	0.21
7	101-3452	Грунтовка акриловая ВД-АК	м	0.16365	8963.71	-	1467	-	-	-	-
8	15-04-027-5	Шпатлевка по сборным огрунтованным конструкциям стен за 2 раза	100 м2	10.91	937.08	13.38	10223	8339	146	42.74	466.34
	К=МАТ*2, ЭММ*2*1.25*1.55, ЗПМ*2*1.25*1.55, ОЗП*2*1.15*1.55, ТЗ*2*1.15*1.55, ТЗМ*2*1.25*1.55				581.06	0.61			7	0.04	0.42
9	101-3585	Шпатлевка водно-дисперсионная	м	0.60005	12010.07	-	7207	-	-	-	-
10	15-04-006-3	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2	10.91	163.82	2.69	1787	1750	29	11.68	127.38
	К=ЭММ*1.25*1.55, ЗПМ*1.25*1.55, ОЗП*1.15*1.55, ТЗ*1.15*1.55, ТЗМ*1.25*1.55				160.43	0.31			3	0.02	0.21
11	101-3452	Грунтовка акриловая ВД-АК	м	0.16365	8963.71	-	1467	-	-	-	-
12	15-04-014-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая		10.91	260.69	22.57	2844	2598	246	17.95	195.83

3	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		100 м2		238.12					
13	к=ЭММ*1.25*1.55, ЭПМ*1.25*1.55, ОЗП*1.15*1.55, ТЗ*1.15*1.55, ТЗМ*1.25*1.55 101-0334	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК	0.4384	25150	-	10975	-	-	-
14	62-9-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 35 %	0.25	1768.07	13.17	442	428	3	138.65
		100 м2		1710.82	2.14			1	0.14
15	к=ЭММ*1.35, ЭПМ*1.35, ОЗП*1.35, ТЗ*1.35, ТЗМ*1.35 101-3585	Шпатлевка водно-дисперсионная	0.00945	12610.07	-	113	-	-	-
16	113-0246	Эмаль ПФ-115	0.005525	19666.67	-	109	-	-	-
17	58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0.46	137.26	0.38	63	63	-	12.29
		100 м		136.88	-				5.65
17.1	к=ЭММ*1.35, ЭПМ*1.35, ОЗП*1.35, ТЗ*1.35, ТЗМ*1.35 509-9900	Строительный мусор	0.0552	-	-	-	-	-	-
18	12-01-010-1	Устройство оконных сливов из листовой оцинкованной стали шириной 150мм длиной 900мм	0.069	11879.16	50.77	820	169	4	200.88
		100 м2		2448.19	7.16			-	0.39
19	к=ЭММ*1.25*1.55, ЭПМ*1.25*1.55, ОЗП*1.15*1.55, ТЗ*1.15*1.55, ТЗМ*1.25*1.55 62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей за два раза с расчисткой старой краски до 35%	3.63	588.01	1.39	2134	1145	5	25.27
		100 м2		315.56	-				91.74
20	к=ЭММ*1.35, ЭПМ*1.35, ОЗП*1.35, ТЗ*1.35, ТЗМ*1.35 113-0246	Эмаль ПФ-115	0.058443	19666.67	-	1149	-	-	-
21	6002029-1	Погрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный	3	3.3	3.3	10	-	10	-
22	601-9005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 5 км (1-й класс груза)	3	10.3	-	31	-	-	-
		Итого по локальной смете				83016	43082	747	3428
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				65955	29498	14	1
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=122 - по стр., 1,2 %=105 - по стр., 6,7,8,9,10,11,12,13 %=120 - по стр., 18)				33884		725	2299.764121
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр., 1,2, %=47 - по стр., 6,7,8,9,10,11,12,13, %=55 - по стр., 18,)				17431		13	0
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				17061	13584	22	1128.142215
		СТОИМОСТЬ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				10783		1	0
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр., 3,14,15,16,19,20 %=79 - по стр., 4,4.1,5 %=83 - по стр., 17,17.1 %=104 - по стр., 21,22)				6804			
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр., 3,4,4.1,5,14,15,16,19,20, %=65 - по стр., 17,17.1, %=60 - по стр., 21,22,)				34648			
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				151918			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ				44667			
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				24235			
		В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				765667			
		ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	151918*5.04			23742			
		Минрегион развитие Фонда 1951-ВТ/10 от 12.02.2013, уральский фед. округ (прочие объекты)	(3428+1)/8*4*16*727/21/10			42499			
		ПЕРЕВОЗКА	((3428+1)/8)*(117/1.18)			831908			
		СОДЕРЖАНИЕ САНПРОПУСКНИКА				149743.44			
		ИТОГО	631908*0.18			981651.44			
		НДС	631908*1.18						
		ВСЕГО С НДС							

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 57С/2013

(определение начальной (максимальной) цены)

на капитальный ремонт по зданию эстакады между зданиями

инв.№ 0200088

Составлена в ценах в ценах 2001г. (редакция 2009г.) с индексом пересчета в текущие цены
 Основание: Ремонтная ведомость от 28.02.2013г. № РВ-35/75-13

Сметная стоимость 86,228 тыс.руб.
 Нормативная трудоемкость 865 чел.-ч.
 Текущая стоимость с НДС 414,2385 тыс.руб.
 Сумма НДС 63,1335 тыс.руб.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч		
				Всего	Экспл. машин в т.ч.	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч.	основных рабочих машинистов		
									Основная зарплата	в т.ч.	на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ЗАТО = 1,13									
МДС 81-38.2004 п.2.3.1		на ТЕР кроме ТЕР46		К=ЭММ*1,55, ЗПМ*1,55, ОЗП*1,55, ТЗ*1,55, ТЗМ*1,55							
МДС 81-35.2004 п.4.7		на ТЕРР, ТЕР46		К=ЭММ*1,35, ЗПМ*1,35, ОЗП*1,35, ТЗ*1,35, ТЗМ*1,35							
МДС 81-35.2004 п.4.7		на ТЕР кроме ТЕР46		К=ЭММ*1,25, ЗПМ*1,25, ОЗП*1,15, ТЗ*1,15, ТЗМ*1,25							
Раздел Кровля на отм.+12,0											
1	46-04-008-1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	2.46	272.89	56.59	671	532	139	19 41	47.76	
		100 м2		216.3	-			-	-	-	
		К=ЭММ*1,35, ЗПМ*1,35, ОЗП*1,35, ТЗ*1,35, ТЗМ*1,35									
2	57-2-4	Разборка покрытий цементных	2.46	3657.22	1828.54	8997	4499	4498	150 12	369.3	
		100 м2		1828.68	395			972	28 35	69.74	
		К=ЭММ*1,35, ЗПМ*1,35, ОЗП*1,35, ТЗ*1,35, ТЗМ*1,35									
2.1	509-9900	Строительный мусор	18.236	-	-	-	-	-	-	-	
		т									
3	58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	0.321	4013.74	111.39	1288	470	36	123 18	41.47	
		100 м2		1466.59	-			-	-	-	
		К=ЭММ*1,35, ЗПМ*1,35, ОЗП*1,35, ТЗ*1,35, ТЗМ*1,35									
3.1	509-9900	Строительный мусор	0.5457	-	-	-	-	-	-	-	
		т									
4	69-10-2	Антисептирование древесины: пастами битумными	0.321	935.56	1.39	300	52	-	13 24	4.25	
		100 м2		161.32	-			-	-	-	
		К=ЭММ*1,35, ЗПМ*1,35, ОЗП*1,35, ТЗ*1,35, ТЗМ*1,35									
5	07-01-044-3	Разборка металлических костылей (0,78 кг/шт) для крепежа элементов оцинкованных покрытий на дюбель-шурупах (3шт/костыль)	0.043	983.47	317.25	43	29	14	45.67	1.96	
		т		668.22	-			-	-	-	
		К=МАГ*0, ЭММ*0,8)*1,25*1,55, ЗПМ*0,8)*1,25*1,55, ОЗП*0,8)*1,15*1,55, ТЗ*0,8)*1,15*1,55, ТЗМ*0,8)*1,25*1,55									
6	07-01-044-3	Установка металлических костылей (0,78 кг/шт) для крепежа элементов оцинкованных покрытий на дюбель-шурупах (3шт/костыль)	0.043	1639.1	528.74	71	48	23	76.11	3.27	
		т		1110.36	-			-	-	-	
		К=ЭММ*1,25*1,55, ЗПМ*1,25*1,55, ОЗП*1,15*1,55, ТЗ*1,15*1,55, ТЗМ*1,25*1,55									
7	101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	0.043	10190	-	438	-	-	-	-	
		т		-	-			-	-	-	
8	101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10.8	7.8	-	84	-	-	-	-	
		10 шт.		-	-			-	-	-	
9	58-20-2	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,7 м	1.07	4934.37	15.07	5279	1112	16	85.35	81.32	
		100 м		1039.64	2.99			3	0.19	0.2	
		К=ЭММ*1,35, ЗПМ*1,35, ОЗП*1,35, ТЗ*1,35, ТЗМ*1,35									
9.1	509-9900	Строительный мусор	0.3531	-	-	-	-	-	-	-	
		т									
10	101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	42.8	7.8	-	334	-	-	-	-	
		10 шт.		-	-			-	-	-	
11	69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	4.28	104.62	14.34	447	386	61	7 41	31.72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		К=ЭММ)*1.35, ЗПМ)*1.35, ОЗП)*1.35, ТЗ)*1.35, ТЗМ)*1.35	100 шт.		90.28	-				
11.1	509-9900	Строительный мусор	m	0.02568	-	-				
12	12-01-017-1	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	2.46	2139.74	430.68	5263	1473	1059	48.52 119.36
		К=ЭММ)*1.25*1.55, ЗПМ)*1.25*1.55, ОЗП)*1.15*1.55, ТЗ)*1.15*1.55, ТЗМ)*1.25*1.55			598.71	57.89			142	3.76 9.25
13	12-01-017-2	На каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-1	100 м2	2.46	1492.82	93.39	3673	812	230	26.74 65.77
		К=МАТ)*15, ЭММ)*15*1.25*1.55, ЗПМ)*15*1.25*1.55, ОЗП)*15*1.15*1.55, ТЗ)*15*1.15*1.55, ТЗМ)*15*1.25*1.55			329.93	13.46			33	0.87 2.14
14	12-01-016-2	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2	2.46	336.27	8	827	153	20	4.99 12.28
		К=ЭММ)*1.25*1.55, ЗПМ)*1.25*1.55, ОЗП)*1.15*1.55, ТЗ)*1.15*1.55, ТЗМ)*1.25*1.55			62.32	-				
15	12-01-002-9	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2	2.46	725.95	88.63	1786	846	218	25.6 62.97
		К=ЭММ)*1.25*1.55, ЗПМ)*1.25*1.55, ОЗП)*1.15*1.55, ТЗ)*1.15*1.55, ТЗМ)*1.25*1.55			343.91	7.16			18	0.39 0.95
16	101-4249	Унифлекс ТПП-3,0	м2	285.36	23.3	-	6649	-	-	-
17	101-3360	Унифлекс ТКП-4,5	м2	280.44	36.1	-	10124	-	-	-
18	12-01-004-4	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м	0.092	1707.73	202.66	157	76	19	63.28 5.82
		К=ЭММ)*1.25*1.55, ЗПМ)*1.25*1.55, ОЗП)*1.15*1.55, ТЗ)*1.15*1.55, ТЗМ)*1.25*1.55			830.18	25.37			2	1.38 0.13
19	101-4249	Унифлекс ТПП-3,0	м2	15.456	23.3	-	360	-	-	-
20	101-3360	Унифлекс ТКП-4,5	м2	7.728	36.1	-	279	-	-	-
21	69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.	0.37	104.62	14.34	38	33	5	7.41 2.74
		К=ЭММ)*1.35, ЗПМ)*1.35, ОЗП)*1.35, ТЗ)*1.35, ТЗМ)*1.35			90.28	-				
21.1	509-9900	Строительный мусор	m	0.00222	-	-				
22	09-03-050-1	Монтаж прижимной полосы на дюбель- шурупах	100 м	0.092	398.17	51.81	37	28	5	22.82 2.1
		К=ЭММ)*1.25*1.55, ЗПМ)*1.25*1.55, ОЗП)*1.15*1.55, ТЗ)*1.15*1.55, ТЗМ)*1.25*1.55			302.68	-				
23	101-0540	Лента стальная 4*30мм	m	0.008648	6640	-	57	-	-	-
24	101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм	10 шт.	3.7	7.8	-	29	-	-	-
25	07-01-037-3	Герметизация мастикой швов горизонтальных	100 м	0.092	875.75	508.42	81	34	47	28.34 2.61
		К=ЭММ)*1.25*1.55, ЗПМ)*1.25*1.55, ОЗП)*1.15*1.55, ТЗ)*1.15*1.55, ТЗМ)*1.25*1.55			367.33	-				
26	101-0618	Мастика герметизирующая Сазиласт-21	кг	0.92	43.3	-	40	-	-	-
27	6002029-1	Погрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный	m	17.2	3.3	3.3	57	-	57	-
28	601-9005	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 5 км (1-й класс груза)	m	17.2	10.3	-	177	-	-	-
		Итого по разделу					47586	10583	6447	865
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ					66028			
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					11081			
		В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					7361			
		Итого по локальной смете					47586	10583	6447	865

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				31003	4031	1170 1774		82 323.8990262
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. ,1 %=130 - по стр. ,5,8,7,8,10,25,26 %=120 - по стр. ,12,13,14,15,16,17,18,19,20 %=90 - по стр. ,22,23,24)				5021		195		12
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, %=72 - по стр. 5,6,7,8,10,22,23,24,25,26, %=55 - по стр. 12,13,14,15,16,17,18,19,20.)				2374				
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				38398				
		СТОИМОСТЬ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				18883	6552	4673		540.79839
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. ,2,2.1 %=83 - по стр. ,3,3.1,9,9.1 %=78 - по стр. ,4,11,11.1,21,21.1 %=104 - по стр. ,27,28)				6060		975		70
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 2,2.1, %=65 - по стр. 3,3.1,9,9.1, %=50 - по стр. 4,11,11.1,21,21.1, %=60 - по стр. 27,28.)				4987				
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				27630				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ				66028				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				11081				
		В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				7361				
		ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	66028*5.04			332781				
		Минрегион развития РФ №1951-ВТ/10 от 12.02.2013, уральский фед. округ (прочие объекты)								
		ПЕРЕВОЗКА	(865+82)/8*4*16*727/21/40			6557				
		СОДЕРЖАНИЕ САНПРОПУСКНИКА	((865+82)/8)*(117/1.18)			11737				
		ИТОГО				351076				
		НДС	351075*0.18			63193.50				
		ВСЕГО С НДС	351075*1.18			414268.50				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЁТА № 58С/2013

(определение начальной (максимальной) цены)

на капитальный ремонт по зданию эстакады между зданиями

инв.№ 0201481

Составлена в ценах в ценах 2001г. (редакция 2009г.) с индексом пересчета в текущие цены
 Основание: Ремонтная ведомость от 28.02.2013г. № РВ-35/78-13

Сметная стоимость 334.532 ть с.руб.
 Нормативная трудоемкость 7557 чел.-ч.
 Текущая стоимость с НДС 2161.8367 ть с.руб.
 Сумма НДС 329.7717 ть с.руб.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч			
				Всего	Экспл. машин в т.ч.	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч.	основных рабочих машин/тов			
									Основная зарплата	зарплата	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<p>ЗАТО = 1.13</p> <p>МДС 81-38.2004 п.2.3.1 на ТЕР кроме ТЕР46 К=ЭММ*1,55, ЗПМ*1,55, ОЗП*1,55, ТЗ*1,55, ТЗМ*1,55</p> <p>МДС 81-35.2004 п.4.7 на ТЕР, ТЕР46 К=ЭММ*1,35, ЗПМ*1,35, ОЗП*1,35, ТЗ*1,35, ТЗМ*1,35</p> <p>на ТЕР кроме ТЕР46 К=ЭММ*1,25, ЗПМ*1,25, ОЗП*1,15, ТЗ*1,15, ТЗМ*1,25</p>												
1	08-07-001-1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки	100 м2	24.46	1564.53 954.6	13.99	-	38269	23350	342	77.38	1892.24
2	08-07-002-1	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	100 м2	6.12	2350.86 1544.08	36	-	14387	9450	220	125.13	765.8
3	62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2	28.22	312.86 312.86	-	-	8829	8829	-	28.08	792.42
4	61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	1	4818.07 3402.37	2.21	-	4817	3402	2	272.48	272.48
4.1	508-9900	Строительный мусор	m	4.84	-	-	-	-	-	-	-	-
5	61-26-2	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов	100 м2	28.22	614.8 595.2	0.31	-	17350	16797	9	48.24	1361.21
6	15-04-006-3	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2	28.22	163.82 160.43	2.69	0.31	4623	4527	76	11.68	329.48
7	101-3452	Грунтовка акриловая ВД-АК	m	0.4233	8963.71	-	-	3794	-	-	-	-
8	15-04-027-5	Шпатлевка по сборным оштукатуренным конструкциям стен за 2 раза	100 м2	28.22	937.08 581.06	13.36	0.61	26445	16398	377	42.74	1206.25
9	101-3585	Шпатлевка водно-дисперсионная	m	1.5521	12010.07	-	-	18641	-	-	-	-
10	15-04-006-3	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2	28.22	163.82 160.43	2.69	0.31	4623	4527	76	11.68	329.48
11	101-3452	Грунтовка акриловая ВД-АК	m	0.4233	8963.71	-	-	3794	-	-	-	-
12	15-04-014-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2	28.22	260.69	22.57	-	7357	6720	637	17.95	506.54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	К=ЭММ*1.25*1.55, ЗПМ*1.25*1.55, ОЗП*1.15*1.55, ТЗ*1.15*1.55, ТЗМ*1.25*1.55	100 м2		238.12	-						
13	101-0334	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК	m	1.1288	25150	-	28389	-	-	-	
14	62-9-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2	0.6	1768.07	13.17	1060	1026	8	138.65	83.19
	К=ЭММ*1.35, ЗПМ*1.35, ОЗП*1.35, ТЗ*1.35, ТЗМ*1.35			1710.82	2.14				1	0.14	0.08
15	101-3585	Шпатлевка водно-дисперсионная	m	0.02268	12010.07	-	272	-	-	-	-
16	113-0246	Эмаль ПФ-115	m	0.01326	19666.67	-	261	-	-	-	-
17	12-01-010-1	Устройство оконных сливов из листовой оцинкованной стали шириной 150мм длиной 900мм	100 м2	0.087	11879.16	50.77	1033	213	4	200.98	17.48
	К=ЭММ*1.25*1.55, ЗПМ*1.25*1.55, ОЗП*1.15*1.55, ТЗ*1.15*1.55, ТЗМ*1.25*1.55			2448.19	7.16				1	0.39	0.03
18	6002029-1	Погрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный	m	4.84	3.3	3.3	16	-	16	-	-
19	601-9005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 5 км (1-й класс груза)	m	4.84	10.3	-	50	-	-	-	-
	Итого по локальной смете						184010	95239	1767		7557
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ						151366	66186	1732		47.273971
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=122 - по стр. ,1,2 %=106 - по стр. ,6,7,8,9,10,11,12,13 %=120 - по стр. ,17)						74091		36		3
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1,2, %=47 - по стр. 6,7,8,9,10,11,12,13, %=55 - по стр. 17,)						37559				
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ						263005				
	СТОИМОСТЬ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ						32656	30054	35		1 509.29441
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. ,3,14,15,16 %=79 - по стр. ,4,4,1,5 %=104 - по стр. ,18,19)						23843		1		0
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3,4,4,1,5,14,15,16, %=60 - по стр. 18,19,)						15029				
	ИТОГО СТОИМОСТЬ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ						71527				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ						334632				
	В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						97934				
	В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						82588				
	ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		334532*5.04				1686041				
	Минрегион развитие РФ №1951-ВТ/10 от 12.02.2013, уральский фед.округ(прочие объекты)										
	ПЕРЕВОЗКА		(7557*2)/8*4*16*727/2140				52337				
	СОДЕРЖАНИЕ САНПРОПУСКНИКА		((7557*2)/8)*(117/1.18)				93687				
	ИТОГО						1832065				
	НДС		1832065*0.18				329771.70				
	ВСЕГО С НДС		1832065*1.18				2181836.70				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 69С/2013
(определение начальной (максимальной) цены)

инв.№ 0201481

на капитальный ремонт по зданию эстакады между зданиями

Составлена в ценах в ценах 2001г. (редакция 2009г.) с индексом пересчета в текущие цены
Основание: Ремонтная ведомость от 28.02.2013г. № РВ-35/9-13

Сметная стоимость 77,819 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 1006 чел.-ч.
Текущая стоимость с НДС 487,7164 тыс.руб.
Сумма НДС 74,4164 тыс.руб.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты, чел.-ч.		
				Всего	Экспл. машин в т.ч.	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч.	основных рабочих маляжников		
									Основная зарплата	зарплата	на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
МДС 81-38.2004 п.2.3.1		ЗАТО = 1.73 на ТЕР кроме ТЕР46		К=ЭММ*1,55, ЗПМ*1,55, ОЗП*1,55, ТЗ*1,55, ТЗМ*1,55							
МДС 81-35.2004 п.4.7		на ТЕР, ТЕР46		К=ЭММ*1,35, ЗПМ*1,35, ОЗП*1,35, ТЗ*1,35, ТЗМ*1,35							
		на ТЕР кроме ТЕР46		К=ЭММ*1,25, ЗПМ*1,25, ОЗП*1,15, ТЗ*1,15, ТЗМ*1,25							
Раздел Кровля на участке от зд.951 до башни на отм.+12.0											
1	46-04-008-1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2	2.7	272.89	56.59	737	584	153	19.4	52.42
	К=ЭММ*1.35, ЗПМ*1.35, ОЗП*1.35, ТЗ*1.35, ТЗМ*1.35				216.3	-					
2	57-2-4	Разборка покрытий цементных	100 м2	2.7	3657.22	1828.54	9874	4937	4937	150.1	405.32
	К=ЭММ*1.35, ЗПМ*1.35, ОЗП*1.35, ТЗ*1.35, ТЗМ*1.35				1628.68	395			1067	28.35	76.55
2.1	509-9900	Строительный мусор	m	17.82	-	-	-	-	-	-	-
3	58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2	0.426	4013.74	111.39	1709	624	47	129.1	55.03
	К=ЭММ*1.35, ЗПМ*1.35, ОЗП*1.35, ТЗ*1.35, ТЗМ*1.35				1465.59	-					
3.1	509-9900	Строительный мусор	m	0.7242	-	-	-	-	-	-	-
4	69-10-2	Антисептирование древесины: пастами битумными	100 м2	0.426	935.56	1.39	399	69	1	13.24	5.64
	К=ЭММ*1.35, ЗПМ*1.35, ОЗП*1.35, ТЗ*1.35, ТЗМ*1.35				161.32	-					
5	07-01-044-3	Разборка металлических костылей (0,78 кг/шт) для крепежа элементов оцинкованных покрытий на дюбель-шурупах (Зшт/костыль)	m	0.227	983.47	317.25	223	151	72	45.87	10.37
	К=МАТ*0, ЭММ*0,6*1,25*1,55, ЗПМ*0,6*1,25*1,55, ОЗП*0,6*1,15*1,55, ТЗ*0,6*1,15*1,55, ТЗМ*0,6*1,25*1,55				666.22	-					
6	07-01-044-3	Установка металлических костылей (0,78 кг/шт) для крепежа элементов оцинкованных покрытий на дюбель-шурупах (Зшт/костыль)	m	0.227	1639.1	528.74	372	252	120	76.11	17.28
	К=ЭММ*1,25*1,55, ЗПМ*1,25*1,55, ОЗП*1,15*1,55, ТЗ*1,15*1,55, ТЗМ*1,25*1,55				1110.36	-					
7	101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	m	0.227	10190	-	2313	-	-	-	-
8	101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм	10 шт.	56.8	7.8	-	443	-	-	-	-
9	58-20-2	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,7 м	100 м	1.42	4934.37	15.07	7006	1476	21	85.35	121.19
	К=ЭММ*1.35, ЗПМ*1.35, ОЗП*1.35, ТЗ*1.35, ТЗМ*1.35				1039.64	2.99			4	0.19	0.27
9.1	509-9900	Строительный мусор	m	0.4686	-	-	-	-	-	-	-
10	101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм	10 шт.	56.8	7.8	-	443	-	-	-	-
11	69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича		5.68	104.62	14.34	594	513	81	7.41	42.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	К=ЭММ)*1.35, ЭПМ)*1.35, ОЗП)*1.35, ТЗ)*1.35, ТЗМ)*1.35	100 шт.		90.28							
11.1	509-9900	Строительный мусор	m	0.03408							
12	12-01-017-1	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м ²	2.7	2139.74	430.68	5778	1617	1163	48.2	131
	К=ЭММ)*1.25*1.55, ЭПМ)*1.25*1.55, ОЗП)*1.15*1.55, ТЗ)*1.15*1.55, ТЗМ)*1.25*1.55				598.71	57.89			156	376	10.15
13	12-01-017-2	На каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01- 017-1	100 м ²	2.7	1492.82	93.39	4031	891	252	26.74	72.19
	К=МАТ)*15, ЭММ)*15*1.25*1.55, ЭПМ)*15*1.25*1.55, ОЗП)*15*1.15*1.55, ТЗ)*15*1.15*1.55, ТЗМ)*15*1.25*1.55				329.93	13.46			36	0.97	2.35
14	12-01-016-2	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м ²	2.7	336.27	8	908	168	22	4.66	13.48
	К=ЭММ)*1.25*1.55, ЭПМ)*1.25*1.55, ОЗП)*1.15*1.55, ТЗ)*1.15*1.55, ТЗМ)*1.25*1.55				62.32						
15	12-01-002-9	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м ²	2.7	725.95	88.63	1960	929	239	25.6	69.11
	К=ЭММ)*1.25*1.55, ЭПМ)*1.25*1.55, ОЗП)*1.15*1.55, ТЗ)*1.15*1.55, ТЗМ)*1.25*1.55				343.91	7.16			19	0.39	1.05
16	101-4249	Унифлекс ТПП-3,0	м ²	313.2	23.3		7298				
17	101-3360	Унифлекс ТКП-4,5	м ²	307.8	36.1		11112				
18	12-01-004-4	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м	0.076	1707.73	202.66	129	63	15	63.28	4.81
	К=ЭММ)*1.25*1.55, ЭПМ)*1.25*1.55, ОЗП)*1.15*1.55, ТЗ)*1.15*1.55, ТЗМ)*1.25*1.55				830.18	25.37			2	1.38	0.1
19	101-4249	Унифлекс ТПП-3,0	м ²	12.768	23.3		297				
20	101-3360	Унифлекс ТКП-4,5	м ²	6.384	36.1		230				
21	69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.	0.3	104.62	14.34	31	27	4	7.41	2.22
	К=ЭММ)*1.35, ЭПМ)*1.35, ОЗП)*1.35, ТЗ)*1.35, ТЗМ)*1.35				90.28						
21.1	509-9900	Строительный мусор	m	0.0018							
22	09-03-050-1	Монтаж прижимной полосы на дюбель- шурупах	100 м	0.076	398.17	51.81	30	23	4	22.82	1.73
	К=ЭММ)*1.25*1.55, ЭПМ)*1.25*1.55, ОЗП)*1.15*1.55, ТЗ)*1.15*1.55, ТЗМ)*1.25*1.55				302.68						
23	101-0540	Лента стальная 4*30мм	m	0.007144	6640		47				
24	101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм	10 шт.	3	7.8		23				
25	07-01-037-3	Герметизация мастикой швов горизонтальных	100 м	0.076	875.75	508.42	67	28	39	29.34	2.15
	К=ЭММ)*1.25*1.55, ЭПМ)*1.25*1.55, ОЗП)*1.15*1.55, ТЗ)*1.15*1.55, ТЗМ)*1.25*1.55				367.33						
26	101-0618	Мастика герметизирующая Сазиласт-21	кг	0.76	43.3		33				
27	6002029-1	Погрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный	m	19.05	3.3	3.3	63		63		
28	601-9005	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 5 км (1-й класс груза)	m	19.05	10.3		196				
		Итого по разделу					56346	12352	7233		1006
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ					77819		1284		90
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					12905				
		В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					8568				
		Итого по локальной смете					56346	12352	7233		1006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				36474	4706	1284 2079		90 374.5378198
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. ,1 %=130 - по стр. ,5,6,7,8,10,25,26 %=120 - по стр. ,12,13,14,15,16,17,18,19,20 %=90 - по стр. ,22,23,24)				5881		213		13
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, %=72 - по стр. 5,6,7,8,10,22,23,24,25,26, %=55 - по стр. 12,13,14,15,16,17,18,19,20,)				2811				
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				45186				
		СТОИМОСТЬ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				19872	7646	5154		631.51058
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. ,2,2.1 %=83 - по стр. ,3,3.1,9,9.1 %=78 - по стр. ,4,11,11.1,21,21.1 %=104 - по стр. ,27,28)				7024		1071		77
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 2,2.1, %=65 - по стр. 3,3.1,9,9.1, %=50 - по стр. 4,11,11.1,21,21.1, %=60 - по стр. 27,28,)				5757				
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				32653				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ				77819				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				12905				
		В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				8668				
		ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	77819*5.04			392208				
		Минрегион развитие РФ №1951-ВТ/10 от 12.02.2013, уральский фед.окрут(прочие объекты)								
		ПЕРЕВОЗКА	(1006+90)/8*4*16*727/2140			7588				
		СОДЕРЖАНИЕ САНПРОПУСКНИКА	((1006+90)/8)*(117/1.18)			13684				
		ИТОГО				413380				
		НДС	413380*0.18			74408.40				
		ВСЕГО С НДС	413380*1.18			487788.40				