

Smeta.ru (495) 974-1589

Форма 4

Наименование стройки: НИКИРЭТ

Согласовано:

Директор

Утверждаю:

Директор "НИКИРЭТ" - филиала ФГУП ФНПЦ "ПО "Старт" им. М.В.Проценко"

Первунинских В.А.

**Локальная смета № 39-2011**  
**Ремонт лестничной клетки**

Наименование объекта: Здание 40

Основание: Дефектная ведомость

Составлена в ценах

2000 г.

Сметная стоимость 60,53 тыс.руб

Нормативная трудоемкость 488,81 чел.-ч

Сметная заработная плата 4,47 тыс.руб

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обл. машины	
				Всего	Экспл. машин	Всего	зар.платы	Экспл. машин	обслуж. машины	
									в т.ч. зар.платы	на един.
				Основной зар.платы	в т.ч. зар.платы			в т.ч. зар.платы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Раздел Лестничная клетка**

1	57-2-2	Разборка покрытий полов: из плиток поливинилхлоридных	0,26	273,86	4,85	71	70	1	35,49	9,23
		100 м2		269,01	1,62			0	0,13	0,03
		% НР	80%	216,50		56	80%			
		% СП	68%	184,03		48	68%			
		Итого с НР и СП		674,39		175				
2	46-04-012-3	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	0,054	1 105,74	289,01	60	44	16	103,91	5,61
		100 м2		816,73	96,44			5	7,74	0,42
		% НР	110%	1 004,49		54	110%			
		% СП	70%	639,22		35	70%			
		Итого с НР и СП		2 749,45		148				
3	59-3-1	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг	0,1315	410,11	7,43	54	48	1	47,30	6,22
		100 м		365,16	0,00			0	0,00	0,00
		% НР	76%	277,52		37	76%			
		% СП	60%	219,10		29	60%			
		Итого с НР и СП		906,73		119				

4	46-04-001-2	Расчистка фигурного края бетонных ступеней		0,1	430,44	347,87	43	8	35	9,59	0,96
			<i>м3</i>		82,57	30,67			3	2,84	0,28
			% НР	110%	124,56		12	110%			
			% СП	70%	79,27		8	70%			
		Итого с НР и СП			634,27		63				
5	09-03-050-1	Монтаж профиля маячкового		0,45	205,92	33,41	93	60	15	14,72	6,62
			<i>100 м</i>		132,92	0,00			0	0,00	0,00
			Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*1,25							
			Поправка к заработной плате машиниста:	*1,25							
			Поправка к заработной плате рабочих:	*1,15							
			Поправка к трудозатратам рабочих:	*1,15							
			Поправка к трудозатратам машинистов:	*1,25							
			% НР	90%	107,67	*0,9=81%	48	81%			
			% СП	85%	96,03	*0,85=72,25%	43	72%			
					Итого с НР и СП			409,62		184	
5,1	201-0822	Планка из стального листа толщиной 1 мм		-0,0018	6 888,20	0,00	- 12	0	0	0,00	0,00
			<i>т</i>		0,00	0,00			0	0,00	0,00
5,2	201-1137	Профиль маячковый		45	1,92	0,00	86	0	0	0,00	0,00
			<i>м</i>		0,00	0,00			0	0,00	0,00
6	11-01-011-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм		0,325	1 648,83	66,19	536	114	22	45,44	14,77
			<i>100 м2</i>		350,77	19,78			6	1,59	0,52
			Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*1,25							
			Поправка к заработной плате машиниста:	*1,25							
			Поправка к заработной плате рабочих:	*1,15							
			Поправка к трудозатратам рабочих:	*1,15							
			Поправка к трудозатратам машинистов:	*1,25							
			% НР	123%	410,20	*0,9=110,7%	134	111%			
			% СП	75%	236,23	*0,85=63,75%	77	64%			
					Итого с НР и СП			2 295,25		747	
6,1	402-0005	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150		-0,663	593,05	0,00	- 393	0	0	0,00	0,00
			<i>м3</i>		0,00	0,00			0	0,00	0,00
6,2	Цена поставщика	Смесь цементно-песчаная "Магма"		0,663	1 551,71	0,00	1 029	0	0	0,00	0,00
			<i>м3</i>		0,00	0,00			0	0,00	0,00
7	11-01-011-2 К=8	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01									
				=60*114,5/1,18/3,752							
				0,325	2 547,79	92,60	828	12	30	4,60	1,50
			<i>100 м2</i>		35,51	26,20			9	2,10	0,68
		Поправка к стоимости материалов:	*8								
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*1,25*8								
		Поправка к заработной плате машиниста:	*1,25*8								

		Поправка к заработной плате рабочих:		*1,15*8									
		Поправка к трудозатратам рабочих:		*1,15*8									
		Поправка к трудозатратам машинистов:		*1,25*8									
		% НР	123%	68,31	*0,9=110,7%	22	111%						
		% СП	75%	39,34	*0,85=63,75%	13	64%						
		Итого с НР и СП		2 655,44		863							
7,1	402-0005	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150		-1,326	593,05	0,00	- 786	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>м3</i>		0,00	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,2	Цена поставщика	Смесь цементно-песчаная "Магма"		1,326	1 551,71	0,00	2 058	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>м3</i>		0,00	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Поправка к стоимости материалов:		=60*114,5/1,18/3,752									
8	13-03-001-1	Грунтование основания пола		0,548	179,73	14,16	98	48	8	8,54	4,68	4,68	4,68
			<i>100 м2</i>		87,24	0,14		0	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:		*1,25									
		Поправка к заработной плате машиниста:		*1,25									
		Поправка к заработной плате рабочих:		*1,15									
		Поправка к трудозатратам рабочих:		*1,15									
		Поправка к трудозатратам машинистов:		*1,25									
		% НР	90%	70,78	*0,9=81%	39	81%						
		% СП	70%	51,99	*0,85=59,5%	29	60%						
		Итого с НР и СП		302,50		166							
8,1	101-0074	Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30		-0,0030	3 424,65	0,00	- 10	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>т</i>		0,00	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,2	101-1292	Уайт-спирит		-0,0090	3 606,00	0,00	- 33	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>т</i>		0,00	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,3	101-1944	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У		0,0121	12 288,90	0,00	148	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>т</i>		0,00	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	11-01-027-6	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов		0,548	10 221,02	210,54	5 601	642	115	137,75	75,49	75,49	75,49
			<i>100 м2</i>		1 170,85	61,71		34	5,28	5,28	2,89	2,89	2,89
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:		*1,25									
		Поправка к заработной плате машиниста:		*1,25									
		Поправка к заработной плате рабочих:		*1,15									
		Поправка к трудозатратам рабочих:		*1,15									
		Поправка к трудозатратам машинистов:		*1,25									
		% НР	123%	1 364,44	*0,9=110,7%	750	111%						
		% СП	75%	785,76	*0,85=63,75%	432	64%						
		Итого с НР и СП		12 371,22		6 783							

9,1	101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные		-55,896	67,69	0,00	- 3 784	0	0	0,00	0,00
			<i>м2</i>		0,00	0,00		0	0	0,00	0,00
9,2	Цена поставщика	Плитка керамогранитная		55,896	112,93	0,00	6 312	0	0	0,00	0,00
			<i>м2</i>		0,00	0,00		0	0	0,00	0,00
10	11-01-039-4	Поправка к стоимости материалов: Устройство плинтусов из плиток керамических		=500/1,18/3,752 0,361	2 917,92	6,06	1 053	91	2	27,14	9,80
			<i>100 м</i>		251,05	0,00		0	0	0,00	0,00
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:		*1,25							
		Поправка к заработной плате машиниста:		*1,25							
		Поправка к заработной плате рабочих:		*1,15							
		Поправка к трудозатратам рабочих:		*1,15							
		Поправка к трудозатратам машинистов:		*1,25							
		% НР		123%	277,91	*0,9=110,7%	101	111%			
		% СП		75%	160,04	*0,85=63,75%	58	64%			
		Итого с НР и СП			3 355,88		1 212				
10,1	402-0006	Раствор готовый кладочный цементный марки: 200		-0,0578	627,85	0,00	- 36	0	0	0,00	0,00
			<i>м3</i>		0,00	0,00		0	0	0,00	0,00
10,2	101-1947	Плитки керамические плинтусные прямые		-36,461	25,35	0,00	- 924	0	0	0,00	0,00
			<i>м</i>		0,00	0,00		0	0	0,00	0,00
10,3	101-1776	Клей для облицовочных работ водостойкий <Плюс> (сухая смесь)		0,0199	4 359,16	0,00	87	0	0	0,00	0,00
			<i>т</i>		0,00	0,00		0	0	0,00	0,00
10,4	Цена поставщика	Плитка керамогранитная		3,6461	112,93	0,00	412	0	0	0,00	0,00
			<i>м2</i>		0,00	0,00		0	0	0,00	0,00
11	10-01-039-1	Поправка к стоимости материалов: Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2		=500/1,18/3,752 0,0582	30 563,99	1 799,75	1 779	62	105	119,92	6,98
			<i>100 м2</i>		1 070,90	205,73		12	14,19	0,83	
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:		*1,25							
		Поправка к заработной плате машиниста:		*1,25							
		Поправка к заработной плате рабочих:		*1,15							
		Поправка к трудозатратам рабочих:		*1,15							
		Поправка к трудозатратам машинистов:		*1,25							
		% НР		118%	1 355,78	*0,9=106,2%	79	106%			
		% СП		63%	683,64	*0,85=53,55%	40	54%			
		Итого с НР и СП			32 603,41		1 898				

11,1	Цена поставщика	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2	шт.	1	2 710,42	0,00	2 710	0	0	0,00	0,00
					0,00	0,00		0	0,00	0,00	
		Поправка к стоимости материалов:			=12000/1,18/3,752						
11,2	Цена поставщика	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-10, площадь 2,01 м2	шт.	2	2 710,42	0,00	5 421	0	0	0,00	0,00
					0,00	0,00		0	0,00	0,00	
		Поправка к стоимости материалов:			=12000/1,18/3,752						
11,3	Цена поставщика	Замок врезной	шт.	3	338,80	0,00	1 016	0	0	0,00	0,00
					0,00	0,00		0	0,00	0,00	
		Поправка к стоимости материалов:			=1500/1,18/3,752						
12	10-01-060-1	Установка и крепление наличников	100 м	0,096	1 406,99	4,04	135	7	0	8,99	0,86
					71,40	0,00			0	0,00	0,00
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:			*1,25						
		Поправка к заработной плате машиниста:			*1,25						
		Поправка к заработной плате рабочих:			*1,15						
		Поправка к трудозатратам рабочих:			*1,15						
		Поправка к трудозатратам машинистов:			*1,25						
		% НР		118%	75,83	*0,9=106,2%	7	106%			
		% СП		63%	38,23	*0,85=53,55%	4	54%			
		Итого с НР и СП			1 521,05		146				
13	10-05-009-1	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625)		0,961	7 143,56	27,70	6 865	692	27	81,65	78,47
		100 м2 стен (за вычетом проемов)			720,15	0,00			0	0,00	0,00
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:			*1,25						
		Поправка к заработной плате машиниста:			*1,25						
		Поправка к заработной плате рабочих:			*1,15						
		Поправка к трудозатратам рабочих:			*1,15						
		Поправка к трудозатратам машинистов:			*1,25						
		% НР		118%	764,80	*0,9=106,2%	734	106%			
		% СП		63%	385,64	*0,85=53,55%	374	54%			
		Итого с НР и СП			8 294,00		7 972				
14	10-04-011-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	100 м2	0,135	9 377,72	213,76	1 266	287	29	240,67	32,49
					2 122,73	11,60			2	0,80	0,11
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:			*1,25						
		Поправка к заработной плате машиниста:			*1,25						
		Поправка к заработной плате рабочих:			*1,15						

		Поправка к трудозатратам рабочих:		*1,15									
		Поправка к трудозатратам машинистов:		*1,25									
		% НР	118%	2 266,66	*0,9=106,2%	305	106%						
		% СП	63%	1 142,93	*0,85=53,55%	156	54%						
14,1	101-2509	Итого с НР и СП		12 787,31		1 727							
		Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм	28,35	17,91	0,00	508	0	0	0,00	0,00			
			<i>m2</i>	0,00	0,00		0	0,00	0,00	0,00			
15	15-04-048-5	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	0,961	7 498,22	27,00	7 206	380	26	38,76	37,24			
			<i>100 м2</i>	395,69	0,46			0	0,04	0,04			
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:		*1,25									
		Поправка к заработной плате машиниста:		*1,25									
		Поправка к заработной плате рабочих:		*1,15									
		Поправка к трудозатратам рабочих:		*1,15									
		Поправка к трудозатратам машинистов:		*1,25									
		% НР	105%	374,36	*0,9=94,5%	362	95%						
		% СП	55%	185,20	*0,85=46,75%	179	47%						
		Итого с НР и СП		8 057,78		7 746							
16	15-04-005-3	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен	1,231	2 024,40	16,08	2 492	530	20	49,34	60,73			
			<i>100 м2</i>	430,20	0,31			0	0,03	0,03			
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:		*1,25									
		Поправка к заработной плате машиниста:		*1,25									
		Поправка к заработной плате рабочих:		*1,15									
		Поправка к трудозатратам рабочих:		*1,15									
		Поправка к трудозатратам машинистов:		*1,25									
		% НР	105%	406,83	*0,9=94,5%	503	95%						
		% СП	55%	201,26	*0,85=46,75%	249	47%						
		Итого с НР и СП		2 632,50		3 245							
17	09-03-050-1	Установка уголков защитных на откосы	0,067	205,92	33,41	14	9	2	14,72	0,99			
			<i>100 м</i>	132,92	0,00			0	0,00	0,00			
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:		*1,25									
		Поправка к заработной плате машиниста:		*1,25									
		Поправка к заработной плате рабочих:		*1,15									
		Поправка к трудозатратам рабочих:		*1,15									
		Поправка к трудозатратам машинистов:		*1,25									
		% НР	90%	107,67	*0,9=81%	7	81%						
		% СП	85%	96,03	*0,85=72,25%	6	72%						
		Итого с НР и СП		409,62		27							

17,1	201-0822	Планка из стального листа толщиной 1 мм	-0,0003	6 888,20	0,00	- 2	0	0	0,00	0,00
			<i>m</i>	0,00	0,00			0	0,00	0,00
17,2	Цена поставщика	Уголок защитный на откосы	6,7	1,88	0,00	13	0	0	0,00	0,00
			<i>m</i>	0,00	0,00			0	0,00	0,00
18	10-01-059-1	Поправка к стоимости материалов: Установка решеток радиаторных 1200x600 мм	=25/3/1,18/3,752 0,02	1 003,29	330,06	20	13	7	86,42	1,73
			<i>100 шт.</i>	673,23	26,95			1	2,16	0,04
		Поправка к стоимости материалов:	*0							
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*1,25							
		Поправка к заработной плате машиниста:	*1,25							
		Поправка к заработной плате рабочих:	*1,15							
		Поправка к трудозатратам рабочих:	*1,15							
		Поправка к трудозатратам машинистов:	*1,25							
		% НР	118%	743,59	*0,9=106,2%	15	106%			
		% СП	63%	374,95	*0,85=53,55%	8	54%			
		Итого с НР и СП		2 121,83		42				
18,1	ССЦ33-с119-16	Решетка (экран) для радиатора. Белая, 1200/600 мм	2	51,82	0,00	104	0	0	0,00	0,00
			<i>ШТ</i>	0,00	0,00			0	0,00	0,00
19	46-03-001-1	Поправка к стоимости материалов: Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	/1,18/3,752 0,47	1 397,38	1 020,95	657	76	480	17,30	8,13
			<i>100 отверстий</i>	161,76	204,34			96	16,40	7,71
		% НР	110%	402,71		189	110%			
		% СП	70%	256,27		120	70%			
		Итого с НР и СП		2 056,36		967				
20	46-03-001-17 К=8	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-001-01	-0,47	450,32	350,24	- 212	- 7	- 165	1,52	-0,71
			<i>100 отверстий</i>	14,24	81,76			- 38	6,56	-3,08
		Поправка к стоимости материалов:	*8							
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*8							
		Поправка к заработной плате машиниста:	*8							
		Поправка к заработной плате рабочих:	*8							
		Поправка к трудозатратам рабочих:	*8							
		Поправка к трудозатратам машинистов:	*8							
		% НР	110%	105,60		- 50	110%			
		% СП	70%	67,20		- 32	70%			
		Итого с НР и СП		623,12		- 293				

21	46-03-002-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	0,06	1 753,41	1 319,93	105	13	79	23,30	1,40
		<i>100 отверстий</i>		217,86	274,12			16	22,00	1,32
		% НР	110%	541,18		32	110%			
		% СП	70%	344,39		21	70%			
		Итого с НР и СП		2 638,97		158				
22	46-03-002-17 К=8	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-002-01	-0,06	583,76	469,84	- 35	- 2	- 28	2,96	-0,18
		<i>100 отверстий</i>		27,68	109,68			- 7	8,80	-0,53
		Поправка к стоимости материалов:	*8							
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*8							
		Поправка к заработной плате машиниста:	*8							
		Поправка к заработной плате рабочих:	*8							
		Поправка к трудозатратам рабочих:	*8							
		Поправка к трудозатратам машинистов:	*8							
		% НР	110%	151,10		- 9	110%			
		% СП	70%	96,15		- 6	70%			
		Итого с НР и СП		831,01		- 50				
23	07-05-016-2	Устройство металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	0,109	42 413,34	343,74	4 623	173	37	169,51	18,48
		<i>100 м</i>		1 584,92	6,39			1	0,51	0,06
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*1,25							
		Поправка к заработной плате машиниста:	*1,25							
		Поправка к заработной плате рабочих:	*1,15							
		Поправка к трудозатратам рабочих:	*1,15							
		Поправка к трудозатратам машинистов:	*1,25							
		% НР	155%	2 219,88	*0,9=139,5%	243	140%			
		% СП	100%	1 352,61	*0,85=85%	147	85%			
		Итого с НР и СП		45 985,83		5 013				
24	15-04-030-4	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, количество окрасок 2	0,07	1 242,72	3,50	87	49	0	81,72	5,72
		<i>100 м2</i>		703,60	0,15			0	0,01	0,00
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*1,25							
		Поправка к заработной плате машиниста:	*1,25							
		Поправка к заработной плате рабочих:	*1,15							
		Поправка к трудозатратам рабочих:	*1,15							
		Поправка к трудозатратам машинистов:	*1,25							
		% НР	105%	665,04	*0,9=94,5%	47	95%			
		% СП	55%	329,00	*0,85=46,75%	23	47%			
		Итого с НР и СП		2 236,77		157				

25	10-05-011-2	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 113)	0,319	<u>7 017,39</u>	<u>30,09</u>	2 239	314	<u>10</u>	<u>111,55</u>	<u>35,58</u>			
		<i>100 м2 потолка</i>		<u>983,87</u>	<u>0,00</u>						<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*1,25										
		Поправка к заработной плате машиниста:	*1,25										
		Поправка к заработной плате рабочих:	*1,15										
		Поправка к трудозатратам рабочих:	*1,15										
		Поправка к трудозатратам машинистов:	*1,25										
		% НР	118%	1 044,87	*0,9=106,2%						333	106%	
		% СП	63%	526,86	*0,85=53,55%						169	54%	
			Итого с НР и СП		8 589,12							2 741	
26	15-04-006-1	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения потолков	0,319	<u>89,32</u>	<u>1,48</u>	28	28	<u>0</u>	<u>9,32</u>	<u>2,97</u>			
		<i>100 м2</i>		<u>87,10</u>	<u>0,15</u>						<u>0</u>	<u>0,01</u>	<u>0,00</u>
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*1,25										
		Поправка к заработной плате машиниста:	*1,25										
		Поправка к заработной плате рабочих:	*1,15										
		Поправка к трудозатратам рабочих:	*1,15										
		Поправка к трудозатратам машинистов:	*1,25										
		% НР	105%	82,45	*0,9=94,5%						26	95%	
		% СП	55%	40,79	*0,85=46,75%						13	47%	
			Итого с НР и СП		212,56							68	
26,1	101-1944	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У	0,0041	<u>12 288,90</u>	<u>0,00</u>	51	0	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
		<i>м</i>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>						<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
27	15-04-005-6	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная потолков, подготовленным под окраску	0,319	<u>1 764,38</u>	<u>10,56</u>	563	91	<u>3</u>	<u>32,89</u>	<u>10,49</u>			
		<i>100 м2</i>		<u>286,80</u>	<u>0,15</u>						<u>0</u>	<u>0,01</u>	<u>0,00</u>
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*1,25										
		Поправка к заработной плате машиниста:	*1,25										
		Поправка к заработной плате рабочих:	*1,15										
		Поправка к трудозатратам рабочих:	*1,15										
		Поправка к трудозатратам машинистов:	*1,25										
		% НР	105%	271,17	*0,9=94,5%						87	95%	
		% СП	55%	134,15	*0,85=46,75%						43	47%	
			Итого с НР и СП		2 169,70							693	
28	1-3-23	Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный	4	<u>1,88</u>	<u>1,88</u>	8	0	<u>8</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
		<i>за т груза</i>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>						<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

29	3-2-10-1	Перевозка массовых навалочных грузов автомобильным транспортом, расстояние перевозки 10 км класс груза 1	1 T	4	17,93	17,93	72	0	72	0,00	0,00
					0,00	0,00		0	0	0,00	0,00

**Итого по разделу Лестничная клетка**

Прямые затраты	50 322
Стоимость материалов	45 514
Основная ЗП рабочих	3 852
Трудозатраты строителей	436
Накладные расходы	4 164
Сметная прибыль	2 286
Итого по смете в ценах 2000 г.	56 772

**Раздел Подсобное помещение (для МОП)**

30	62-1-1 K=0.8	Расчистка потолка от побелки	100 м2	0,05	94,01	6,22	5	4	0	10,96	0,55
					87,79	1,00			0	0,08	0,00
		Поправка к стоимости материалов:		*0							
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:		*0,8							
		Поправка к заработной плате машиниста:		*0,8							
		Поправка к заработной плате рабочих:		*0,8							
		Поправка к трудозатратам рабочих:		*0,8							
		Поправка к трудозатратам машинистов:		*0,8							
		% НР		80%	71,03		4	80%			
		% СП		50%	44,40		2	50%			
		Итого с НР и СП			209,44		10				
30,1	411-0001	Вода	м3	0,0062	6,30	0,00	0,04	0	0	0,00	0,00
					0,00	0,00			0	0,00	0,00
31	15-04-006-1	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения потолков	100 м2	0,05	89,32	1,48	4	4	0	9,32	0,47
					87,10	0,15			0	0,01	0,00
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:		*1,25							
		Поправка к заработной плате машиниста:		*1,25							
		Поправка к заработной плате рабочих:		*1,15							
		Поправка к трудозатратам рабочих:		*1,15							
		Поправка к трудозатратам машинистов:		*1,25							
		% НР		105%	82,45	*0,9=94,5%	4	95%			
		% СП		55%	40,79	*0,85=46,75%	2	47%			
		Итого с НР и СП			212,56		11				

31,1	101-1944	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У	0,0007	12 288,90	0,00	8	0	0	0,00	0,00
		<i>m</i>		0,00	0,00			0	0,00	0,00
32	15-02-019-4	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	0,05	3 512,09	47,84	176	34	2	72,57	3,63
		<i>100 м2</i>		688,64	29,81			1	2,73	0,14
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*1,25							
		Поправка к заработной плате машиниста:	*1,25							
		Поправка к заработной плате рабочих:	*1,15							
		Поправка к трудозатратам рабочих:	*1,15							
		Поправка к трудозатратам машинистов:	*1,25							
		% НР	105%	678,94	*0,9=94,5%	34	95%			
		% СП	55%	335,88	*0,85=46,75%	17	47%			
		Итого с НР и СП		4 526,90		227				
33	15-04-005-4	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная потолков	0,05	2 252,42	17,09	113	27	1	61,99	3,10
		<i>100 м2</i>		540,51	0,31			0	0,03	0,00
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*1,25							
		Поправка к заработной плате машиниста:	*1,25							
		Поправка к заработной плате рабочих:	*1,15							
		Поправка к трудозатратам рабочих:	*1,15							
		Поправка к трудозатратам машинистов:	*1,25							
		% НР	105%	511,07	*0,9=94,5%	26	95%			
		% СП	55%	252,83	*0,85=46,75%	13	47%			
		Итого с НР и СП		3 016,33		151				
34	61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,007	3 220,12	25,02	23	14	0	228,35	1,60
		<i>100 м2</i>		1 966,09	8,35			0	0,67	0,00
		% НР	79%	1 559,81		11	79%			
		% СП	50%	987,22		7	50%			
		Итого с НР и СП		5 767,15		40				
35	15-02-019-3 К=2	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	0,17	5 908,44	81,73	1 004	181	14	119,35	20,29
		<i>100 м2</i>		1 065,77	51,15			9	4,68	0,79
		Поправка к стоимости материалов:	*2							
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*1,25*2							
		Поправка к заработной плате машиниста:	*1,25*2							
		Поправка к заработной плате рабочих:	*1,15*2							
		Поправка к трудозатратам рабочих:	*1,15*2							

		Поправка к трудозатратам машинистов:	*1,25*2							
		% НР	105%	1 055,49	*0,9=94,5%	180	95%			
		% СП	55%	522,16	*0,85=46,75%	89	47%			
36	15-04-006-3	Итого с НР и СП		7 486,09		1 274				
		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения стен	0,17	<u>72,65</u>	<u>1,48</u>	12	12	<u>0</u>	<u>7,53</u>	<u>1,28</u>
				<i>100 м2</i>	<u>70,43</u>	<u>0,15</u>		<u>0</u>	<u>0,01</u>	<u>0,00</u>
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*1,25							
		Поправка к заработной плате машиниста:	*1,25							
		Поправка к заработной плате рабочих:	*1,15							
		Поправка к трудозатратам рабочих:	*1,15							
		Поправка к трудозатратам машинистов:	*1,25							
		% НР	105%	66,70	*0,9=94,5%	11	95%			
		% СП	55%	33,00	*0,85=46,75%	6	47%			
		Итого с НР и СП		172,34		29				
36,1	101-1944	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У	0,0022	<u>12 288,90</u>	<u>0,00</u>	27	0	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<i>т</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
37	15-04-025-8	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	0,17	<u>2 207,13</u>	<u>11,58</u>	375	88	<u>2</u>	<u>58,66</u>	<u>9,97</u>
				<i>100 м2</i>	<u>517,40</u>	<u>0,15</u>		<u>0</u>	<u>0,01</u>	<u>0,00</u>
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*1,25							
		Поправка к заработной плате машиниста:	*1,25							
		Поправка к заработной плате рабочих:	*1,15							
		Поправка к трудозатратам рабочих:	*1,15							
		Поправка к трудозатратам машинистов:	*1,25							
		% НР	105%	489,08	*0,9=94,5%	84	95%			
		% СП	55%	241,95	*0,85=46,75%	41	47%			
		Итого с НР и СП		2 938,17		500				
38	11-01-002-9	Устройство основания пола из бетона толщиной 100 мм	0,5	<u>719,26</u>	<u>0,36</u>	360	17	<u>0</u>	<u>4,21</u>	<u>2,10</u>
				<i>1 м3</i>	<u>34,30</u>	<u>0,00</u>		<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*1,25							
		Поправка к заработной плате машиниста:	*1,25							
		Поправка к заработной плате рабочих:	*1,15							
		Поправка к трудозатратам рабочих:	*1,15							
		Поправка к трудозатратам машинистов:	*1,25							
		% НР	123%	37,97	*0,9=110,7%	19	111%			
		% СП	75%	21,87	*0,85=63,75%	11	64%			
		Итого с НР и СП		779,10		390				
39	11-01-011-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	0,05	<u>1 648,83</u>	<u>66,19</u>	82	18	<u>3</u>	<u>45,44</u>	<u>2,27</u>
				<i>100 м2</i>	<u>350,77</u>	<u>19,78</u>		<u>1</u>	<u>1,59</u>	<u>0,08</u>
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*1,25							

		Поправка к заработной плате машиниста:		*1,25									
		Поправка к заработной плате рабочих:		*1,15									
		Поправка к трудозатратам рабочих:		*1,15									
		Поправка к трудозатратам машинистов:		*1,25									
		% НР	123%	410,20	*0,9=110,7%	21	111%						
		% СП	75%	236,23	*0,85=63,75%	12	64%						
		Итого с НР и СП		2 295,25		115							
39,1	402-0005	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150		-0,102	593,05	0,00	- 60	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>м3</i>		0,00	0,00		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
39,2	Цена поставщика	Смесь цементно-песчаная "Магма"		0,102	1 551,71	0,00	158	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>м3</i>		0,00	0,00		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Поправка к стоимости материалов:		=60*114,5/1,18/3,752									
40	13-03-001-1	Грунтование основания пола		0,05	179,73	14,16	9	4	1	8,54	0,43	0,43	0,43
			<i>100 м2</i>		87,24	0,14		0	0	0,01	0,00	0,00	0,00
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:		*1,25									
		Поправка к заработной плате машиниста:		*1,25									
		Поправка к заработной плате рабочих:		*1,15									
		Поправка к трудозатратам рабочих:		*1,15									
		Поправка к трудозатратам машинистов:		*1,25									
		% НР	90%	70,78	*0,9=81%	4	81%						
		% СП	70%	51,99	*0,85=59,5%	3	60%						
		Итого с НР и СП		302,50		15							
40,1	101-1292	Уайт-спирит		-0,0008	3 606,00	0,00	- 3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>т</i>		0,00	0,00		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
40,2	101-0074	Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30		-0,0003	3 424,65	0,00	- 1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>т</i>		0,00	0,00		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
40,3	101-1944	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У		0,0011	12 288,90	0,00	14	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>т</i>		0,00	0,00		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
41	11-01-027-6	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов		0,05	10 221,02	210,54	511	59	11	137,75	6,89	6,89	6,89
			<i>100 м2</i>		1 170,85	61,71		3	5,28	0,26	0,26	0,26	0,26
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:		*1,25									
		Поправка к заработной плате машиниста:		*1,25									
		Поправка к заработной плате рабочих:		*1,15									
		Поправка к трудозатратам рабочих:		*1,15									
		Поправка к трудозатратам машинистов:		*1,25									
		% НР	123%	1 364,44	*0,9=110,7%	68	111%						
		% СП	75%	785,76	*0,85=63,75%	39	64%						
		Итого с НР и СП		12 371,22		619							

41,1	101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные		-5,1	<u>67,69</u>	<u>0,00</u>	- 345	0	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			m2		0,00	0,00			0	0,00	0,00
41,2	Цена поставщика	Плитка керамогранитная		5,1	<u>112,93</u>	<u>0,00</u>	576	0	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			m2		0,00	0,00			0	0,00	0,00
		Поправка к стоимости материалов:		=500/1,18/3,752							

**Итого по разделу Подсобное помещение (для МОП)**

Прямые затраты	3 047
Стоимость материалов	2 550
Основная ЗП рабочих	463
Трудозатраты строителей	53
Накладные расходы	465
Сметная прибыль	242
Итого по смете в ценах 2000 г.	3 755

**Итого по локальной смете Ремонт лестничной клетки**

Прямые затраты	53 369
Стоимость материалов	48 064
Основная ЗП рабочих	4 314
Трудозатраты строителей	489
Накладные расходы	4 629
Сметная прибыль	2 528
Итого по смете в ценах 2000 г.	60 527

Составил \_\_\_\_\_ Букарева Т.А.  
 [должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил \_\_\_\_\_ Морозов М.В.  
 [должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Объемы подтвердил \_\_\_\_\_ Богословский О.Г.  
 [должность,подпись(инициалы,фамилия)]