ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
«АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»
(ОАО «НИАЭП»)

Ростовская АЭС Блок 3

Главный корпус
Машинное отделение (ДО, ЭЭТУ)

Спецификация

оборудования, изделий и материалов
конденсатопроводов из ПВД-6 в деаэратор

R3.RN21.3017.012.01.01.001
R3.00262.2.1.12

Изм.	Изме-ненных	Заме-ненных	Новых	Аннули-рован-ных	Всего листов (страниц) в док.	Номер док.	Подп.	Дата
	Номера листов (страниц)							
Таблица регистрации изменений								

Главный инженер проекта **Д.Г. Мищенко**

2012

АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл. | R3.00262.2.1.12

АННОТАЦИЯ

Данная спецификация выполнена на основании комплекта рабочих чертежей R3.RN21.3001.012.01.00.001 (Инв. № R3.00262.1.0.12 Изм.1) «Конденсатопроводы из ПВД-6 в деаэратор».

Данная спецификация выполнена в дополнение к спецификации R3.00262.2.0.12 Изм.2.

АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Конденсатопроводы из ПВД-6 в деаэратор								
	Трубопровод I								
	Трубы								
	20ТУ 14-3Р-55-2001								
	ТРУБА 426х24 L=360	ОСТ 24.125.30-89	-	-	кол.	4	91,786	367.144	Выполнить разделку одной кромки трубы с dp $401^{+0.97}$ мм тип шва С-25 по ОСТ 24.125.31-89 для присоединения к блокам 3RN21Z01_17, 3RN21Z01_20, 3RN22Z01_18 и для присоединения к трубе по чертежу Б-805968СБ-3. Выполнить разделку второй кромки трубы с dp $382^{+0.89}$ мм тип шва 1-25 по ПНАЭГ-7-009-89 для присоединения к арматуре КНПГ 214-400-00-01 .

Дополнительные подписи: Нач.отдела Гончаров; Гл.спец.тр. Андреева

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл. R3.00262.2.1.12

АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Инженер 3к.		Терентьева			10.09
Пров. инж. 3 к		Огнева			10.09
Пров. вед.инж.		Пантюшина			13.09
И.о.нач.гр.		Филатов			25.09
Гл. инж. БКТ-1		Овсов			25.09
Н. контр.		Краснояров			25.09

R3.RN21.3017.012.01.00.001

R3.00262.2.1.12

Ростовская АЭС Блок 3
Главный корпус
Машинное отделение (ДО, ЭЭТУ)
Спецификация оборудования, изделий и материалов конденсатопроводов из ПВД-6 в деаэратор

Стадия	Лист	Листов
Р	3	4

ОАО «НИАЭП» 2012

	Итого							367,144	
	Нормализованные узлы опор								
	Блок пружинный	26 ОСТ 108.275.69-80	-	-	шт.	2	102,000	204,000	
	Тяга резьбовая Марка материала Сталь 20	50 ОСТ 108.632.08-80	-	-	шт.	2	1,78	3,56	
	Итого							207,560	
	Прокат								
	Лист Б-ПН-10 450х450 Марка материала Ст3пс5-св	ГОСТ 19903-74	-	-	шт.	1	15,896	15,896	
	Труба 325х8 L=700 мм Марка материала Сталь 20	ОСТ 34-42-658-84	-	-	шт.	1	43,778	43,778	
	Итого							59,674	
	Итого по трубопроводу							634,378	
	Итого по спецификации							634,378	

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР