

на 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ



Главный механик подразделения

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №1

НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ

корпусе №2.

СОГЛАСОВАНО

Зам. главного механика комбината _____

Составил смотритель зданий подразделения Чирков М.

Расценил _____

Проверил _____



Тарифная сетка условий труда д.т.с. 53-7 жмюнкн

Инвентарный номер 1010081100

Материально ответственное лицо Васильев В.В.

МФ - 30.07.12

Воронцов М.Н.



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Д271639

Лист 2

Листов 4

Вид ремонта и наименование объекта

КПР корпуса №2

Ш С	Смета №	Счет. коэффициенты		Наименование работ	Единица измерения		Объем работы	Поправочные коэффициенты		Цена склади	Процент делов. расх.	Примечание
		К1	К2		Наим.	шифр		Кст	Кэл			
Ш С	№ п/п	Шифр расценки										
	1			Разборка кровли из трех слоев рубероида	М ²		---					
	2			Разборка мастичной битумной кровли	М ²		1762					
	3			Разборка цементной стяжки толщиной 50 мм	М ²		1762					
	4			Демонтаж карнизных сливов	п/м		309,5					
	5			Устройство цементной стяжки толщиной 30мм. с армированием (сеткой Вр I ячейкой 150x150мм., диаметр проволоки 3мм.) количество сетки 5,36 ^{1,34} тн. Со стоимостью материалов	М ²		1762					
	6			Огрунтовка цементной стяжки битумной мастикой кистью за 2 раза	М ²		1762					
	7			Устройство гидроизоляционного слоя из одного слоя рубероида на битумной мастике со стоимостью материалов	М ²		---					

Составил 

Расценил _____

Проверил _____

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Д271639

Лист

3

Листов

4

Вид ремонта и наименования объекта

КПР корпуса №2

Ш С	Смета №	Счет. коэффициенты		Наименование работ	Единица измерения		Объем работы	Поправочные коэффициенты		Цена склада	Процент мехов, расх.	Примечание
		K1	K2		Наим.	шифр		Kст	Kоп			
8				Ремонт кирпичной карнизной кладки	М ²		10,2					
9				Устройство карнизных свесов из оцинкованной кровельной стали шириной 500 мм	ц/м ² м ²		309,5 154,8					
10				Устройство скатной кровли из мастики битумной эмульсионной на твердых эмальгаторах по ТУ 5775-001-06680898-2004 <i>(3 слоя)</i>	М ²		1762					
11				Устройство примыканий кровли в два слоя из стеклосетки на битуме <i>оржк</i>	М ²		136,2					
12				Устройство и разборка инвентарных трубчатых лесов в вертикальной проекции Н=15м	М ²		1089					
13				Погрузка и вывозка строительного мусора на расстояние до 3 км.	т		120,2					
14				Масляная окраска колером за два раза металлических поверхностей вентсистем на кровле по ранее окрашенной поверхности	М ²		14,3					

Составил


Составил _____

Расценил _____

Проверил _____

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Ш С		Счет. коэффициенты		Выд. ремонта и наименование объекта										Д271639		
		К1	К2	Шифр расценки		Наименование работ		Единица измерения		Объем работы		Поправочные коэффициенты		Цена	Процент	Прило-
№ п/п	Шифр расценки							Наим.	шифр		Кст	Коп	склада	пехов, расх.	жение	
15						Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы) из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием со стоимостью материалов шириной 0.6 м.	M^2		203.4 13 35.4							
16						Ремонт облицовочной кладки стен более 4м	M^3			10.2						
17						Демонтаж оборудования, металлических конструкций, установленных на наружных стенах здания.	тп			3.579						

Составил 

Расценил _____

Проверил _____