

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №10С/2013

(Определение начальной (максимальной) цены)

на капитальный ремонт теплотрассы п

инв. № 301384

Составлена в базовых ценах 2000г. (редакция 2009г.) с индексом пересчета в текущие цены
 Основание: Ремонтная ведомость от 23.10.2013г. РВ-58/21-13

Текущие цены на 2014г. 749,999 тыс. руб.
 в том числе НДС 18% 114,407 тыс. руб.
 Сметная стоимость 200С 117,674 тыс. руб.
 Трудоемкость 393 чел.-час.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч		
				Всего	Экспл. машин в т.ч.	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата	основных рабочих машинистов		
									Основная зарплата	в т.ч. зарплата	на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. ЗАТО=1,13;											
2	МДС 81-38.2004 п.3.	на сб. ТЕР, кроме ТЕР46	ОЗП*1,15; ЭММ*1,15; ЗПМ*1,15; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,15								
		на сб. ТЕР, ТЕР46	ОЗП*1,15; ЭММ*1,15; ЗПМ*1,15; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,15								
3	МДС 81-35.2004 п.4.7	на сб. ТЕР, кроме ТЕР46	ОЗП*1,15; ЭММ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25								
1	24-01-004-3	Демонтаж трубопроводов надземных, диаметр труб 80 мм	км	0,274	13357,05	7554,23	3660	1590	2070	416,15	114,02
	К=МАТ*0, ЭММ*0,6*1,15, ЗПМ*0,6*1,15, ОЗП*0,6*1,15, ТЗ*0,6*1,15, ТЗМ*0,6*1,15				5802,82	736,25			202	48,45	13,28
2	24-01-009-3	Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 80 мм	км	0,274	368485,25	15736,83	100965	3047	4312	797,61	218,55
	К=ЭММ*1,25*1,15, ЗПМ*1,25*1,15, ОЗП*1,15*1,15, ТЗ*1,15*1,15, ТЗМ*1,25*1,15				11122,08	1523,89			418	100,94	27,66
3	24-01-028-3	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 80 мм	шт.	2	574,3	75,22	1148	120	150	4,11	8,23
	К=ЭММ*1,25*1,15, ЗПМ*1,25*1,15, ОЗП*1,15*1,15, ТЗ*1,15*1,15, ТЗМ*1,25*1,15				60	9,49			19	0,69	1,38
4	22-06-005-2	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 80 мм	терезка	4	122,1	77,22	488	117	309	1,93	7,72
	К=ЭММ*1,25*1,15, ЗПМ*1,25*1,15, ОЗП*1,15*1,15, ТЗ*1,15*1,15, ТЗМ*1,25*1,15				29,37	8,9			36	0,53	2,13
Итого по локальной смете							106261	4874	6841	348,52	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ							106261	4874	6841	348,51928	
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=130 - по стр. 1,2,3,4)							7215		675	44	
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=75,65 - по стр. 1,2,3,4)							4198				
ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ							117674				
ИТОГО ПО СМЕТЕ в ценах 2000г.							117674				
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							7215				
В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							4198				
Пересчёт в текущие цены К 5,12 (Минрегионразвитие РФ №13478-СД/10 от 29.07.2013г. (прочие объекты)							602491				
Перевозка рабочих (293+37)чел.-ч.;8час.*4рейса*6,5км.*730руб/маш.-ч;21чел:40км/ч							1110				
ИТОГО ПО СМЕТЕ							603601				
С индексом инфляции на 2014г. К1,053 (ФГУП ПО МАЯК, указание №193,3/611-п от 07.06.2013г.)							635592				
НДС 18%							114406,56				
ВСЕГО ПО СМЕТЕ в текущих ценах							749998,56				