

Предмет закупки:

«Выполнение работ по выводу из эксплуатации объектов
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»:
цеха 005, 008, отдела 015, цеха 024, отдела 071, цеха 092, производства 112,
220, 435»

**Техническое задание
на выполнение работ по «Выводу из эксплуатации объектов
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»:**

цех 005-здание мастерской, здание склада ГСМ; цех 008-сооружение градирни, здание 712 КНС-1, здание 713 КНС-2, здание хлораторной 35кв. ОС, склад хлора 35кв. очистные сооружения, отстойник ОС 35кв. (здание биофильтров), отстойник ОС 35кв. (песколовка, лотки), охранная зона очистных сооружений; отдел 015-здание 251, здание 253, здание 254; цех 024-здание склада (ул.Карьер); отдел 071-здание пресспорошков, забор деревянный, здание диспетчерской, здание масел, красок; цех 092-сооружения теплицы № 1, сооружения теплицы № 2, сооружения теплицы № 2/3, теплица с коридором № 3; производство 112-здание 313; производство 220-здание 203, здание 204, здание 205, здание 234А, здание 240А (склад спецодежды); производство 435-здание караульного помещения 19, отдел 975-здание 244.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о демонтажных работах при выводе из эксплуатации.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по выводу из эксплуатации объектов ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»: цех 005-здание мастерской, здание склада ГСМ; цех 008-сооружение градирни, здание 712 КНС-1, здание 713 КНС-2, здание хлораторной 35кв. ОС, склад хлора 35кв. очистные сооружения, отстойник ОС 35кв. (здание биофильтров), отстойник ОС 35кв. (песколовка, лотки), охранная зона очистных сооружений; отдел 015-здание 251, здание 253, здание 254; цех 024-здание склада (ул.Карьер); отдел 071-здание пресспорошков, забор деревянный, здание диспетчерской, здание масел, красок; цех 092-сооружения теплицы № 1, сооружения теплицы № 2, сооружения теплицы № 2/3, теплица с коридором № 3; производство 112-здание 313, производство 220-здание 203, здание 204, здание 205, здание 234А, здание 240А (склад спецодежды); производство 435-здание караульного помещения 19; отдел 975-здание 244.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о демонтажных работах при выводе из эксплуатации объектов

Данным техническим заданием предусматривается выполнения работ по выводу из эксплуатации объектов ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Проектная документация разработана ООО Строительная и архитектурно-проектная фирма «Сапфир» г.Новоуральск, ООО «Инженер» г.Екатеринбург, Уральский филиал ОАО «ГСПИ «УПИИ «ВНИПИЭТ» г.Озёрск, ООО «Новый проект» г.Екатеринбург.

В рамках реализации данного мероприятия подрядной организации следует осуществить:

Вывод из эксплуатации объектов ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» обозначенных проектной документацией, выполнить демонтаж наружных и внутренних инженерных сетей и оборудования, разборку строительных конструкций, разборку существующих проездов, вертикальную планировку, озеленение территории, в объёме, определённом сметным расчётом, в соответствии с нормами и правилами, требованиями ГОСТ, ГОСТ Р, СНиП, РД.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

В рамках реализации проектных решений Подрядчику необходимо осуществить:

Работы по выводу из эксплуатации объектов ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»: цех 005-здание мастерской, здание склада ГСМ; цех 008-сооружение градирни, здание 712 КНС-1, здание 713 КНС-2, здание хлораторной 35кв. ОС, склад хлора 35кв. очистные сооружения, отстойник ОС 35кв. (здание биофильтров), отстойник ОС 35кв. (песколовка, лотки), охранная зона очистных сооружений; отдел 015-здание 251, здание 253, здание 254; цех 024-здание склада (ул.Карьер); отдел 071-здание пресспорошков, забор деревянный, здание диспетчерской, здание масел, красок; цех 092-сооружения теплицы № 1, сооружения теплицы № 2, сооружения теплицы № 2/3, теплица с коридором № 3; производство 112-здание 313; производство 220-здание 203, здание 204, здание 205, здание 234А, здание 240А (склад спецодежды); производство 435-здание караульного

помещения 19; отдел 975-здание 244.

- демонтаж наружных и внутренних систем электроснабжения
- демонтаж наружных и внутренних систем водоснабжения и канализации
- демонтаж внутренних систем вентиляции
- демонтаж систем отопления
- демонтаж оборудования
- разборку строительных конструкций
- разборку существующих проездов
- вертикальную планировку
- озеленение территории

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Место проведения работ:

Свердловская область, ЗАТО город Лесной, ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

- 1) цех 005-здание мастерской, здание склада ГСМ, 1 промплощадка;
- 2) цех 008-сооружение градирни промплощадка 8; здание 712 КНС-1, здание 713 КНС-2 пос.Горный; здание хлораторной очистных сооружений, склад хлора очистных сооружений, отстойник очистных сооружений (здание биофильтров), отстойник очистных сооружений (песколовка, лотки), охранная зона очистных сооружений 35 квартал;
- 3) цех 015-здание 251, 253, 254 промплощадка 5;
- 4) цех 024-здание склада ул.Карьер;
- 5) отдел 071-здание пресспорошков, забор деревянный, здание диспетчерской, здание масел, красок промплощадка 4;
- 6) отдел 092-сооружения теплиц №1, № 2, №2/3 и №3 промплощадка 17;
- 7) производство 112-здание 313 промплощадка 1;
- 8) производство 220-здания 203, 204, 205, 234А, 240А(склад спецодежды) промплощадка 2
- 9) производство 435-здание караульного помещения 19 промплощадка 4;
- 10) отдел 975-здание 244

Организация должна иметь лицензию ФСБ на право доступа к информации, содержащей государственную тайну. Работникам подрядной организации иметь оформленное разрешение на допуск к государственной тайне по форме №3.

Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

Демонтажные работы должны выполняться в соответствии с проектом, действующими нормативно-техническими документами, при обязательном соблюдении требований по разработке и реализации проектов производства работ, согласованных с заинтересованными службами Заказчика.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Выполнить работы в соответствии с проектами, а так же Техническим заданием Заказчика, определяющим объём, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

Разработать Проект производства работ в соответствии с СП 48.13330.2011 СВОД ПРАВИЛ «ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА», с соблюдением требований раздела 13 данного технического задания.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

1. Здание мастерской
Ведомость объемов работ согласно проекта № 831С-11-3-ПОД.ПЗ.ВР
2. Здание склада ГСМ
Ведомость объемов работ согласно проекта № 831С-11-2-ПОД.ВР
3. Сооружение градирни
Ведомость объемов работ согласно проекта № 853С-13-1-ПОД.ВОР
4. Здание 712 КНС-1
Ведомость объемов работ согласно проекта № 853С-13-2-ПОД.ВОР
5. Здание 713 КНС-2
Ведомость объемов работ согласно проекта № 853С-13-3-ПОД.ВОР
6. Здание хлораторной 35кв. ОС, склад хлора 35кв.ОС, отстойник ОС 35кв.(здание биофильтров), отстойник ОС 35кв.(песколовка, лотки), охранная зона очистных сооружений
Ведомость объемов работ согласно проекта И - 2968 - ПОД
7. Здание 251, 253, 254
Ведомость объемов работ согласно проекта 0503.005.0000-ПОР.ВР
8. Здание склада (ул.Карьер), сооружения теплицы №1,№2,№2/3,теплица с коридором №3
Ведомость объемов работ согласно проекта 053-12-01-ПОД.ПЗ
9. Здание пресспоршков, забор деревянный, здание диспетчерской, здание масел, красок, здание 313, здание караульного помещения (19)
Ведомость объемов работ согласно проекта 0503.000.0000-СМ.ВОР
10. Здание 203,204,205,234А,240А (склад спецодежды)
Ведомость объемов работ согласно проекта И-1423-ПОД.ПЗ
11. Здание 244
Ведомость объемов работ согласно проекта № 869С-13-1-ВОР

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

Не требуется

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

<i>Перечень проектной и рабочей документации</i>				<i>Таблица 2</i>
<i>№ п/п</i>	<i>Обозначение</i>	<i>№</i>	<i>№ инвентарный</i>	<i>Наименование</i>
1	РД	ЛСР 831С-11-СМ-3	№ 831С-11-3	Вывод из эксплуатации здания мастерской
2	РД	ЛСР 831С-11-СМ-2	№ 831С-11-2	Вывод из эксплуатации здания склада ГСМ
3	РД	ЛСР № 3	№ 853С-13-1	Вывод из эксплуатации сооружения градирни
4	РД	ЛСР № 1	№ 853С-13-2	Вывод из эксплуатации здания КНС-1
5	РД	ЛСР № 2	№ 853С-13	Вывод из эксплуатации здания КНС-2
6	РД	ЛСР 02-01, 02-02, 02-03, 02-06, 02-04, 02-05, 02-07, 02-08	И - 2968	Ликвидация производственного объекта «Здания и сооружения, в том числе, здание хлораторной, площадью 57,6кв.м, литер «634»; ограждение, протяжённостью 600м, литер «XVIII»; здания склада (склад хлора), площадью 49 кв.м, литер «635», очистных сооружений 35 квартала
7	РД	ЛСР 1-1382,3- 1079,1-1391,1-1390, 1-1388,1-1403,1-1405 1-1383,3-1080,1-1406 1-1407,1-1404,1-1392 1-1395,1-1393,1-1384 3-1081,1-1401,1-1394 1-1396,1-1399,1-1397 1-1385,3-1082,1-1400 1-1398,1-1402	0503.005.0000	Вывод из эксплуатации зданий № 251, 253, 254
8	РД	ЛСР 01-01-05	053-12-00	Вывод из эксплуатации здания склада цеха 024; сооружения комплекса тепличного хозяйства: теплица №1, теплица №2, теплица №2/3 и теплица №3
9	РД	ЛСР 01-01-01, 01-01-02,01-01-03, 01-01-04	053-12-01	Вывод из эксплуатации здания склада цеха 024; сооружения комплекса тепличного хозяйства: теплица №1, теплица №2, теплица №2/3 и теплица №3
10	РД	ЛСР 4-1020,3-1685, 1-515,4-1531,1-2182, 1-2183,1-2181,1-2207 1-2208,1-518,4-1534, 1-2209,1-2206	0503.000.0000	Вывод из эксплуатации зданий №207,313,305,402,19,здания склада (масел и красок), здания склада (пресспорошков), здания контрольно-пропускного пункта, эстакады и бетонной площадки

11	РД	ЛСР 02-01-01, 02-01-03,02-01-02, 07-03-01	И - 1423	Вывод из эксплуатации зданий 203,204,205,234А,240А
12	РД	ЛСР 869С-13-1, 869С-13-2	№ 869С-13	Вывод из эксплуатации здания №244

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

При разработке природоохранных мер и мероприятий руководствоваться СНиП 11-01-95 «Охрана окружающей среды». Вывозить строительный мусор и материалы от разборки на полигон ТБО «Поток», г.Качканар. Дальность вывозки – 40км. Контрольные талоны сдачи бытовых или производственных отходов получить в цехе 092 ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». Сдать металл в цех 393 ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» по сдаточной накладной по СТП Ж92 027-2005 форма ПР-1

РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало работ – 01.07.2014 года; окончание работ – 15.12.2015 года.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнить все демонтажные работы, работы по разборке строительных конструкций, вертикальной планировке, озеленению территории в соответствии с согласованной проектной документацией, строительными нормами и правилами.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Работы должны проводиться согласно ППР с оформлением наряда-допуска на работы повышенной опасности, согласовать с подрядчиком отключение и перенос коммуникаций, использование существующих дорог и проездов для строительного транспорта.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

На все работы, связанные с выводом из эксплуатации объектов, выполненные в соответствии с согласованной проектной документацией, строительными нормами и правилами Участник даёт гарантию согласно заключенного договора.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

До начала демонтажных работ должны быть возведены все временные защитные ограждения, сооружения, устройства и приспособления для безопасного производства работ и с обеспечением сохранности инженерных сетей и сооружений, древонасаждений и безопасности граждан в зоне, прилегающей к объекту.

Строительная площадка должна быть оборудована комплектом первичных средств пожаротушения: песком, лопатами, баграми, огнетушителями.

Необходимо своевременное выполнение противопожарных мероприятий и соблюдение пожарных требований, а также соблюдение требований по обеспечению производства строительного-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
- ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;
- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительного-монтажных работ».
- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

В результате реализации проекта Участник обязан выполнить все демонтажные и иные неразрывно связанные с разбираемыми объектами работы в соответствии с согласованной проектной документацией, строительными нормами и правилами.

Сдача объекта производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, действующими на дату сдачи нормативными документами, и осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты, указанной в уведомлении Генерального подрядчика, путём инспекции и при положительном результате предварительных испытаний.

Оформление Акта приёмки объекта после разборки производится в соответствии с условиями заключаемого договора и действующего законодательства.

Состав и объём отчетной документации, в том числе исполнительной документации предоставляется в соответствии с РД-11-02-2006.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ


Информация требуемая по разделу 13 предоставляется на русском языке, на бумажных носителях в соответствии с РД-11-02-2006 почтой или через секретариат отдела

капитального строительства (шифр 072) ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».
Количество экземпляров 4.

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
	РД	Рабочая документация
	ЛСР	Локальный сметный расчёт

Начальник отд.072



Моляков В.В.

Составил:
Инженер по технадзору отд.072



Берг И.В.

Тел.8(34342) 9-54-30