

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 204С/2013
(определение начальной (максимальной) цены)

на капитальный ремонт сооружения ГО-40-1 (убежище на 300 человек) инв.№ 0201147

Составлена в базовых ценах 2000г. (редакция 2009г.) с индексом пересчета в текущие цены
Основание: Ремонтная ведомость от 29.06.2012г. № РВ-40/4

Сметная стоимость 187 653 тыс руб
Нормативная трудоемкость 1919 747 чел.-ч
Текущая стоимость с НДС 1248 17214 тыс руб
Сумма НДС 190 39914 тыс руб

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.		Сумма НДС	190 39914 тыс.руб.		
				Всего	Экспл. машин в т.ч. зарплата	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата	Затраты труда, чел.-ч		
									основных рабочих машинистов		
				Основная зарплата					на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ЗАТО = 1.13 Капитальный ремонт производственных зданий											
МДС 81-36.2004 п.1	на ТЕР кроме ТЕР46			К=ЭММ*1,2, ЗПМ*1,2, ОЗП*1,2, ТЗ*1,2, ТЗМ*1,2							
	на ТЕРР, ТЕР46			К=ЭММ*1,0, ЗПМ*1,0, ОЗП*1,0, ТЗ*1,0, ТЗМ*1,0							
МДС 81-35.2004 п.4.7	на ТЕР кроме ТЕР46			К=ЭММ*1,25, ЗПМ*1,25, ОЗП*1,15, ТЗ*1,15, ТЗМ*1,25							
1	68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических		4.84	1763.82	1077.84	8537	3320	5217	57.76	279.56
		1000 м2			685.98	215.91			1045	15.7	75.99
2	01-01-014-6	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3		0.86	16621.15	15944.37	14294	577	13712	60.2	51.77
	К=ЭММ*1.25*1.2, ЗПМ*1.25*1.2, ОЗП*1.15*1.2, ТЗ*1.15*1.2, ТЗМ*1.25*1.2	1000 м3			670.68	2981.89			2564	188.22	161.87
3	601-9001	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 1 км (1-й класс груза)		1548	4.31	*	6672	*	*	*	*
	К=МАТ=4.31	т			*	*			*	*	*
4	01-01-016-2	Работа на отвале, группа грунтов 2-3		0.86	610.09	549.09	524	48	472	5.04	4.33
	К=ЭММ*1.25*1.2, ЗПМ*1.25*1.2, ОЗП*1.15*1.2, ТЗ*1.15*1.2, ТЗМ*1.25*1.2	1000 м3			56.12	109.89			95	5.96	5.12
5	01-02-057-3	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3		0.26	3813.17	*	991	991	*	342.24	88.98
	К=ЭММ*1.25*1.2, ЗПМ*1.25*1.2, ОЗП*1.15*1.2, ТЗ*1.15*1.2, ТЗМ*1.25*1.2	100 м3			3813.17	*			*	*	*
6	12-01-017-1	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм		2.66	1907.3	333.43	5074	1233	887	37.56	99.92
	К=ЭММ*1.25*1.2, ЗПМ*1.25*1.2, ОЗП*1.15*1.2, ТЗ*1.15*1.2, ТЗМ*1.25*1.2	100 м2			463.52	44.82			119	2.91	7.74
7	12-01-017-2	На каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-1		53.2	93.15	4.82	4955	906	256	1.38	73.42
	К=ЭММ*1.25*1.2, ЗПМ*1.25*1.2, ОЗП*1.15*1.2, ТЗ*1.15*1.2, ТЗМ*1.25*1.2	100 м2			17.03	0.69			37	0.05	2.39
8	61-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм		1.3	1207.57	22.76	1570	654	30	42.37	55.08
		100 м2			503.2	10.14			13	0.64	0.83
9	11-01-044-2	Нарезка швов в бетоне: с заполнением швов герметиком при устройстве полимерных наливных полов		0.66	1318.62	1055.63	871	105	697	13.4	8.84
	К=ЭММ*1.25*1.2, ЗПМ*1.25*1.2, ОЗП*1.15*1.2, ТЗ*1.15*1.2, ТЗМ*1.25*1.2	100 м			159.14	77.5			51	4.2	2.77