

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
17	07-01-037-3	Герметизация мастикой швов горизонтальных		0.19	1316.26	393.62	250	54	75	21.94	4.17
	К=ЭММ)*1.25*1.2, ЗПМ)*1.25*1.2, ОЗП)*1.15*1.2, ТЗ)*1.15*1.2, ТЗМ)*1.25*1.2	100 м			284.39	*			*	*	*
17.1	101-0616	Мастика клеящая сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ	кг	-14.25	8.51	*	-121	*	*	*	*
17.2	101-2390	Герметик Сазиласт 21, двухкомпонентный для герметизации швов, деформативность 25%	м	0.003971	25622.8	*	102	*	*	*	*
18	08-02-002-5	Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м		1.11	3041.5	584.95	3376	2687	649	198.71	220.56
	К=ЭММ)*1.25*1.2, ЗПМ)*1.25*1.2, ОЗП)*1.15*1.2, ТЗ)*1.15*1.2, ТЗМ)*1.25*1.2	100 м2			2420.52	113.77			126	6.17	6.84
19	11-01-002-1	Устройство подстилающих слоев песчаных		4.6	234.45	35.51	1078	267	163	4.71	21.65
	К=ЭММ)*1.25*1.2, ЗПМ)*1.25*1.2, ОЗП)*1.15*1.2, ТЗ)*1.15*1.2, ТЗМ)*1.25*1.2	1 м3			58.07	6.19			28	0.45	2.07
20	11-01-002-4	Устройство подстилающих слоев щебеночных		4.6	287.21	61.14	1321	300	281	5.15	23.68
	К=ЭММ)*1.25*1.2, ЗПМ)*1.25*1.2, ОЗП)*1.15*1.2, ТЗ)*1.15*1.2, ТЗМ)*1.25*1.2	1 м3			65.15	11.34			52	0.83	3.8
21	12-01-017-1	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм		2.69	1907.3	333.43	5131	1247	897	37.56	101.05
	К=ЭММ)*1.25*1.2, ЗПМ)*1.25*1.2, ОЗП)*1.15*1.2, ТЗ)*1.15*1.2, ТЗМ)*1.25*1.2	100 м2			463.52	44.82			121	2.91	7.83
22	12-01-017-2	На каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-1		53.8	93.15	4.82	5011	916	259	1.38	74.24
	К=ЭММ)*1.25*1.2, ЗПМ)*1.25*1.2, ОЗП)*1.15*1.2, ТЗ)*1.15*1.2, ТЗМ)*1.25*1.2	100 м2			17.03	0.69			37	0.05	2.42
23	6002029-1	Погрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный	м	1548	3.3	3.3	5108	*	5108	*	*
24	601-9001	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 1 км (1-й класс груза)	м	1548	4.31	*	6672	*	*	*	*
25	01-01-033-3	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3		0.86	1138.04	1138.04	979	*	979	*	*
	К=ЭММ)*1.25*1.2, ЗПМ)*1.25*1.2, ОЗП)*1.15*1.2, ТЗ)*1.15*1.2, ТЗМ)*1.25*1.2	1000 м3			*	246.2			212	15.54	13.36
26	01-01-033-9	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к норме 01-01-033-03		1.72	493.22	493.22	848	*	848	*	*
	К=ЭММ)*1.25*1.2, ЗПМ)*1.25*1.2, ОЗП)*1.15*1.2, ТЗ)*1.15*1.2, ТЗМ)*1.25*1.2	1000 м3			*	106.7			184	6.74	11.58
27	01-02-005-1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2		8.6	520.52	309.89	4476	1811	2665	17.29	148.71
	К=ЭММ)*1.25*1.2, ЗПМ)*1.25*1.2, ОЗП)*1.15*1.2, ТЗ)*1.15*1.2, ТЗМ)*1.25*1.2	100 м3			210.63	62.72			539	4.56	39.22
28	01-01-036-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)		0.78	33.78	33.78	26	*	26	*	*