



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Теплопроект-Урал»

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

**Демонтаж кирпичной дымовой трубы котельной
- здание 33**

Сметная документация

30670-СД.01-01

ГИП

А.С. Вольхин

Екатеринбург 2012 г.

№ п/п	№ подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №

Обозначение	Наименование	Примечание
	Обложка	
	Титульный лист	
30670-СД.01-01	Содержание	1
30670-СД.01-01	Пояснительная записка	1
30670-ССР.01-01	Сводный сметный расчет	2
30670-СМ.01-01	Локальный сметный расчет «Демонтаж кирпичной дымовой трубы котельной - здание ЭЭ»	4
Письмо ООО «Поток» от 05 июля 2012г	О транспортировке, приему и размещению промышленных отходов	1

Взам. Инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

30670-СД.01-01					
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
					07.12
					07.12
					07.12
Проверил	Вольхин				07.12
Н. контр.	Уланов				07.12
Разраб.	Березин				07.12
Сметная документация					
Стадия		Лист		Листов	
П		1			
ЗАО «Теплопроект-Урал»					

Заказчик

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 201_г.

Сводный сметный расчет в сумме 5 578,64 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » _____ 201_г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №30670-ССР.01-01

на «Демонтаж кирпичной дымовой трубы котельной - здание 33 ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» Свердловская область г. Лесной

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.07.2012 г.

Согласован УРЦЭС !

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	30670-СМ.01-01	Демонтаж кирпичной дымовой трубы котельной - здание 33	768,15				768,15
		Итого по Главе 2	768,15				768,15
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	768,15				768,15
		Индекс изменения сметной стоимости СМР СР=4,42	3395,22				3395,22
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главе 8					
		Итого по Главам 1-8	3395,22				3395,22
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	ГСН 81-05-02-2007 табл.4 п.11.2	Производство работ в зимнее время - 1,7*1,1 = 1,87%	67,23				67,23

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главе 9	67,23				67,23
		Итого по Главам 1-9	3462,45				3462,45
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главе 12					
		Итого по Главам 1-12	3462,45				3462,45
Непредвиденные затраты							
3	МДС 81-35.2004 п.4.96	Резерв средств на непредвиденные затраты - 2%	69,25				69,25
		Итого Непредвиденные затраты	69,25				69,25
		Итого с непредвиденными	3531,7				3531,7
Дополнительные затраты в текущих ценах							
Утилизация							
4	Письмо ООО "Поток" от 05.07.2012г	Прием и утилизация ПО 4кл. 1027,34тн x 508руб :1,18				442,28	442,28
5	Письмо ООО "Поток" от 05.07.2012г	Плата за размещение ПО 4кл. 1027,34тн x 865,67руб :1,18				753,68	753,68
		Итого Дополнительные затраты				1195,96	1195,96
		Итого с учетом доп. затрат	3531,7			1195,96	4727,66
Налоги и обязательные платежи							
6	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 18%	635,71			215,27	850,98
		Итого Налоги	635,71			215,27	850,98
		Всего по сводному расчету	4167,41			1411,23	5578,64

Главный инженер проекта: _____ Вольхин А. С.
(должность, подпись, расшифровка)

Начальник сметного отдела: _____ Березин О. В.
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик _____ ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 201_г.

Сводный сметный расчет в сумме 5 574,13 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм

_____ (ссылка на документ об утверждении)

« » _____ 201_г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №30670-ССР.01-01

на «Демонтаж кирпичной дымовой трубы котельной - здание 33 ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» Свердловская область г. Лесной
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.07.2012 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	30670-СМ.01-01	Демонтаж кирпичной дымовой трубы котельной - здание 33	768,15				768,15
		Итого по Главе 2	768,15				768,15
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	768,15				768,15
		Индекс изменения сметной стоимости СМР СР=4,42	3395,22				3395,22
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главе 8					
		Итого по Главам 1-8	3395,22				3395,22
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	ГСН 81-05-02-2007 табл.4 п.11.2	Производство работ в зимнее время - 1,7*1,1%	63,49				63,49
		Итого по Главе 9	63,49				63,49

