

"СОГЛАСОВАНО"

А.С. Каркавич
"16" 07. 2012г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник управления промышленной
А.А. Кузнеценков
"13" 07. 2012г.

Наименование объекта: ФГУП ПО МАЯК Завод 20

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №116С/2012
на Ремонт транспортно-пешеходной галереи между зданием 7 и зданием 191
инв. № 201360 на 2012г.

Составлена в ценах 2001г., с пересчетом в текущие цены
Основание: ремонтная ведомость РВ-20/10 от 08.06.2012г.

Сметная стоимость 200С 97.009 тыс. руб.
Текущие цены на 2012г. 552.331 тыс. руб.
в том числе НДС 18% 84.254 тыс. руб.
Трудоемкость 1023 чел.-час

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата	основных рабочих машинистов	
									Основная зарплата	в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 ЗАТО = 1.13								
		2 МДС81-38.2004 прил 3 п 2 на сб ТЕР, кроме ТЕР46 на сб ТЕРр. ТЕР46		ОЗП*1.35, ЭММ*1.35, ЗПМ*1.35, ТЗ*1.35, ТЗМ*1.35						
		3 МДС 81-35.2004 п 4.7 на сб ТЕР, кроме ТЕР46		ОЗП*1.15, ЭММ*1.15, ЗПМ*1.15, ТЗ*1.15, ТЗМ*1.15						
1	08-07-001-2	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	0.4	1438.74	11.37	575	333	5	67	27
		К=ЭММ*1.25*1.35, ЗПМ*1.25*1.35, ОЗП*1.15*1.35, ТЗ*1.15*1.35, ТЗМ*1.25*1.35	100 м2	831.43	-					
2	58-17-1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (1-3 слоя)	10.6	225.3	2.23	2388	2365	24	20	212
		К=ЭММ*1.15, ЗПМ*1.15, ОЗП*1.15, ТЗ*1.15, ТЗМ*1.15	100 м2	223.07	-					
2.1	999-9900	Строительный мусор	8.268							
			m							
3	58-16-3	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2	1.5	3508.04	109.97	5262	2836	165	149	224
		К=ЭММ*1.15, ЗПМ*1.15, ОЗП*1.15, ТЗ*1.15, ТЗМ*1.15	100 штук	1890.62	21.82			33	2	2
3.1	999-9900	Строительный мусор	2.22							
			m							
4	12-01-016-2	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер, готовой эмульсией битумной	12.844	326.78	6.5	4197	698	83	4	56
		К=ЭММ*1.25*1.35, ЗПМ*1.25*1.35, ОЗП*1.15*1.35, ТЗ*1.15*1.35, ТЗМ*1.25*1.35	100 м2	54.33	-					
5	12-01-002-9Б	Устройство кровель плоских из наплавляемых рулонных материалов (с применением газопламенных горелок): в два слоя	10.6	443.53	76.13	4701	3178	807	22	236
		К=ЭММ*1.25*1.35, ЗПМ*1.25*1.35, ОЗП*1.15*1.35, ТЗ*1.15*1.35, ТЗМ*1.25*1.35	100 м2	299.78	6.24			66	0	4
6	ЧелСЦена №5 2012г, ч.1, п.11.01.438 (расход 116м2 на 100м2)	Рулонные кровельные материалы. Унифлекс ЭПП-2,8- нижний слой	1229.6	23.63		29055				
		К=МАТ=101.96/4.53 *1.05	м2							
7	ЧелСЦена №5 2012г, ч.1, п.11.01.4491 (расход 114м2 на 100м2 кровли)	Рулонные кровельные материалы. Унифлекс ЭКП-3,8 - верхний слой	1208.4	5.11		6175				
		К=МАТ=116*19/4.5 *1.05	м2							
8	12-01-004-4Б	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	3.74	1300.54	174.77	4864	2707	654	55	206
		К=ЭММ*1.25*1.35, ЗПМ*1.25*1.35, ОЗП*1.15*1.35, ТЗ*1.15*1.35, ТЗМ*1.25*1.35	100 м	723.68	22.1			83	1	4
9	101-9232-8	Рулонные кровельные материалы Унифлекс ЭПП-3,0- нижний слой (расход 168м2 на 100м п. примыкания)	628.32	13.6		8545				
			м2							

10	101-9232-9	Рулонные кровельные материалы Унифлекс ЭКП-4,5 - верхний слой (расход 84м2 на 100м.п примыкания)	314.16	16.7	-	5246	-	-	-	-
		<i>м2</i>								
11	11-01-004-5	Обделка водосливных воронок стеклотканью на битумной мастике (6шт)	0.2	2148.2	291.81	430	131	58	42	8
	К=ЭММ*1,25*1,35, ЗПМ*1,25*1,35, ОЗП*1,15*1,35, ТЗ*1,15*1,35, ТЗМ*1,25*1,35	<i>100 м2</i>		654.36	3.7			1	0	0
12	104-0089	Ткань стеклянная конструкционная: Т-11, Т-11п (ГОСТ 19170-73*)	0.02	23200	-	464	-	-	-	-
		<i>1000 м2</i>								
13	46-03-010-2	Пробивка отверстий в кровле на глубину до плиты покрытия	0.1	1255.63	701.29	126	55	70	41	4
	К=ЭММ*1,15, ЗПМ*1,15, ОЗП*1,15, ТЗ*1,15, ТЗМ*1,15	<i>100 шт</i>		554.34	142.18			14	10	1
14	12-01-014-2	Заполнение отверстия гравием керамзитовым	0.1	328.03	61.21	33	5	6	5	0
	К=ЭММ*1,25*1,35, ЗПМ*1,25*1,35, ОЗП*1,15*1,35, ТЗ*1,15*1,35, ТЗМ*1,25*1,35	<i>м3</i>		52.58	8.85			1	1	0
15	20-02-009-1	Установка флюгарок из листовой и оцинкованной стали круглого сечения	10	96.16	2.75	962	96	28	1	7
	К=ЭММ*1,25*1,35, ЗПМ*1,25*1,35, ОЗП*1,15*1,35, ТЗ*1,15*1,35, ТЗМ*1,25*1,35	<i>ШТУКА</i>		9.58	-					
15.1	300-0296	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты, мм. 200 (ЗК 00.000)	-10	70.8	-	-708	-	-	-	-
		<i>ШТУКА</i>								
16	ТПК "Татполимер"	Флюгарка диаметром 110мм	10	80.54	-	805	-	-	-	-
	К=МАТ=410/1 18/4 53*1,05	<i>ШТ</i>								
17	26-01-054-2	Обделка вокруг флюгарок нижний слой из наплавляемых материалов	0.2	2837.93	80.65	568	181	16	73	15
	К=ЭММ*1,25*1,35, ЗПМ*1,25*1,35, ОЗП*1,15*1,35, ТЗ*1,15*1,35, ТЗМ*1,25*1,35	<i>100 м2</i>		904.21	-					
18	101-9232-8	Рулонные кровельные материалы Унифлекс ЭПП-3,0- нижний слой (расход 115м2 на 100м2)	23	13.6	-	313	-	-	-	-
		<i>м2</i>								
19	26-01-054-2	Обделка вокруг флюгарок верхний слой из наплавляемых материалов	0.2	2837.93	80.65	568	181	16	73	15
	К=ЭММ*1,25*1,35, ЗПМ*1,25*1,35, ОЗП*1,15*1,35, ТЗ*1,15*1,35, ТЗМ*1,25*1,35	<i>100 м2</i>		904.21	-					
20	ЧелСЦена №5 2012г. ч.1, п.11.01.4491	Рулонные кровельные материалы Унифлекс ЭКП-3,8 - верхний слой (расход 114м2 на 100м2 кровли)	22.8	5.11	-	117	-	-	-	-
	К=МАТ=116*,19/4 5 3*1,05	<i>м2</i>								
21	6002029-1	Погрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный	10.5	3.73	3.73	39	-	39	-	-
	К=ЭММ*1,13, ЗПМ*1,13, ТЗМ*1,13	<i>м</i>								
22	601-9006	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 6 км (1-й класс груза)	10.5	11.84	-	124	-	-	-	-
		<i>м</i>								
		Итого по локальной смете				74849	12766	1971		1011
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				75557	12766	1971		1011
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. ,1 %=83 - по стр. ,2 %=187 - по стр. ,3,4,13,14,15,17,19,21 %=108 - по стр. ,5 %=120 - по стр. ,8 %=111 - по стр. ,11)				16994		198		11
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1, %=65 - по стр. 2, %=55 - по стр. 5,8, %=64 - по стр. 11.)				5166				
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				97717				
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				708	0	0		0
								0		0

ИТОГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	-708
ИТОГО ПО СМЕТЕ в ценах 2001г.	97009
В Т Ч НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	16994
В Т Ч СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	5166
Пересчёт в текущие цены К 4.53	439451
Челинформцентр. Протокол №48 от 16.04.2012г. табл 4 п.1 4 1	
Услуги санпропускника (1011+12)чел.-час.8час.*159.29руб/чел	20369
Перевозка рабочих (1011+12)чел.-ч.:8час.*20км.*677.97маш.-ч:40км/ч.:21дн.*4рейса	8257
ИТОГО	468077
НДС 18%	84253.86
ВСЕГО ПО СМЕТЕ в текущих ценах	552330.86

Составил
Инженер-сметчик УПБ




М.В. Золотухина

Проверил
Руководитель планово-сметной
группы УПБ

Т.И. Кавасева