ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Общие указания	
3	Схема соединений общая	
4	План размещения оборудования и кабельных трасс в резервуарном парке	
5	План размещения оборудования и кабельных трасс в блок-боксе	
	электроснабжения	
6	План размещения оборудования и кабельных трасс в зданиях 150, 150а	
7	План кабельных трасс	
8	Схемы электрические подключения оборудования	
9	Схема электрическая расключения оборудования в шкафу ШПС1	
10	Эскиз размещения оборудования в шкафу ШПС1	
11	Схема монтажная крепления ручного пожарного извещателя и звукового	
	оповещателя на стойке	

УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Наименование	Обозначение
Пульт контроля и управления	ARK
Оповещатель пожарный звуковой во взрывозащищенном исполнении	BIAS Ex
Извещатель пожарный ручной во взрывозащищенном исполнении	BTM Ex
Коробка распределительная во взрывозащищенном исполнении	XD Ex
Устройство оконечное	
Кабель, прокладываемый в земле	—N—N—

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Примечание
	Прилагаемые документы	
П1204.РП-О-ПС,СОУЭ.КЖ	Кабельный журнал	2 листа
П1204.РП-О-ПС,СОУЭ.С	Спецификация оборудования и материалов	4 листа
П1204.РП-О-ПС,СОУЭ.ПЗ	Пояснительная записка	5 листов
П1204.РП-О-ПС,СОУЭ.В	Ведомость шлейфов пожарной сигнализации	3 листа
П1204.РП-О-ПС,СОУЭ.РР1	Расчет емкости аккумуляторных батарей	2 листа
П1204.РП-О-ПС,СОУЭ.ТЗ-001	Техническое задание на обеспечение приема	
	сигналов ПС в шкафу распределения	
П1204.РП-О-ПС,СОУЭ.ТЗ-002	Техническое задание на кабельные ввода	
П1204.РП-О-ПС,СОУЭ.ТЗ-003	Техническое задание на обеспечение освещенности	
П1204.РП-О-ПС,СОУЭ.ТЗ-004	Техническое задание на обеспечение электропитания	
П1204.РП-О-ПС,СОУЭ.ТЗ-005	Техническое задание на конструкции металлические	2 листа
П1204.РП-О-ПС,СОУЭ.ТЗ-006	Техническое задание на обеспечение передачи	
	сигналов ПС из щита ЩСН	
	Копия свидетельства №0295-2012-7816476767-03	3 листа
	о допуске к определенному виду или видам работ,	
	которые оказывают влияние на безопасность	
	объектов капитального строительства	

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий

Главный инженер проекта Ю.Б. Баранов

ООО «Охрана» Общество с ограниченной ответственностью Санкт-Петербург

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Ген. директор		Круглов В.П.			08.12
ГИП		Баранов Ю.Б.			08.12
Нач. отдела		Корякин А.Ю.			08.12
Разраб.		Малькова И.Ю.			08.12
Проверил		Смирнов Р.И.			08.12
Н.контр.		Герлинг А.А.			08.12

П1204.РП-О-ПС,СОУЭ

«Техническое перевооружение открытого склада топлива зд.122В-К ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова»

Пожарная сигнализация. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	Стадия	Лист	Листов
	Р	1	11
Общие данные	ООО "Охрана" Санкт-Петербург		

Формат А3

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взамен инв.N | Должность | Фамилия | Подпись | Дата