

название стройки: здание № 19 по адресу: Калужская область, г.Обнинск, Киевское шоссе 109.

**Локальная смета**  
**Облицовка фасада и ремонт ступеней крыльца здания № 19**

название объекта:

дние:

влена в ценах

2-й квартал 2012г.

Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. руб.		Сметная стоимость		Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обслуж. машины		
			Всего Основной зар. платы	Экспл. машин в т.ч. зарплат	Всего	зар. платы	Экспл. машин в т.ч. зарплат	на един.	всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Согласно письму 3757-КХ/08, письму 6056-ИП/08 и письму 10753-ВТ/08 для текущего уровня цен с 01.01.2011									
15-01-064-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе	9,4	148944,431	624,6165	1 400 077,86	339 461,74	5 871,40	3753,945	35287,083
	100 м2		36112,9509	74,24469			697,90	2,98425	28,05195
	Коэф. пересчета: пункт	15-01-064-1							
	Поправка к стоимости материалов:	)*5,6							
	Поправка к стоимости эксплуатации машин:	)*5,19*1,25							
	Поправка к заработной плате машиниста:	)*12,09*1,15							
	Поправка к заработной плате рабочих:	)*12,09*1,15							
	Поправка к трудовым затратам рабочих:	)*12,09*1,15							
	Поправка к трудовым затратам машинистов:	)*5,19*1,25							
	% НР	105%	37996,55537		302 742,08	((*0,85))=89%			
	% СП	55%	19902,95757		149 670,24	((*0,8))=44%			
	Итого с НР и СП		206843,9443		1 852 489,98				
101-3257	Плиты облицовочные типа «ФАССТ» в комплекте с планками заполнения стыков	-987	881,576	0	- 672 715,51	0,00	0,00	0	0
	м2		0	0			0,00	0	0
	Коэф. пересчета: пункт	101-3257							
	Поправка к стоимости материалов:	)*5,6							
прайс-лист	Плиты керамогранитные	987	720	0	710 640,00	0,00	0,00	0	0
	м2		0	0			0,00	0	0
	Поправка к стоимости эксплуатации машин:	)*5,19*1,25							
	Поправка к заработной плате машиниста:	)*12,09*1,15							
	Поправка к заработной плате рабочих:	)*12,09*1,15							
	Поправка к трудовым затратам рабочих:	)*12,09*1,15							
	Поправка к трудовым затратам машинистов:	)*5,19*1,25							
15-01-070-1	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	220	922,45865	2,98425	202 940,91	44 046,29	656,54	21,550425	4741,0935
	м2		200,2104	0			0,00	0	0
	Коэф. пересчета: пункт	15-01-070-1							
	Поправка к стоимости материалов:	)*5,6							
	Поправка к стоимости эксплуатации машин:	)*5,19*1,25							
	Поправка к заработной плате машиниста:	)*12,09*1,15							
	Поправка к заработной плате рабочих:	)*12,09*1,15							
	Поправка к трудовым затратам рабочих:	)*12,09*1,15							
	Поправка к трудовым затратам машинистов:	)*5,19*1,25							
	% НР	105%	210,22092		39 201,20	((*0,85))=89%			
	% СП	55%	110,11572		19 380,37	((*0,8))=44%			
	Итого с НР и СП		1242,79529		261 522,48				
15-01-070-2	Облицовка дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием	12	1061,78977	3,3735	12 741,48	2 634,44	40,48	23,63595	283,6314
	м2		219,538265	0			0,00	0	0

	Козэф. пересчёта: пункт	15-01-070-2							
	Поправка к стоимости материалов:	)*5,6							
	Поправка к стоимости эксплуатации машин:	)*5,19*1,25							
	Поправка к заработной плате машиниста:	)*12,09*1,15							
	Поправка к заработной плате рабочих:	)*12,09*1,15							
	Поправка к трудозатратам рабочих:	)*12,09*1,15							
	Поправка к трудозатратам машинистов:	)*5,19*1,25							
	% НР	105%	230,5130783		2 344,65			((("0.85))=89%	
	% СП	55%	120,7449468		1 159,15			((("0.8))=44%	
	Итого с НР и СП		1413,047789		16 245,28				
08-07-001-1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки	8,2	6791,09218	39,57375	55 686,95	42 750,98	324,60	603,4119	4947,97758
	100 м2		5213,53443	0			0,00	0	0
	Козэф. пересчёта: пункт	08-07-001-1							
	Поправка к стоимости материалов:	)*5,6							
	Поправка к стоимости эксплуатации машин:	)*5,19*1,25							
	Поправка к заработной плате машиниста:	)*12,09*1,15							
	Поправка к заработной плате рабочих:	)*12,09*1,15							
	Поправка к трудозатратам рабочих:	)*12,09*1,15							
	Поправка к трудозатратам машинистов:	)*5,19*1,25							
	% НР	122%	6360,512005		44 461,02			((("0.85))=104%	
	% СП	80%	4170,827544		27 360,63			((("0.8))=64%	
	Итого с НР и СП		17322,43173		127 508,60				
11-01-011-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм на ступенях крыльца	0,254	10960,266	287,007	1 644,04	654,25	43,05	549,327285	82,3990928
	100 м2		4361,66689	204,798555			30,72	8,239125	1,23586875
	Козэф. пересчёта: пункт	11-01-011-1							
	Поправка к стоимости материалов:	*5,6							
	Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*5,19*1,25							
	Поправка к заработной плате машиниста:	*12,09*1,15							
	Поправка к заработной плате рабочих:	*12,09*1,15							
	Поправка к трудозатратам рабочих:	*12,09*1,15							
	Поправка к трудозатратам машинистов:	*5,19*1,25							
	% НР	123%	5816,752614		719,22			((("0.85))=105%	
	% СП	75%	3424,849155		410,96			((("0.8))=60%	
	Итого с НР и СП		20001,86775		2 774,24				
11-01-027-3	Устройство покрытий ступеней крыльца на цементном растворе из плиток керамических одноцветных с красителем	0,254	59136,5973	834,94125	8 870,48	2 183,29	125,24	1665,36123	249,804185
	100 м2		14555,2961	421,27605			63,19	17,25675	2,5885125
	Козэф. пересчёта: пункт	11-01-027-3							
	Поправка к стоимости материалов:	*5,6							
	Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*5,19*1,25							
	Поправка к заработной плате машиниста:	*12,09*1,15							
	Поправка к заработной плате рабочих:	*12,09*1,15							
	Поправка к трудозатратам рабочих:	*12,09*1,15							
	Поправка к трудозатратам машинистов:	*5,19*1,25							
	% НР	123%	18421,18372		2 358,80			((("0.85))=105%	
	% СП	75%	11232,4291		1 347,88			((("0.8))=60%	
	Итого с НР и СП		88790,21015		12 577,17				
101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	-25,4	379,68	0	- 5 609,10	0,00	0,00	0	0
	м2		0	0			0,00	0	0
	Козэф. пересчёта: пункт	101-0287							
	Поправка к стоимости материалов:	*5,6							
прайс-лист	Плиты керамогранитные	25,4	481,9	0	12 240,00	0,00	0,00	0	0
	м2		0	0			0,00	0	0
<b>ИТОГО ПО: Новая локальная смета</b>					<b>2 317 473,14</b>	<b>431 730,99</b>	<b>7 061,21</b>	<b>45 591,99</b>	<b>31,88</b>
							<b>791,81</b>		

Итого по объекту

Итого 2 317 473,14  
 НДС 18% 417 145,17  
 Всего по смете 2 734 618,31

авил

*Сметчик Е.И.Минин*  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

*Мельников Е.А.*  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

ерил

*Мельников Е.А.*  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]