

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4. ТЕР 01-01-013-09 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Работа по грунту с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом емкостью 0,65 (0,5-1) м ³ , грунта грунтов 3, 1000 м ³ грунта <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	3.61	5 404,38	<u>123.87</u> 13.18	5 267,33	664,22	19 509,81	<u>447.17</u> 47.58	19 015,06	<u>15.07</u> 4.36	<u>6.34</u> 14.82	127 502	<u>6 739</u> 207	<u>120 555</u> 35 536
5. ТССЦпг 03-21-01-001 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км, 1 т груза	7220	3.57		<u>3.57</u>		25 775,40	<u>25 775,40</u>		<u>1</u>	<u>7.52</u> 1	193 831		<u>193 831</u>
6. ТЕР 01-01-033-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), грунта грунтов 1, 1000 м ³ грунта <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	1.0927	535.04		<u>535.04</u> 114.76		584,66	<u>584.66</u> 125.40		<u>1</u>	<u>8.12</u> 12.92	4 747		<u>4 747</u> 1 620
7. ТЕР 01-02-005-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунта грунтов 1-2, 100 м ³ уплотненного грунта <i>Накладные расходы</i>	10.927	466.37	<u>113.40</u>	<u>352.97</u> 34.17	5 096,26	<u>1 239.18</u>	<u>3 857.08</u> 373.39	<u>15.07</u> 1	<u>4.03</u> 15.06		34 218	<u>18 674</u>	<u>15 544</u> 5 623
		95%			119,13				95%		1 539		
		50%			62,70				50%		810		
					766,49						7 096		
		95%				1 531,94			95%		23 082		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Сметная прибыль Всего с НР и СП		50%			806,29 7 434,49				50%	12 149 69 449		
8.	ТЕР 01-02-061-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунтта грунтов 1, 100 м3 грунта	1.214	704,46	704,46		855,21	855,21		15,07	1	12 888	12 888	
	Накладные расходы		80%			684,17				80%	10 310		
	Сметная прибыль		45%			384,84				45%	5 800		
	Всего с НР и СП					1 924,22					28 998		
9.	ТССЦ 407-0024 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Грунт песчаный, супесчаный, м3	1335,6	95,57	95,57		127 643,29	127 643,29		1	1	127 643	127 643	
10.	ТССЦ 403-0136 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Лотки железобетонные водопропускные, м3	170,2	2 954,20	2 954,20		502 804,84	502 804,84		1	1	502 805	502 805	
11.	ТЕР 07-02-002-07 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка лотков между сооружениями сечением до 0,5 м2, 100 м3 сборных железобетонных конструкций Удал.ресурсы: ТССЦ 403-9022	1.702	31 981,47	8 904,19	18 130,83	54 432,46	15 154,93	30 858,67	15,07	6,51	466 486	228 385	200 890
	Накладные расходы		130%	4 946,45	2 210,34	8 418,86	3 762,00	4,42	15,06		370 553	37 211	56 656
	Сметная прибыль		85%			16 079,39				85%	242 285		
	Всего с НР и СП					95 103,86					1 079 324		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12. ТЕР 01-02-061-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)		20.91	704.46	704.46		14 730.26	14 730.26		15.07	1	221 985	221 985	
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов 1, 100 м3 грунта													
Накладные расходы			80%			11 784.21					177 588		
Сметная прибыль			45%			6 628.62					99 893		
Всего с НР и СП						33 143.09					499 466		
13. ТЕР 01-01-109-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)		1.686	2 093.30	52.08	2 041.22	3 529.30	87.81	3 441.50	15.07	1	24 003	1 323	22 679
Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами, грунта грунтов 1-2, 1000 м2 спланированной поверхности					201.28			339.36	1	15.06			5 111
Накладные расходы			95%			405.81					6 112		
Сметная прибыль			50%			213.59					3 217		
Всего с НР и СП						4 148.70					33 332		
14. ТЕР 01-01-125-01 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)		1.686	4 204.71		4 204.71	7 089.14	7 089.14	641.30	1	15.06	50 262		50 262
Уплотнение откосов каналов экскаваторами с ковшем вместимостью 1 м3, оборудованными валццовыми трамбовками, 1000 м2 уплотненной поверхности					380.37				1				9 658
Накладные расходы			95%			609.24					9 175		
Сметная прибыль			50%			320.65					4 829		
Всего с НР и СП						8 019.03					64 266		
15. ТССЦ 408-0043 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)		1584	263.51		263.51	417 399.84	417 399.84		1		417 400	417 400	
Щебень из гравия для строительных работ марка Др-8, фракция 20-40 мм, м3													
ИТОГО ПО СМЕТЕ						1 345 519.38	1 69 319.73	119 869.16			4 459 182	2 551 648	822 196
						1 056 330.49	7 799.57				1 085 336	116 466	4

