

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

2011 г.

2011 г.

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА**  
1110-053 / 196/2011

на капитальный ремонт здания

Составлена в ценах 2001г. С кат. 13, МДС 81-35-2004 и 4.7 МДС 81-38-2004 п.2.3

Основание: Ведомость дефектов

Сметная стоимость 1154,478 тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость 12332 чел.-ч.  
Текущая стоимость с НДС 7538,35212 тыс. руб.

| № п/п | Шифры и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед., руб. |                     | Общая стоимость, руб. |                   |                              | Затраты труда, чел.-ч.      |       |
|-------|---------------------------------|--|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------|-------|
|       |                                 |  |            | Всего               | Экспл. машин в т.ч. | Всего                 | Основная зарплата | Экспл. машин в т.ч. зарплата | основных рабочих машинистов |       |
|       |                                 |  |            |                     |                     |                       |                   |                              | на единицу                  | всего |
| 1     | 2                               | 3  | 4          | 5                   | 6                   | 7                     | 8                 | 9                            | 10                          | 11    |

К:ЭММ11.2511.7, ЗПМ11.2511.7, ОЗП11.1511.7, ТЗП11.1511.7, ТЗМ11.1511.7

К:ЭММ11.5, ЗПМ11.5, ОЗП11.5, ТЗП11.5, ТЗМ11.5

**Раздел Коридор на +13,2 в/о 1-10**

|    |              |   |          |        |         |        |      |      |      |        |        |
|----|--------------|---|----------|--------|---------|--------|------|------|------|--------|--------|
| 1  | 46-04-012-3  | <b>Двери деревянные</b><br>Разборка деревянных заполнения проемов, дверных и воротных   | 100 м2   | 0,273  | 2069,19 | 267,4  | 565  | 492  | 73   | 155,87 | 42,55  |
| 2  | 10-01-039-3  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема, м2 до 3  | м2       | 27,3   | 83,39   | 7,99   | 2277 | 787  | 39   | 11,61  | 3,17   |
| 3  | 203-0199     | Блоки дверные внутренние для жилых и общественных зданий глухие и под остекление с мелкопустотным (решетчатым) заполнением полотн, оклеенных твердыми древесноволокнистыми плитами ГОСТ 6629, однопольные с полотном глухим ДГ 21-9 площадь 1,80 м2, ДГ 21-12 площадь 2,52 м2 | м2       | 27,3   | 268     | -      | 7316 | -    | -    | -      | -      |
| 4  | 101-0894     | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами двери в помещении однопольных   | КОМПЛЕКТ | 13     | 72,7    | -      | 945  | -    | -    | -      | -      |
| 5  | 101-0951     | Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни, типа ЗВ4 (сборочная единица засов-защелка цилиндрический механизм, ключ, защелка ручки фалевые)   | ШТУКА    | 5      | 90,6    | -      | 453  | -    | -    | -      | -      |
| 6  | 53-21-8      | Ремонт и восстановление герметизации коробов окон и балконных дверей пеной монтажной  | 100 м    | 0,676  | 3121,68 | 1960,3 | 2110 | 393  | 1325 | 41,61  | 28,13  |
|    |              |   |          |        | 581,16  | 285,88 |      |      | 193  | 19,32  | 13,06  |
| 7  | 101-1921     | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л   | ШТУКА    | 13     | 83,7    | -      | 1088 | -    | -    | -      | -      |
| 8  | 151-04-025-4 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения проемов дверных   | 100 м2   | 0,7371 | 3509,32 | 18,91  | 2587 | 1733 | 14   | 181,29 | 133,63 |
|    |              |   |          |        | 2351,75 | 4,26   |      |      |      | 0,02   | 0,02   |
| 9  | 46-04-012-3  | <b>Двери металлические</b><br>Разборка деревянных заполнения проемов, дверных и воротных  | 100 м2   | 0,126  | 2069,19 | 267,4  | 261  | 227  | 34   | 155,87 | 19,64  |
| 10 | 10-04-013-2  | Установка металлических дверных коробов с навеской полотн   | 100 м2   | 0,126  | 5918,66 | 878,71 | 746  | 567  | 18   | 11,61  | 1,46   |
|    |              |   |          |        | 4499,2  | 58,04  |      |      | 7    | 3,15   | 0,4    |

| 1    | 2                                      | 3  | 4       | 5       | 6       | 7      | 8     | 9   | 10     | 11     |
|------|--|--|---------|---------|---------|--------|-------|-----|--------|--------|
| 11   | Праис ООО<br>"Гардиан"<br>Екатеринбург | Двери противопожарные "Президент"<br>с пределом огнестойкости не ниже<br>EI30 1000*2100мм (с замком,<br>термостойкая незацепляемая ручка<br>защелка две сферические петли,<br>стопорные шпингалеты)<br>термостойкий уплотнитель по<br>периметру притвора, наличниками)<br>Цена 13250.1.18.4.97*1.023=2309.02 |         |         |         |        |       |     |        |        |
|      |  |  |         | 6       | 2309.02 |        | 13854 |     |        |        |
|      |  |  |         |         |         |        |       |     |        |        |
| 12   | 101-0961-3                             | Доводчик гидравлический ЗДГ-01 пр-<br>во Россия, усилии 90 кг  |         | 6       | 464     |        | 2784  |     |        |        |
| 13   | 53-21-8                                | Ремонт и восстановление<br>герметизации коробок окон и<br>балконных дверей мастикой<br>вулканизирующейся тиоколовой  | 0,312   | 3121.68 | 1960.3  | 974    | 181   | 612 | 41.61  | 12.98  |
|      |  |  |         |         | 581.16  | 285.88 |       | 89  | 19.32  | 6.03   |
| 14   | 101-1921                               | Пена монтажная для герметизации<br>стыков в баллончике емкостью 0.85 л   |         | 6       | 83.7    |        | 502   |     |        |        |
| 16   | 63-12-1                                | Ремонт потолков облицованных<br>гипсокартонными листами толщиной<br>14 мм площадью ремонтируемых<br>мест до 1 м2   | 0,6     | 1769.9  | 35.12   | 1062   | 472   | 21  | 62.88  | 37.73  |
|      |  |  |         |         | 785.87  | 3.29   |       | 2   | 0.27   | 0.16   |
| 17   | 101-0044                               | Асбестоцементные изделия листы,<br>асбестоцементные плоские с гладкой<br>поверхностью прессованные (ГОСТ<br>18124-95) толщиной, мм 10 (ГОСТ<br>18124-95)   |         | 63      | 39.5    |        | 2489  |     |        |        |
| 18   | 101-1490-1                             | Шурупы-саморезы 4.2x16 мм  |         | 960     | 0.23    |        | 221   |     |        |        |
| 19   | 101-1945-1                             | Лента армирующая для швов типа<br>"серпянка" с клеевым слоем<br>шириной 50мм   |         | 16      | 4.28    |        | 68    |     |        |        |
| 20   | 62-41-1                                | Очистка вручную поверхности<br>потолков от красок с земли и песов  | 1,7     | 347.63  |         | 591    | 591   |     | 31.2   | 53.04  |
|      |  |  |         |         | 347.63  |        |       |     |        |        |
| 21   | 15-04-025-2                            | Улучшенная окраска масляными<br>составами потолков   | 2,3     | 1833.46 | 23.02   | 4217   | 4158  | 53  | 139.37 | 320.56 |
|      |  |  |         |         | 1807.99 | 0.26   |       | 1   | 0.02   | 0.05   |
| 22   | 113-0246                               | Эмаль ПФ-115   | 0.06854 | 32550   |         | 2231   |       |     |        |        |
| 23   | 101-1867-1                             | Шпателька акриловая  |         | 0.0943  | 6240    |        | 588   |     |        |        |
| 24   | 53-1-4                                 | Стены<br>Разборка обрешетки по деревянному<br>каркасу  | 0,37    | 1402.08 | 586.31  | 519    | 302   | 217 | 76.8   | 28.42  |
|      |  |  |         |         | 815.77  | 79.44  |       | 29  | 4.31   | 1.59   |
| 24.1 | 999-9900                               | Строительный мусор   | 1.0138  |         |         |        |       |     |        |        |
| 25   | 10-01-010-1                            | Установка элементов каркаса из<br>брусьев  | 0,35    | 2337.68 | 78.94   | 818    | 184   | 28  | 43.99  | 15.4   |
|      |  |  |         |         | 526.88  |        |       |     |        |        |
| 26   | 15-02-033-2                            | Обивка поверхностей рейками  | 0,3     | 1921.89 | 8.18    | 577    | 198   | 2   | 60.02  | 18.01  |
|      |  |  |         |         | 658.55  |        |       |     |        |        |
| 27   | 26-02-017-1                            | Огнезащитная пропитка деревянных<br>конструкций элементов кровли<br>составом «Терминус-13»   | 0,7     | 1462.43 | 328.91  | 1024   | 744   | 230 | 80.98  | 56.68  |
|      |  |  |         |         | 1063.29 |        |       |     |        |        |
| 28   |  | Огнебиозащитный состав "Терминус-<br>13" (равход 0.15кг на м2 2-и уровень)<br>Ц2000г=153.1.18.4.97*1.02=26.61<br>руб/кг  | 24,6    | 26.61   |         | 652    |       |     |        |        |
| 29   | 61-2-7                                 | Ремонт штукатурки внутренних стен<br>по камню и бетону цементно-<br>известковым раствором, площадь<br>отдельных мест до 1 м2 толщиной<br>слой до 20 мм   | 0,4     | 5771.63 | 23.14   | 2309   | 1734  | 9   | 342.53 | 137.01 |
|      |  |  |         |         | 4335    | 12.24  |       | 5   | 1.01   | 0.4    |
| 29.1 | 999-9900                               | Строительный мусор   | 1.352   |         |         |        |       |     |        |        |
| 30   | 61-26-1                                | Перетирка штукатурки внутренних<br>помещений известковым раствором   | 1,7     | 548.73  | 3.45    | 933    | 883   | 6   | 42.11  | 71.58  |
|      |  |  |         |         | 519.55  | 1.83   |       | 3   | 0.15   | 0.26   |
| 31   | 62-7-5                                 | Улучшенная масляная окраска ранее<br>окрашенных стен за 2 раза с<br>расчисткой старой краски до 35 %   | 8       | 1003.69 | 12.12   | 6022   | 5685  | 73  | 76.79  | 460.71 |
|      |  |  |         |         | 947.49  | 1.83   |       | 11  | 0.15   | 0.9    |
| 32   | 101-1867-1                             | Шпателька акриловая  | 0.2454  | 6240    |         | 1531   |       |     |        |        |
| 33   | 113-0246                               | Эмаль ПФ-115   | 0.1266  | 32550   |         | 4121   |       |     |        |        |

| 1                                       | 2            | 3   | 4       | 5       | 6       | 7             | 8     | 9     | 10     | 11     |
|---|--------------|---|---------|---------|---------|---------------|-------|-------|--------|--------|
| 34                                      | 62-29-2      | Смесь масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за 2 раза                            | 0,6     | 353,07  | 44      | 565           | 561   | 2     | 28,08  | 44,93  |
|   |              | 100 м <sup>2</sup>  |         | 350,93  |         |               |       |       |        |        |
| 35                                      | 113-0246     | Эмаль ПФ-115  | 0,02576 | 32530   |         | 838           |       |       |        |        |
|   |              | т   |         |         |         |               |       |       |        |        |
| 36                                      | 57-2-1       | Полы<br>Разборка покрытия полов из пластика   | 2,5     | 389,71  | 8,98    | 974           | 952   | 22    | 34,17  | 85,43  |
|   |              | 100 м <sup>2</sup>  |         | 380,13  | 4,75    |               |       | 12    | 0,39   | 0,98   |
| 37                                      | 57-2-4       | Разборка покрытия полов цементных   | 2,2     | 4029,75 | 1997,89 | 8865          | 4470  | 4395  | 166,8  | 366,96 |
|   |              | 100 м <sup>2</sup>  |         | 2031,86 | 428,94  |               |       | 944   | 31,5   | 69,3   |
| 38                                      | 11-01-015-1  | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм В15 (М200 фр 10-20)   | 2,2     | 1711,89 | 445,36  | 3766          | 1975  | 980   | 79,04  | 173,89 |
|   |              | 100 м <sup>2</sup>  |         | 897,62  | 80,23   |               |       | 177   | 6,04   | 13,28  |
| 39                                      | 11-01-015-2  | Устройство покрытия бетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-015-1                    | 2,2     | 146,55  | 40,86   | 322           | 233   | 90    | 9,31   | 20,47  |
|   |              | 100 м <sup>2</sup>  |         | 105,69  | 19,69   |               |       | 43    | 1,62   | 3,55   |
| 40                                      | 401-0067     | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 10 до 20 мм включительно ГОСТ 7473-94 класс В20 (М250) F100, W2                      | 11,22   | 683     |         | 7663          |       |       |        |        |
|   |              | м <sup>3</sup>  |         |         |         |               |       |       |        |        |
| 41                                      | 3-08-009-1   | Шлифовка бетонных поверхностей  | 2,2     | 2758,94 | 557,06  | 6070          | 4824  | 1226  | 156,48 | 344,25 |
|   |              | 100 м <sup>2</sup>  |         | 2192,58 | 61,09   |               |       | 134   | 4,44   | 9,77   |
| 42                                      | 13-06-004-1  | Обеспыливание поверхности   | 2,20    | 4,39    | 1,83    | 966           | 563   | 403   | 0,2    | 43,01  |
|   |              | м <sup>2</sup>  |         | 2,56    |         |               |       |       |        |        |
| 43                                      | 11-01-044-2  | Нарезка швов в бетоне с заполнением швов герметиком (51-1-13) при устройстве полимерных наливных полов                          | 0,32    | 1824,62 | 1495,33 | 584           | 72    | 479   | 18,98  | 6,07   |
|   |              | 100 м   |         | 225,44  | 109,79  |               |       | 35    | 5,95   | 1,9    |
| 44                                      | 13-03-001-13 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей компаундом ЭД-20 (первый слой)  | 2,5     | 300,82  | 25,53   | 752           | 688   | 64    | 17,73  | 44,33  |
|   |              | 100 м <sup>2</sup>  |         | 275,3   | 0,29    |               |       | 1     | 0,02   | 0,05   |
| 45                                      | 13-05-003-5  | Оклейка поверхностей стеклотканью на эпоксидной смоле ЭД-20 первый слой   | 2,5     | 86,79   | 8,14    | 217           | 141   | 20    | 3,52   | 8,8    |
|   |              | м <sup>2</sup>  |         | 56,22   | 1,46    |               |       | 4     | 0,11   | 0,27   |
| 46                                      | 13-10-001-3  | Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами толщиной лицевого покрытия 5 мм | 2,5     | 2026,81 | 151,03  | 5067          | 4689  | 378   | 126,33 | 315,83 |
|   |              | 100 м <sup>2</sup>  |         | 1875,78 | 81,69   |               |       | 204   | 5,94   | 14,85  |
| 47                                      |              | Грунтовка Бетонол Цена 3,08*40,0=124,83 1,18 4,97*1,02*1,03=22,07   | 214,5   | 22,07   |         | 4734          |       |       |        |        |
|   |              | кг  |         |         |         |               |       |       |        |        |
| 48                                      |              | Покрытие Бетонол Цена 10,99*40,0=445,42 1,18 4,97*1,02*1,03=78,75   | 264,0   | 78,75   |         | 207900        |       |       |        |        |
|   |              | кг  |         |         |         |               |       |       |        |        |
| 49                                      | 69-9-1       | Очистка помещений от строительного мусора   | 0,2     | 3331,2  |         | 666           | 666   |       | 321,48 | 64,3   |
|   |              | 100 т   |         | 3331,2  |         |               |       |       |        |        |
| 50                                      | 6002029-1    | Погрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный  | 20      | 3,3     | 3,3     | 66            |       | 66    |        |        |
|   |              | т   |         |         |         |               |       |       |        |        |
| 51                                      | 601-9009     | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 9 км (1-й класс груза)                    | 20      | 16,46   |         | 329           |       |       |        |        |
|   |              | т   |         |         |         |               |       |       |        |        |
|   |              | Итого по разделу  |         |         |         | 316779        | 39165 | 11151 |        | 3056   |
|   |              |   |         |         |         |               |       | 1951  |        | 141    |
|   |              | <b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ</b>   |         |         |         | <b>377413</b> |       |       |        |        |
|   |              | <b>В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>   |         |         |         | <b>37177</b>  |       |       |        |        |
|   |              | <b>В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>   |         |         |         | <b>23457</b>  |       |       |        |        |
| <b>Раздел Коридор на +13,2 в/о 7-13</b> |              |   |         |         |         |               |       |       |        |        |
|   |              | <b>Двери деревянные</b>   |         |         |         |               |       |       |        |        |
| 52                                      | 46-04-012-3  | Разборка деревянных заполнения проемов дверных и воротных   | 0,126   | 2069,19 | 267,4   | 261           | 227   | 34    | 155,87 | 19,64  |
|   |              | 100 м <sup>2</sup>  |         | 1801,79 | 141,43  |               |       | 18    | 11,61  | 1,46   |

| 1  | 2                                | 3  | 4      | 5       | 6      | 7    | 8    | 9   | 10     | 11     |
|----|----------------------------------|--|--------|---------|--------|------|------|-----|--------|--------|
| 53 | 10-01-039-3                      | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема, м2 до 3  | 12,6   | 93,39   | 7,99   | 1051 | 363  | 101 | 2,25   | 28,33  |
|    |                                  | М2   |        | 25,81   |        |      |      |     |        |        |
| 54 | 203-0199                         | Блоки дверные внутренние для жилых и общественных зданий глухие и под остекление с мелкопустотным (решетчатым) заполнением полотен оклеенных твердыми древесноволокнистыми плитами ГОСТ 6679; однопольные с полотном глухим ДГ 21-9 площадь 1,80 м2 ДГ 21-12 площадь 2,52 м2       | 12,6   | 268     |        | 3377 |      |     |        |        |
|    |                                  | М2   |        |         |        |      |      |     |        |        |
| 55 | 101-0894                         | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещении однопольных   | 6      | 72,7    |        | 436  |      |     |        |        |
|    |                                  | КОМПЛЕКТ   |        |         |        |      |      |     |        |        |
| 56 | 101-0951                         | Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни типа ЗВ4 (сборочная единица засов-защелка цилиндрический механизм, ключ защелка, ручки фалевые)   | 2      | 90,6    |        | 181  |      |     |        |        |
|    |                                  | ШТУКА  |        |         |        |      |      |     |        |        |
| 57 | 53-21-8                          | Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой вулканизирующейся тиоколовой   | 0,312  | 3121,68 | 1960,3 | 974  | 181  | 612 | 41,61  | 12,98  |
|    |                                  | 100 м  |        | 581,16  | 285,88 |      |      | 89  | 19,32  | 6,03   |
| 58 | 101-1921                         | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л  | 6      | 83,7    |        | 502  |      |     |        |        |
|    |                                  | ШТУКА  |        |         |        |      |      |     |        |        |
| 59 | 15-04-075-4                      | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнении проемов дверных  | 0,8748 | 3509,32 | 18,91  | 3070 | 2057 | 17  | 181,29 | 158,59 |
|    |                                  | 100 м2   |        | 2351,73 | 0,26   |      |      |     | 0,02   | 0,02   |
|    |                                  | <b>Двери металлические</b>   |        |         |        |      |      |     |        |        |
| 60 | 46-04-012-3                      | Разборка деревянных заполнении проемов дверных и воротных  | 0,063  | 2069,19 | 267,4  | 130  | 114  | 17  | 155,87 | 9,82   |
|    |                                  | 100 м2   |        | 1801,79 | 141,43 |      |      | 9   | 11,61  | 0,73   |
| 61 | 10-04-013-2                      | Установка металлических дверных коробок с навеской полотен   | 0,063  | 5918,66 | 878,71 | 373  | 283  | 55  | 317,51 | 20     |
|    |                                  | 100 м2   |        | 4498,2  | 58,04  |      |      | 4   | 3,15   | 0,2    |
| 62 | Прайс ООО "Гардиан" Екатеринбург | Двери противопожарные "Президент" с пределом огнестойкости не ниже EI30 1000*2100мм (с замком термостойкая незацепляемая ручка защелка две сферические петли, створные шпингалеты, термостойкий уплотнитель по периметру притвора, наличниками) Цена 13250 1 18 4 97*1,022=2309,02 | 3      | 2309,02 |        | 6927 |      |     |        |        |
|    |                                  | ШТ   |        |         |        |      |      |     |        |        |
| 63 | 101-0961-3                       | Доводчик гидравлический ЗДГ-01 право Россия, усилие 90 кг  | 3      | 464     |        | 1382 |      |     |        |        |
|    |                                  | ШТУКА  |        |         |        |      |      |     |        |        |
| 64 | 53-21-8                          | Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой вулканизирующейся тиоколовой   | 0,156  | 3121,68 | 1960,3 | 487  | 91   | 306 | 41,61  | 6,49   |
|    |                                  | 100 м  |        | 581,16  | 285,88 |      |      | 45  | 19,32  | 3,01   |
| 65 | 101-1921                         | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л  | 3      | 83,7    |        | 251  |      |     |        |        |
|    |                                  | ШТУКА  |        |         |        |      |      |     |        |        |
|    |                                  | <b>Потолки</b>   |        |         |        |      |      |     |        |        |
| 66 | 63-12-1                          | Ремонт потолков облицованных гипскартонными листами толщиной 14 мм площадью ремонтируемых мест до 1 м2   | 0,1    | 1769,9  | 35,12  | 177  | 79   | 4   | 62,88  | 6,29   |
|    |                                  | 100 м2   |        | 785,87  | 3,29   |      |      |     | 0,27   | 0,03   |
| 67 | 101-0044                         | Асбестоцементные изделия, листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные (ГОСТ 18124-95) толщиной, мм 10 (ГОСТ 18124-95)   | 10     | 39,5    |        | 395  |      |     |        |        |
|    |                                  | М2   |        |         |        |      |      |     |        |        |
| 68 | 101-1990-1                       | Шурупы-саморезы 4 2x16 мм  | 160    | 0,23    |        | 37   |      |     |        |        |
|    |                                  | ШТУКА  |        |         |        |      |      |     |        |        |
| 69 | 101-1945-1                       | Лента армирующая для швов, типа "серпянка" с клеевым слоем шириной 50мм  | 1,8    | 4,28    |        | 8    |      |     |        |        |
|    |                                  | 10 м   |        |         |        |      |      |     |        |        |
| 70 | 15-04-025-2                      | Улучшенная окраска масляными составами потолков  | 0,8    | 1833,46 | 23,02  | 1467 | 1446 | 18  | 139,37 | 111,5  |
|    |                                  | 100 м2   |        | 1807,99 | 0,26   |      |      |     | 0,02   | 0,02   |

| 1    | 2            | 3  | 4       | 5       | 6       | 7     | 8    | 9    | 10     | 11     |
|------|--------------|--|---------|---------|---------|-------|------|------|--------|--------|
| 71   | 113-0246     | Эмаль ПФ-115<br>m  | 0.02384 | 32550   | -       | 776   | -    | -    | -      | -      |
| 72   | 101-1867-1   | Шпатлевка акриловая<br>m   | 0.0328  | 6240    | -       | 205   | -    | -    | -      | -      |
| 73   | 61-16-1      | <b>Стены</b><br>Перетирка штукатурки внутренних помещений известковым раствором<br>100 м2  | 0.8     | 548.73  | 3.45    | 439   | 416  | 3    | 42.11  | 33.68  |
| 74   | 62-7-5       | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %<br>100 м2                                   | 3       | 1003.69 | 12.12   | 3011  | 2842 | 36   | 76.79  | 230.36 |
| 75   | 101-1867-1   | Шпатлевка акриловая<br>m   | 0.1227  | 6240    | -       | 766   | -    | -    | -      | -      |
| 76   | 113-0246     | Эмаль ПФ-115<br>m  | 0.0633  | 32550   | -       | 2060  | -    | -    | -      | -      |
| 77   | 62-29-2      | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за 2 раза<br>100 м2                           | 0.6     | 353.07  | 1.44    | 212   | 211  | 1    | 28.08  | 16.85  |
| 78   | 113-0246     | Эмаль ПФ-115<br>m  | 0.00966 | 32550   | -       | 314   | -    | -    | -      | -      |
| 79   | 57-2-1       | <b>Полы</b><br>Разборка покрытий полов из пластика<br>100 м2   | 0.7     | 389.71  | 8.98    | 273   | 267  | 6    | 34.17  | 23.92  |
| 79.1 | 999-9900     | Строительный мусор<br>m  | 0.328   | 380.73  | 4.75    | -     | -    | 3    | 0.39   | 0.27   |
| 80   | 57-2-4       | Разборка покрытий полов цементных<br>100 м2  | 0.6     | 4029.75 | 1997.89 | 2418  | 1219 | 1199 | 166.8  | 100.08 |
| 80.1 | 999-9900     | Строительный мусор<br>m  | 3.96    | 2031.86 | 428.94  | -     | -    | 257  | 31.5   | 18.9   |
| 81   | 11-01-015-1  | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм В15 (М200 Фр 10-20)<br>100 м2  | 0.6     | 1711.89 | 445.36  | 1027  | 539  | 267  | 79.04  | 47.42  |
| 82   | 11-01-015-2  | Устройство покрытий бетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-015-1<br>100 м2                     | 0.6     | 897.62  | 80.23   | -     | -    | 48   | 6.04   | 3.62   |
| 83   | 401-0067     | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 10 до 20 мм включительно ГОСТ 7473-94, класс В 20 (М250), F100, W2<br>м3                        | 3.06    | 683     | -       | 2090  | -    | -    | -      | -      |
| 84   | 13-08-009-1  | Шлифовка бетонных поверхностей<br>100 м2   | 0.6     | 2758.94 | 557.06  | 1655  | 1316 | 334  | 156.48 | 93.89  |
| 85   | 13-06-004-1  | Обеспыливание поверхности<br>м2  | 60      | 2192.58 | 61.09   | 263   | 154  | 37   | 4.44   | 2.66   |
| 86   | 11-01-044-2  | Нарезка швов в бетоне с заполнением швов герметиком (Б1-Г-13) при устройстве полимерных наливных полов<br>100 м                            | 0.168   | 4.39    | 1.83    | 307   | 38   | 110  | 0.2    | 11.73  |
| 87   | 13-03-001-13 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей компаундом ЭД-20 (первый слой)<br>100 м2   | 0.17    | 2.56    | -       | 211   | 193  | 18   | 17.73  | 12.41  |
| 88   | 13-05-003-5  | Оклейка поверхностей стеклотканью на эпоксидной смоле ЭД-20 первый слой<br>м2  | 70      | 300.82  | 25.53   | 6075  | 3935 | 570  | 3.52   | 246.33 |
| 89   | 13-10-001-3  | Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами, толщиной лицевого покрытия 5 мм<br>100 м2 | 0.7     | 86.79   | 8.14    | 1419  | 1313 | 102  | 0.11   | 7.44   |
| 90   |              | Грунтовка Бетонол Цена 3,08*40,0=124.83+1,18*4,97*1,02*1,03=22,07<br>кг  | 50.05   | 1875.78 | 81.69   | 1105  | -    | 57   | 5.94   | 4.16   |
| 91   |              | Покрытие Бетонол Цена 10,99*40,0=445,42+1,18*4,97*1,02*1,03=78,75<br>кг  | 616     | 22.07   | -       | 48510 | -    | -    | -      | -      |
| 92   | 69-9-1       | Очистка помещений от строительного мусора<br>100 м   | 0.0514  | 78.75   | -       | 171   | 171  | -    | 321.48 | 16.52  |
| 92.1 | 999-9900     | Строительный мусор<br>m  | 5.14    | 3331.2  | -       | -     | -    | -    | -      | -      |
| 93   | 6002029-1    | Погрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный<br>m  | 5.14    | 3.3     | 3.3     | 17    | -    | 17   | -      | -      |
| 94   | 601-9009     | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 9 км (1-й класс груза)<br>m                          | 5.14    | 16.46   | -       | 85    | -    | -    | -      | -      |



| 1   | 2           | 3   | 4        | 5       | 6       | 7    | 8    | 9   | 10     | 11     |
|-----|-------------|---|----------|---------|---------|------|------|-----|--------|--------|
| 110 | 101-0044    | Асбестоцементные изделия листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные (ГОСТ 18124-95) толщиной мм 10 (ГОСТ 18124-95)  | 20       | 39,5    | -       | 790  | -    | -   | -      | -      |
| 111 | 101-1490-1  | Шурупы-саморезы 4,2x16 мм   | 320      | 0,33    | -       | 74   | -    | -   | -      | -      |
| 112 | 101-1945-1  | Лента армирующая для швов типа "серпянка" с клеевым слоем шириной 50мм  | 6        | 4,28    | -       | 26   | -    | -   | -      | -      |
| 113 | 62-41-1     | Очистка вручную поверхности от красок с земли и лесов   | 0,3      | 347,63  | -       | 104  | 104  | -   | 31,2   | 9,36   |
| 114 | 15-04-025-2 | Улучшенная окраска масляными составами потолков   | 0,5      | 1833,46 | 23,02   | 917  | 904  | 12  | 139,37 | 69,69  |
| 115 | 113-0246    | Эмаль ПФ-115  | 0,0149   | 1807,99 | 0,26    | 485  | -    | -   | 0,02   | 0,01   |
| 116 | 101-1867-1  | Шпателька акриловая   | 0,0205   | 32550   | -       | 128  | -    | -   | -      | -      |
| 117 | 62-8-5      | Улучшенная окраска ПФ-115 ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %  | 0,4      | 2168,59 | 12,13   | 867  | 454  | 5   | 92     | 36,8   |
| 118 | 63-7-5      | <b>Стены</b><br>Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток  | 0,7      | 1135,18 | 1,83    | 1001 | 877  | 1   | 0,15   | 0,06   |
| 119 | 15-01-019-1 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов внутри здания плитками керамическими глазурованными белыми и одноцветными (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | 0,7      | 1430,53 | 177,43  | 1001 | 877  | 28  | 111,45 | 78,02  |
| 120 | 61-2-7      | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм   | 0,7      | 1253,1  | 40,22   | 9837 | 4097 | 16  | 445,74 | 312,02 |
| 121 | 61-26-1     | Перетирка штукатурки внутренних помещений известковым раствором   | 0,3      | 5771,63 | 23,14   | 1731 | 1301 | 4   | 342,53 | 102,76 |
| 122 | 62-7-5      | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %  | 0,8      | 4335    | 12,24   | 439  | 416  | 1   | 1,01   | 0,3    |
| 123 | 101-1867-1  | Шпателька акриловая   | 0,8      | 548,73  | 3,45    | 3413 | 3221 | 1   | 42,11  | 33,68  |
| 124 | 113-0246    | Эмаль ПФ-115  | 0,13906  | 519,55  | 1,83    | 868  | -    | -   | -      | -      |
| 125 | 62-29-2     | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыши) за 2 раза   | 0,7      | 1003,69 | 12,12   | 7335 | -    | -   | -      | -      |
| 126 | 113-0246    | Эмаль ПФ-115  | 0,95     | 947,49  | 1,83    | 335  | 333  | 1   | 76,79  | 261,07 |
| 127 | 57-2-1      | <b>Полы</b><br>Разборка покрытий полов из пластика  | 0,07174  | 6240    | -       | 868  | -    | -   | 0,15   | 0,51   |
| 128 | 57-2-4      | Разборка покрытий полов цементных   | 0,07174  | 32550   | -       | 7335 | -    | -   | -      | -      |
| 129 | 11-01-015-1 | Устройство покрытия бетонных толщиной 30 мм В15 (М200 фр 10-20)   | 0,95     | 353,07  | 1,44    | 335  | 333  | 1   | 28,08  | 26,68  |
| 130 | 11-01-015-2 | Устройство покрытия бетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать расценке 11-01-015-1  | 0,015295 | 350,93  | -       | 498  | -    | -   | -      | -      |
| 131 | 401-0067    | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 10 до 20 мм включительно ГОСТ 7473-94 класс В 20 (М250), F100, W2  | 0,8      | 389,71  | 8,98    | 312  | 305  | 4   | 34,17  | 27,34  |
|     |             |   | 0,375    | 380,73  | 4,75    |      |      |     | 0,39   | 0,31   |
|     |             |   | 0,7      | 4029,75 | 1897,89 | 2821 | 1422 | 300 | 1399   | 166,8  |
|     |             |   | 4,62     | 2031,86 | 428,94  |      |      |     | 31,5   | 22,05  |
|     |             |   | 0,7      | 1711,89 | 445,36  | 1198 | 628  | 56  | 79,04  | 55,33  |
|     |             |   |          | 897,62  | 80,23   |      |      |     | 6,04   | 4,22   |
|     |             |   | 0,7      | 146,55  | 40,86   | 103  | 74   | 29  | 9,31   | 6,51   |
|     |             |   |          | 105,69  | 18,66   |      |      | 14  | 1,62   | 1,13   |
|     |             |   | 3,57     | 683     | -       | 2435 | -    | -   | -      | -      |

| 1  | 2            | 3  | 4     | 5       | 6       | 7             | 8     | 9      | 10     | 11     |
|--|--------------|--|-------|---------|---------|---------------|-------|--------|--------|--------|
| 132  | 13-08-009-1  | Шлифовка бетонных поверхностей<br>100 м2   | 0.7   | 2758.94 | 557.06  | 1931          | 1535  | 390    | 156.48 | 109.53 |
| 133  | 13-06-004-1  | Обеспыливание поверхности<br>м2  | 70    | 2192.58 | 61.09   | 307           | 179   | 43     | 4.44   | 3.11   |
| 134  | 11-01-044-2  | Нарезка швов в бетоне с<br>заполнением швов герметиком (51-Г-13) при устройстве полимерных<br>наливных полов<br>100 м  | 0.18  | 1824.62 | 1495.33 | 328           | 41    | 269    | 18.98  | 3.42   |
| 135  | 13-03-001-13 | Огрунтовка бетонных и<br>штукатуренных поверхностей<br>компандом ЭД-20 (первый слой)<br>100 м2   | 0.8   | 225.44  | 109.79  | 241           | 220   | 20     | 5.95   | 1.07   |
| 136  | 13-05-003-5  | Оклеивка поверхностей стеклотканью<br>на эпоксидной смоле ЭД-20 первый<br>слой<br>м2   | 80    | 300.82  | 25.53   | 6943          | 4498  | 651    | 17.73  | 14.19  |
| 137  | 13-10-001-3  | Нанесение лицевого покрытия при<br>устройстве монолитного пола в<br>помещениях с агрессивными<br>средами, толщиной лицевого<br>покрытия 5 мм<br>100 м2   | 0.8   | 86.79   | 8.14    | 1621          | 1501  | 121    | 0.02   | 0.02   |
| 138  |              | Грунтовка Бетонол Цена<br>3.08*40.0=124.83; 1.18*4.97*1.02*1.03=<br>22.07<br>кг  | 57.2  | 56.22   | 1.46    | 1262          | 65    | 5.94   | 126.33 | 101.06 |
| 139  |              | Покрытие Бетонол Цена<br>10.99*40.0=445.42; 1.18*4.97*1.02*1.03<br>=78.75<br>кг  | 704   | 22.07   | 1262    |               |       |        |        |        |
| 140  | 69-9-1       | Очистка помещений от<br>строительного мусора<br>100 м  | 0.07  | 78.75   | 55440   |               |       |        |        |        |
| 140  | 699-9900     | Строительный мусор<br>м  | 7     | 3331.2  | 233     | 233           |       | 321.48 |        | 22.5   |
| 141  | 6002029-1    | Погрузочные работы при<br>автомобильных перевозках Мусор<br>строительный<br>м  | 7     | 3.3     | 3.3     | 23            |       | 23     |        |        |
| 142  | 601-9009     | Перевозка грузов автомобилями,<br>самосвалами (работающими вне<br>карьеров) на расстояние до 9 км (1-й<br>класс груза)<br>м  | 7     | 16.46   | 115     |               |       |        |        |        |
| Итого по разделу                           |              |  |       |         |         | 123724        | 25675 | 4870   |        | 1938   |
| <b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ</b>                    |              |  |       |         |         | <b>162596</b> |       | 863    |        | 63     |
| <b>В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>            |              |  |       |         |         | <b>24339</b>  |       |        |        |        |
| <b>В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>              |              |  |       |         |         | <b>14533</b>  |       |        |        |        |
| <b>Раздел Коридор на +13,2 в/о 1-51-63</b> |              |  |       |         |         |               |       |        |        |        |
| <b>Двери деревянные</b>                    |              |  |       |         |         |               |       |        |        |        |
| 143  | 46-04-012-3  | Разборка деревянных заполнения<br>проемов дверных и воротных<br>100 м2   | 0.273 | 2069.19 | 267.4   | 565           | 492   | 73     | 155.87 | 42.55  |
| 144  | 10-01-039-3  | Установка блоков в наружных и<br>внутренних дверных проемах в<br>перегородках и деревянных<br>нерубленых стенах площадью<br>проема м2 до 3<br>м2   | 27.3  | 1801.79 | 141.43  | 2277          | 787   | 39     | 11.61  | 3.17   |
| 145  | 203-0199     | Блоки дверные внутренние для<br>жилых и общественных зданий<br>глухие и под остекление с<br>мелкопустотным (решетчатым)<br>заполнением полотен оклеенных<br>твердыми древесноволокнистыми<br>плитами ГОСТ 6629 однопольные с<br>полотном глухим ДГ 21-9 площадь<br>1.80 м2; ДГ 21-12 площадь 2.52 м2<br>м2 | 27.3  | 83.39   | 7.99    | 7316          | 218   | 2.25   |        | 61.38  |
| 146  | 101-0894     | Скобяные изделия при заполнении<br>отдельными элементами двери в<br>помещение однопольных<br>КОМПЛЕКТ  | 13    | 26.81   | 7316    |               |       |        |        |        |
| 147  | 101-0951     | Замок взрезной оцинкованный с<br>цилиндрическим механизмом из<br>латуни, типа ЗВ4 (сборочная<br>единица засов-защелка<br>цилиндрический механизм ключ<br>защелка, ручки фалевые)<br>ШТУКА  | 5     | 72.7    | 945     |               |       |        |        |        |
| 148  | 53-21-8      | Ремонт и восстановление<br>герметизации коробок окон и<br>балконных дверей мастикой<br>вулканизирующейся тиоколовой<br>100 м   | 0.676 | 90.6    | 453     | 393           | 1325  | 193    | 41.61  | 28.13  |
|  |              |  |       | 3121.68 | 1960.3  |               |       |        | 19.32  | 13.06  |
|  |              |  |       | 581.16  | 285.88  |               |       |        |        |        |

| 1   | 2                                | 3  | 4       | 5       | 6      | 7    | 8    | 9   | 10     | 11     |
|-----|----------------------------------|--|---------|---------|--------|------|------|-----|--------|--------|
| 149 | 101-1921                         | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л  | 13      | 83,7    | -      | 1088 | -    | -   | -      | -      |
|     |                                  | ШТУКА  |         |         |        |      |      |     |        |        |
| 150 | 15-04-025-4                      | Улучшенная окраска масляными составами по дереву, заполнении проемов дверных   | 1 895,4 | 3509,32 | 18,91  | 6652 | 4457 | 36  | 181,29 | 343,61 |
|     |                                  | 100 м2   |         | 2351,73 | 0,26   |      |      |     | 0,02   | 0,04   |
| 151 | 46-04-012-3                      | Разборка деревянных заполнений проемов, дверных и воротных   | 0,1092  | 2069,19 | 267,4  | 226  | 197  | 29  | 155,87 | 17,02  |
|     |                                  | 100 м2   |         | 1801,79 | 141,43 |      |      | 15  | 11,61  | 1,27   |
| 152 | 10-01-039-3                      | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема, м2 до 3   | 10,92   | 83,49   | 7,99   | 911  | 315  | 67  | 2,25   | 24,55  |
|     |                                  | м2   |         | 28,81   | -      |      |      |     |        |        |
| 153 | 203-0199                         | Блоки дверные внутренние для жилых и общественных зданий глухие и под остекление с мелкопустотным (решетчатым) заполнением полотен, оклеенных твердыми древесноволокнистыми плитами ГОСТ 6629, однопольные с полотном глухим ДГ 21-9 площадь 1,80 м2 ДГ 21-12 площадь 2,52 м2        | 10,92   | 268     | -      | 2927 | -    | -   | -      | -      |
|     |                                  | м2   |         |         |        |      |      |     |        |        |
| 154 | 101-0894                         | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещении однопольных   | 4       | 72,7    | -      | 291  | -    | -   | -      | -      |
|     |                                  | КОМПЛЕКТ   |         |         |        |      |      |     |        |        |
| 155 | 101-0951                         | Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни типа 3Б4 (сборочная единица: засов-защелка цилиндрический механизм, ключ, защелка, ручки фалевые)   | 2       | 90,6    | -      | 181  | -    | -   | -      | -      |
|     |                                  | ШТУКА  |         |         |        |      |      |     |        |        |
| 156 | 53-21-8                          | Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой вулканизирующейся тиоколовой   | 0,22    | 3 21,68 | 1960,3 | 687  | 128  | 431 | 41,61  | 9,15   |
|     |                                  | 100 м  |         | 581,16  | 285,88 |      |      | 63  | 19,32  | 4,25   |
| 157 | 101-1921                         | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л  | 4       | 83,7    | -      | 335  | -    | -   | -      | -      |
|     |                                  | ШТУКА  |         |         |        |      |      |     |        |        |
| 158 | 15-04-025-4                      | Улучшенная окраска масляными составами по дереву, заполнении проемов дверных   | 0,7587  | 3509,32 | 18,91  | 2663 | 1784 | 14  | 181,29 | 137,54 |
|     |                                  | 100 м2   |         | 2351,73 | 0,26   |      |      |     | 0,02   | 0,02   |
| 159 | 46-04-012-3                      | Двери металлические  | 0,021   | 2069,19 | 267,4  | 43   | 38   | 6   | 155,87 | 3,27   |
|     |                                  | 100 м2   |         | 1801,79 | 141,43 |      |      | 3   | 11,61  | 0,24   |
| 160 | 10-04-013-2                      | Установка металлических дверных коробок с навеской полотен   | 0,021   | 5918,66 | 878,71 | 124  | 94   | 18  | 317,51 | 6,67   |
|     |                                  | 100 м2   |         | 4499,2  | 58,04  |      |      | 1   | 3,15   | 0,07   |
| 161 | Прайс ООО "Гардиан" Екатеринбург | Двери противопожарные "Президент" с пределом огнестойкости не ниже EI30 1000*2100мм (с замком термостойкая незащепляемая ручка защелка, две сферические петли столбчатые шпингалеты, термостойкий уплотнитель по периметру притвора, наличниками) Цена 13250 1 18 4 97 1 022 2309 02 | 1       | 2309,02 | -      | 2309 | -    | -   | -      | -      |
|     |                                  | ШТ   |         |         |        |      |      |     |        |        |
| 162 | 101-0961-3                       | Доводчик гидравлический ЗДГ-01, пр-во Россия, усилие 90 кг   | 1       | 464     | -      | 464  | -    | -   | -      | -      |
|     |                                  | ШТУКА  |         |         |        |      |      |     |        |        |
| 163 | 53-21-8                          | Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой вулканизирующейся тиоколовой   | 0,052   | 3121,68 | 1960,3 | 162  | 30   | 102 | 41,61  | 2,16   |
|     |                                  | 100 м  |         | 581,16  | 285,88 |      |      | 15  | 19,32  | 1      |
| 164 | 101-1921                         | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л  | 1       | 83,7    | -      | 84   | -    | -   | -      | -      |
|     |                                  | ШТУКА  |         |         |        |      |      |     |        |        |
| 165 | 08-07-002-1                      | Потолки  | 2,5     | 2501,14 | 36,85  | 6253 | 4234 | 92  | 137,24 | 343,1  |
|     |                                  | 100 м2   |         | 1693,49 | -      |      |      |     |        |        |
| 166 | 61-26-1                          | Перетирка штукатурки внутренних помещений известковым раствором  | 0,9     | 548,73  | 3,45   | 494  | 468  | 3   | 42,11  | 37,89  |
|     |                                  | 100 м2   |         | 519,55  | 1,83   |      |      | 2   | 0,15   | 0,14   |

| 1   | 2            | 3  | 4       | 5       | 6       | 7 | 8     | 9     | 10   | 11     |         |
|-----|--------------|--|---------|---------|---------|---|-------|-------|------|--------|---------|
| 167 | 61-4-7       | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм                        |         |         |         |   |       |       |      |        |         |
|     |              | 100 м <sup>2</sup>   | 0,4     | 7088,34 | 24,87   |   | 2835  | 2232  | 10   | 435,41 | 174,16  |
| 167 | 999-9900     | Строительный мусор   | 1,350   | 5579,36 | 13,15   |   |       |       | 5    | 1,08   | 0,43    |
| 168 | 15-04-025-2  | Улучшенная окраска масляными составами потолков  |         |         |         |   |       |       |      |        |         |
|     |              | 100 м <sup>2</sup>   | 4,2     | 1833,46 | 23,02   |   | 7701  | 7594  | 97   | 139,37 | 585,36  |
| 169 | 113-0246     | Эмаль ПФ-115   |         |         |         |   |       |       |      |        |         |
|     |              | 100 м <sup>2</sup>   | 0,12516 | 1807,99 | 0,26    |   |       |       | 1    | 0,02   | 0,09    |
| 170 | 101-1867-1   | Шпатлевка акриловая  |         |         |         |   |       |       |      |        |         |
|     |              | 100 м <sup>2</sup>   | 0,1722  | 32550   |         |   | 4074  |       |      |        |         |
| 171 | 61-2-7       | <b>Стены</b><br>Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм |         |         |         |   |       |       |      |        |         |
|     |              | 100 м <sup>2</sup>   | 0,8     | 5771,63 | 23,14   |   | 4617  | 3468  | 19   | 342,53 | 274,02  |
| 171 | 999-9900     | Строительный мусор   |         |         |         |   |       |       |      |        |         |
|     |              | 100 м <sup>2</sup>   | 2,704   | 4335    | 12,24   |   |       |       | 10   | 1,01   | 0,8     |
| 172 | 61-26-1      | Перетирка штукатурки внутренних помещений известковым раствором  |         |         |         |   |       |       |      |        |         |
|     |              | 100 м <sup>2</sup>   | 2,3     | 548,73  | 3,45    |   | 1262  | 1195  | 8    | 42,11  | 96,84   |
| 173 | 62-7-5       | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %   |         |         |         |   |       |       |      |        |         |
|     |              | 100 м <sup>2</sup>   | 13,2    | 519,55  | 1,83    |   | 13249 | 12507 | 4    | 0,15   | 0,35    |
| 174 | 101-1867-1   | Шпатлевка акриловая  |         |         |         |   |       |       |      |        |         |
|     |              | 100 м <sup>2</sup>   | 0,53988 | 1003,69 | 12,12   |   | 3369  |       | 160  | 76,79  | 1013,56 |
| 175 | 113-0246     | Эмаль ПФ-115   |         |         |         |   |       |       |      |        |         |
|     |              | 100 м <sup>2</sup>   | 0,27052 | 947,49  | 1,83    |   |       |       | 24   | 0,15   | 1,98    |
| 176 | 62-29-2      | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за 2 раза   |         |         |         |   |       |       |      |        |         |
|     |              | 100 м <sup>2</sup>   | 2,9     | 32550   |         |   | 9066  |       |      |        |         |
| 177 | 113-0246     | Эмаль ПФ-115   |         |         |         |   |       |       |      |        |         |
|     |              | 100 м <sup>2</sup>   | 0,04669 | 353,07  | 1,44    |   | 1034  | 1019  | 4    | 26,08  | 81,43   |
| 178 | 57-2-1       | <b>Полы</b><br>Разборка покрытия полов из пластика   |         |         |         |   |       |       |      |        |         |
|     |              | 100 м <sup>2</sup>   | 3       | 380,73  | 8,98    |   | 1169  | 1142  | 27   | 34,17  | 102,51  |
| 178 | 999-9900     | Строительный мусор   |         |         |         |   |       |       |      |        |         |
|     |              | 100 м <sup>2</sup>   | 1,41    | 475     |         |   |       |       | 14   | 0,39   | 1,17    |
| 179 | 57-2-4       | Разборка покрытий полов цементных  |         |         |         |   |       |       |      |        |         |
|     |              | 100 м <sup>2</sup>   | 2,5     | 4029,75 | 1997,89 |   | 10074 | 5080  | 4995 | 166,8  | 417     |
| 179 | 999-9900     | Строительный мусор   |         |         |         |   |       |       |      |        |         |
|     |              | 100 м <sup>2</sup>   | 16,5    | 2031,86 | 428,94  |   |       |       | 1072 | 31,5   | 78,75   |
| 180 | 11-01-015-1  | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм В15 (М200 фр 10-20)  |         |         |         |   |       |       |      |        |         |
|     |              | 100 м <sup>2</sup>   | 2,5     | 1711,89 | 445,36  |   | 4280  | 2244  | 1113 | 79,04  | 197,6   |
| 181 | 11-01-015-2  | Устройство покрытий бетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-015-1   |         |         |         |   |       |       |      |        |         |
|     |              | 100 м <sup>2</sup>   | 2,5     | 897,62  | 80,23   |   |       |       | 201  | 6,04   | 15,09   |
| 182 | 401-0067     | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 10 до 20 мм включительно ГОСТ 7473-94 класс В 20 (М250) F100 W2   |         |         |         |   |       |       |      |        |         |
|     |              | 100 м <sup>3</sup>   | 12,75   | 146,55  | 40,86   |   | 366   | 264   | 102  | 9,31   | 23,26   |
|     |              | 100 м <sup>3</sup>   |         | 105,69  | 19,69   |   |       |       | 49   | 1,62   | 4,04    |
| 183 | 13-08-009-1  | Шлифовка бетонных поверхностей   |         |         |         |   |       |       |      |        |         |
|     |              | 100 м <sup>2</sup>   | 2,5     | 683     |         |   | 8708  |       |      |        |         |
| 184 | 13-06-004-1  | Обеспыливание поверхности  |         |         |         |   |       |       |      |        |         |
|     |              | 100 м <sup>2</sup>   | 250     | 2758,94 | 557,06  |   | 6897  | 5481  | 1393 | 156,48 | 391,2   |
| 185 | 11-01-044-2  | Нарезка швов в бетоне с заполнением швов герметиком (51-Г-13) при устройстве полимерных наливных полов   |         |         |         |   |       |       |      |        |         |
|     |              | 100 м  | 250     | 4,39    | 1,83    |   | 1098  | 640   | 153  | 4,44   | 11,1    |
|     |              | 100 м  |         | 2,56    |         |   |       |       | 458  | 0,2    | 48,88   |
| 186 | 13-03-001-13 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей компаундом ЭД-20 (первый слой)   |         |         |         |   |       |       |      |        |         |
|     |              | 100 м <sup>2</sup>   | 0,348   | 1824,62 | 1495,33 |   | 635   | 78    | 520  | 18,98  | 6,61    |
|     |              | 100 м <sup>2</sup>   |         | 225,44  | 109,79  |   |       |       | 38   | 5,95   | 2,07    |
| 187 | 13-05-003-5  | Оклейка поверхностей стеклотканью на эпоксидной смоле ЭД-20 первый слой  |         |         |         |   |       |       |      |        |         |
|     |              | 100 м <sup>2</sup>   | 3       | 300,82  | 25,53   |   | 902   | 826   | 77   | 17,73  | 53,2    |
|     |              | 100 м <sup>2</sup>   |         | 275,3   | 0,29    |   |       |       |      | 0,02   | 0,06    |
| 188 | 13-10-001-3  | Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами; толщиной лицевого покрытия 5 мм                                       |         |         |         |   |       |       |      |        |         |
|     |              | 100 м <sup>2</sup>   | 300     | 86,79   | 8,14    |   | 26037 | 16866 | 2442 | 3,52   | 1055,7  |
|     |              | 100 м <sup>2</sup>   |         | 56,22   | 1,46    |   |       |       | 438  | 0,11   | 31,88   |
|     |              | 100 м <sup>2</sup>   | 3       | 2026,81 | 151,03  |   | 6080  | 5627  | 453  | 126,33 | 378,99  |
|     |              | 100 м <sup>2</sup>   |         | 1875,78 | 81,69   |   |       |       | 245  | 5,94   | 17,82   |

| 1  | 2         | 3  | 4      | 5      | 6     | 7   | 8              | 9             | 10           | 11    |                 |  |
|--|-----------|--|--------|--------|-------|-----|----------------|---------------|--------------|-------|-----------------|--|
| 189  |           | Грунтовка Бетонол Цена<br>3,0*40,0=124,83 1 18 4 97 1 02 1 03=<br>22,07  |        | 214,5  | 22,07 |     | 4734           |               |              |       |                 |  |
|  |           | кг   |        |        |       |     |                |               |              |       |                 |  |
| 190  |           | Покрытие Бетонол Цена<br>10,99*40,0=445,42 1,18 4 97 1 02 1 03<br>=78,75   |        | 2640   | 78,75 |     | 207900         |               |              |       |                 |  |
|  |           | кг   |        |        |       |     |                |               |              |       |                 |  |
| 191  | 69-9-1    | Очистка помещений от<br>строительного мусора   | 0,2378 | 3331,2 |       | 792 | 792            |               | 321,48       | 76,45 |                 |  |
|  |           | 100 м  |        | 3331,2 |       |     |                |               |              |       |                 |  |
| 191  | 999-9900  | Строительный мусор   | 23,78  |        |       |     |                |               |              |       |                 |  |
|  |           | м  |        |        |       |     |                |               |              |       |                 |  |
| 192  | 6002029-1 | Погрузочные работы при<br>автомобильных перевозках-Мусор<br>строительный   | 23,78  | 3,3    | 3,3   | 78  |                | 78            |              |       |                 |  |
|  |           | м  |        |        |       |     |                |               |              |       |                 |  |
| 193  | 601-9009  | Перевозка грузов автомобилями-<br>самосвалами (работающими вне<br>карьеров) на расстояние до 9 км (1-и<br>класс груза) | 23,78  | 16,46  |       | 391 |                |               |              |       |                 |  |
|  |           | м  |        |        |       |     |                |               |              |       |                 |  |
| Итого по разделу   |           |  |        |        |       |     | 369493         | 80471         | 14390        | 6034  |                 |  |
|  |           |  |        |        |       |     |                |               | 2586         | 189   |                 |  |
| <b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ</b>  |           |  |        |        |       |     | <b>492473</b>  |               |              |       |                 |  |
| <b>В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>  |           |  |        |        |       |     | <b>76068</b>   |               |              |       |                 |  |
| <b>В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ</b>  |           |  |        |        |       |     | <b>46912</b>   |               |              |       |                 |  |
| Итого по локальной смете   |           |  |        |        |       |     | 904989         | 162829        | 34518        | 12332 |                 |  |
|  |           |  |        |        |       |     |                |               | 6105         | 444   |                 |  |
| <b>СТОИМОСТЬ</b>   |           |  |        |        |       |     | <b>904989</b>  | <b>162829</b> | <b>34518</b> |       | <b>12331,91</b> |  |
| <b>ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ</b>  |           |  |        |        |       |     |                |               | <b>6105</b>  |       | <b>438</b>      |  |
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 -<br>по стр. ,1,9,52,60,95,103,143,151,159<br>%=118 - по стр.<br>.2,10,25,53,61,96,104,144,152,160<br>%=86 - по стр.<br>.6,13,24,24,1,57,64,100,107,148,156,1<br>63 %=105 - по стр.<br>.8,21,26,59,70,102,114,119,150,158,16<br>8 %=77 - по стр. ,16,66,109,118 %=80<br>- по стр.<br>.20,31,34,36,36,1,37,37,1,74,77,79,79,<br>1,80,80,1,113,117,122,125,127,127,1,1<br>28,128,1,173,176,178,178,1,179,179,1<br>%=100 - по стр. ,27 %=79 - по стр.<br>.29,29,1,30,73,120,120,1,121,166,167,<br>167,1,171,171,1,172 %=123 - по стр.<br>.38,39,43,81,82,86,129,130,134,180,18<br>1,185 %=90 - по стр.<br>.41,42,44,45,84,85,87,88,132,133,135,<br>136,183,184,186,187 %=81 - по стр.<br>.46,89,137,188 %=78 - по стр.<br>.49,49,1,92,92,1,140,140,1,191,191,1<br>%=122 - по стр. ,165 ) |           |  |        |        |       |     | 154307         |               |              |       |                 |  |
| . СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=60 - по<br>стр.<br>1,9,27,41,42,44,45,46,52,60,84,85,87,8<br>8,89,95,103,132,133,135,136,137,143,<br>151,159,183,184,186,187,188, %=54 -<br>по стр.<br>2,10,25,53,61,96,104,144,152,160,<br>%=70 - по стр.<br>6,13,24,24,1,57,64,100,107,148,156,16<br>3, %=47 - по стр.<br>8,21,26,59,70,102,114,119,150,158,16<br>8, %=50 - по стр.<br>16,20,29,29,1,30,31,34,49,49,1,66,73,7<br>4,77,92,92,1,109,113,117,118,120,120,<br>1,121,122,125,140,140,1,166,167,167,<br>1,171,171,1,172,173,176,191,191,1,<br>%=68 - по стр.<br>36,36,1,37,37,1,79,79,1,80,80,1,127,12<br>7,1,128,128,1,165,178,178,1,179,179,1,<br>%=64 - по стр.<br>38,39,43,81,82,86,129,130,134,180,18  |           |  |        |        |       |     | 95182          |               |              |       |                 |  |
| <b>ИТОГО СТОИМОСТЬ</b>   |           |  |        |        |       |     | <b>1154478</b> |               |              |       |                 |  |
| <b>ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ</b>  |           |  |        |        |       |     |                |               |              |       |                 |  |
| <b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>  |           |  |        |        |       |     | <b>1154478</b> |               |              |       |                 |  |
| <b>В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>  |           |  |        |        |       |     | <b>154307</b>  |               |              |       |                 |  |
| <b>В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ</b>  |           |  |        |        |       |     | <b>95182</b>   |               |              |       |                 |  |
| <b>ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ</b>   |           |  |        |        |       |     | <b>5737756</b> |               |              |       |                 |  |
| <b>ПЕРЕВОЗКА</b>   |           |  |        |        |       |     | <b>88680</b>   |               |              |       |                 |  |
| <b>СПРОПУСКНИК</b>   |           |  |        |        |       |     | <b>319808</b>  |               |              |       |                 |  |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|

Транши  
ИТОГО  
НДС  
ВСЕГО С НДС

242190  
6388434  
1149918,1  
7538352,1

Составил

Проверил