

А.С. Козлов
 " " " 200 г.

Сибирский химический комбинат
 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3/79/13
 (локальная смета)

на Капремонт химзащиты бака реагентов, ТЭЦ 2013г
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость №407906289
 Сметная стоимость 161539 руб. + НДС 29077,02 руб.
 строительных работ 150708 руб.
 прочих 10831 руб.
 Средства на оплату труда 3526 руб.
 Сметная трудоемкость 255,88 чел.час
 Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2012 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Всего	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Новый Раздел																
1	БЦ12-020101-0901	Ремонт баков (резервуаров) емкостью: свыше 50 до 100 м3	шт	1	3883				3883				26,3	26,3		
Раздел 2. Новый Раздел																
Ремонт химической наружной поверхности бака																
2	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	83	10,83	10,83			899	899			0,9	74,7		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕР13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемой поверхности	83	1,47	1,2	0,27		122	100	22		0,1	8,3		
4	ТЕР13-03-004-23	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей краской БТ-177 серебристой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: к=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2 окрасиваемой поверхности	0,83	578,52	73,68	33,3	0,32	480	61	28		5,76	4,78	0,06	0,05
Ремонт химической защиты внутренней поверхности бака																
5	ТЕР13-06-001-01	Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования и труб диаметром более 500 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.9..1 При выполнении работ с лесов, подмостей, люлек, лестниц внутри аппаратов и емкостей при диаметре (вышине) до 4м ОЗП=1,2; ТЗ=1,2	1 м2 очищаемой поверхности	95	85,61	5,63	41,77	5,17	8133	535	3968	491	0,47	44,65	0,43	40,85
6	ТЕР13-06-004-01	Обеспыливание поверхности КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.9..1 При выполнении работ с лесов, подмостей, люлек, лестниц внутри аппаратов и емкостей при диаметре (вышине) до 4м ОЗП=1,2; ТЗ=1,2	1 м2 обеспыливаемой поверхности	95	1,71	1,44	0,27		162	137	25		0,12	11,4		
7	ТЕР13-07-002-02	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм уайт-спиритом КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.9..1 При выполнении работ с лесов, подмостей, люлек, лестниц внутри аппаратов и емкостей при диаметре (вышине) до 4м ОЗП=1,2; ТЗ=1,2	100 м2 обезжириваемой поверхности	0,95	299,46	65,84	2,6	0,16	284	63	2		5,34	5,07	0,03	0,03
8	ТЕР13-03-002-11	Оштукатурка металлических поверхностей за один раз грунт-шпатлевкой ЭП-0010 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: к=4 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4); 3.9..1 При выполнении работ с лесов, подмостей, люлек, лестниц внутри аппаратов и емкостей при диаметре (вышине) до 4м ОЗП=1,2; ТЗ=1,2	100 м2 окрасиваемой поверхности	0,95	2262,68	342,24	51,56	0,64	2150	325	49	1	22,27	21,16	0,08	0,08
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
Итого по разделу 1 Новый Раздел :																
Итого Поз. 1																
Всего с учетом "к=1,5 ПЗ=1,5"																
Всего с учетом "к=1,033 ПЗ=1,033"																
Всего с учетом "СМР=1,8"																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	
Итого по разделу 1 Новый Раздел																
Итого по разделу 2 Новый Раздел :																
Итого Поз. 2-8																
Всего с учетом "Начисления на условия труда ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"																
Накладные расходы 90%*0.85 ФОТ (от 3 526)																
Сметная прибыль 70%*0.8 ФОТ (от 3 526)																
Итого с накладными и см. прибылью																
Всего с учетом " СМР=7,9"																
Итого по разделу 2 Новый Раздел																
Итого																
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
НДС 18%																
ВСЕГО по смете																
Машины и механизмы																
7	030101	Автопогрузчики 5 т	м-час	1,97					10831							
8	030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	м-час	1,02										26,3		
9	050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	м-час	33,25												
10	330100	Аппараты дробеструйные	м-час	27,55												
11	331305	Пылесосы промышленные	м-час	17,8												
12	340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	м-час	6,58												
13	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	5,79												
														255,88		
														190616,02		55,36

Составил:  Авдеева Н.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  Осипова З.П.
(должность, подпись, расшифровка)