Ведомость блоков и деталей

Код блока	Обозначение и наименование	Материал	Ед. изм.	Кол.	Масса, кг		Примечание
					ед.	общ.	
Трубопровод I							
3RY10Z03_1	МИК 068.00.00.001-02 Блок 200	сборный	шт.	1	-	172.270	
3RY10Z03_2	МИК 068.00.00.001-03 Блок 200	сборный	шт.	1	-	185.000	
3RY10Z03_3	МИК 068.01.00.000 Блок 200/15	сборный	шт.	1	-	185.190	
3RY10Z03_4	МИК 068.00.00.001-01 Блок 200	сборный	шт.	1	-	152.770	
3RY10Z03_5	МИК 068.02.00.000 Блок 200	сборный	шт.	1	-	107.470	
3RY10Z03_6	МИК 068.03.00.000 Блок 200	сборный	шт.	1	-	241.400	
3RY10Z03_7	МИК 068.04.00.000 Блок 200	сборный	шт.	1	-	228.100	
3RY10Z03_8	МИК 068.05.00.000 Блок 200	сборный	шт.	1	-	146.600	
3RY10Z03_9	МИК 068.03.00.000-01 Блок 200	сборный	шт.	1	-	248.800	
3RY10Z03_10	МИК 068.00.00.001-04 Блок 200	сборный	шт.	1	-	209.240	
3RY10Z03_11	МИК 068.06.00.000 Блок 200	сборный	шт.	1	-	116.840	
3RY10Z03_12	МИК 068.00.00.001 Блок 200	сборный	шт.	1	-	85.140	
3RY10Z03_13	МИК 068.07.00.000 Блок 200	сборный	шт.	1	-	83.950	
3RY10Z03_14	МИК 068.08.00.000 Блок 200/15	сборный	шт.	1	-	95.360	
3RY10Z03_15	МИК 068.09.00.000 Блок 200/15	сборный	шт.	1	-	39.66	
3RY10Z03_16	МИК 068.10.00.000 Блок 200/15	сборный	шт.	1	-	34.600	
-	ОСТ 34-10-416-90 ТРУБА С 18х2,5	08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81	м	12.030	0.960	11.550	
-	МИК 068.11.00.000 ПЕРЕХОДНИК С 200 (220х7.0-219х7.0)-08Х18Н10Т-20-IIIс-200 mm	СБОРНЫЙ	шт.	1	7.360	7.360	
					Итого по трубопроводам I:	**2351.300**	
Трубопровод II							
-	ОСТ 34-10-416-90 ТРУБА 18х2,5	12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81	м	29.470	0.960	28.290	
					Итого по трубопроводам II:	**28.290**	
Монтажные вставки							
-	ОСТ 34-10-416-90 ТРУБА 18х2,5	12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81	м	0.600	0.960	0.580	
-	ОСТ 34-10-416-90 ТРУБА С 18х2,5	08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81	м	0.500	0.960	0.480	
-	ОСТ 34-10-416-90 ТРУБА С 220х7	08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81	м	1.000	37.000	37.000	
					Итого по монтажным вставкам:	**38.060**	
					Всего по спецификации:	**2417.650**	

Дополнительные подписи

Дополнительные подписи

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ R3.00116.1.0.11

АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
2	-	Зам.	370-11		
Инженер		Степанова			02.02
Пров.вед.инж.		Веренцова			02.02
Пров.нач.гр.		Жук			03.02
Н.контр.		Краснояров			02.02

Инв. № подл. R3.00116.1.0.11

Лист 6

R3.RY10.3077.011.01.00.001

Ростовская АЭС Блок 3

Реакторное отделение
Негерметичная часть
Трубопроводы продувки парогенераторов

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Ведомость блоков и деталей

ОАО "НИАЭП" 2012

Формат А2