

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер института
Иванов А.А.
«__» __ 2012г.

(наименование оборудования)

ТН ОГЭ

№№ п/п	Наименование дефекта	Метод устранения	Един. изм.	Кол-во	Примечан ие
1	2	3	4	5	6
	Описание дефектов изложено в акте № 30-05/28 от 28.04.11	1. Цоколь. 1.1 Разборка штукатурки цокольных бетонных плит, h=0,55 м 1.2 Демонтаж металлической площадки (крыльца) и последующий ее монтаж (для ремонта кирпичной кладки) 1.3 Установка цокольных плит (450x500x45) и цокольных карнизных плит м/р А-Б по оси I-4. 1.4 Срезка металлических труб d=70 мм по ряду А 1.5 Заделка проходок от демонтированных труб раствором по р.А. 1.6 Огрунтовка цоколя. 1.7 Штукатурка цокольных плит (в том числе цокольных карнизных плит) 1.8 Шпаклевка цоколя. 1.9 Покраска цоколя фасадной краской. 2.0 Обработка антигрибковым составом. 2. Откосы. 2.1 Очистка отмостки от мусора, мха, растительности. 2.2 Обработка отмостки бетоноконтактом по р.Б в/о I-12 и по осам I,14. 2.2 Выполнить набетонку по р.Б в/о I-12 и осам I, 14 бетоном В-15, толщ. от 0,05 м до 0,2 м.	M² кг M² m³ M² M² M² M² M² M² M² M² M² M² M²/m³	43,51 360,0 4,51 5,0 0,02 43,51 99,0 99,0 99,0 99,0 43,51 211,1 71,6 76,5/9,56	

	2.3 газоборка наостонки толщ. до 0.08 м по р.А м/о 1-12. 2.4 Устройство нового слоя набетонки В-15, толщ. до 0.08 м (с нанесением бетоноконтакта) 3. Площадка у въездных ворот по оси 1. 3.1. Выполнить набетонку В-15 толщ. от 0.05 м до 0.2 м (с предварительной промазкой бетоноконтактом) 4. Площадка в/о 12-14 по р. А 4.1 Выполнить набетонку В-15 по сетке с уклоном от здания 2 %, предварительно обработав бетоноконтактом, толщ. от 0.05 м до 0.2 м. 5. Опилка в/о 12-14 по р.Б 5.1 Выполнить набетонку В-15 толщ. от 0.05 м до 0.15 м с предварительной обработкой бетоноконтактом. 6. Навес в/о 1-2 по р.А 6.1 Устройство нового навеса над талью в/о 1-2 по р.А (из давальческого материала): - устройство обрешетки из бруса 150х50 на существующие металлоконструкции. - горизонтальные брусы прикрепить к стене анкерами «Хитти». - устройство листов из профнастила.	м² м²/м³ м²/м³ м³/м² м²/м³ м³ шт. м²	133,5 133.5 /13 40.0/5.0 4.85/38,8 22.0/2.2 0.5 9 15.0	
	8. Погрузка и вывоз строительного мусора до 1 км.	т	20.8	

Составил

Инженер 1-ой кат. ОТН ЭЭС
(должность)

Инженер 2-ой кат. ПО УКСа

Начальник группы насосных станций

Рыжова
(подпись)

Рыжова А.В.
(расшифровка)

Андреев А.А.

Ненашев И.Б.