



Закрытое акционерное общество
"ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ-СТН"

Нижегородская область, г. Саров.

Реконструкция объекта:

*"Низков. кабель 0,4 кВ от ТП 223 до ПР-2, ПР-3, ПР-4" на
участке от ПР-7 до ВУЩ жилого дома ТИЗ-1, участок №27.*

Рабочая документация

Благоустройство территории

19 / 14-02-ГП

Саров, 2014г.



Закрывтое акционерное общество
"ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ-СТН"

Нижегородская область, г. Саров.

Реконструкция объекта:

"Низков. кабель 0,4 кВ от ТП 223 до ПР-2, ПР-3, ПР-4" на
участке от ПР-7 до ВУЩ жилого дома ТИЗ-1, участок №27.

Рабочая документация

Благоустройство территории

19 / 14-02-ГП

Директор СЭМУ ЗАО "ПЭМ-СТН"

Ю.А. Парышев

Главный инженер проекта

М.Н. Кузнецов

Саров, 2014г.

Запись ГИПа

Проект разработан в соответствии с нормами, правилами и стандартными, действующими на территории Российской Федерации, техническими условиями и требованиями органов государственного надзора и ведомственных организаций, а так же в соответствии с исходными данными и требованиями предпроектной документации на объекты, имеющие особенности специального назначения и регламентируемые ведомственными требованиями при их проектировании, возведении и эксплуатации. Технические решения, принятые в проекте, предусматривают мероприятия, которые обеспечивают взрывопожарную безопасность, а также безопасную для жизни и здоровья людей его эксплуатацию при соблюдении предусмотренных мероприятий. Право осуществлять проектирование в области строительной деятельности представлено свидетельством № СРО-И-010-00042/1-12032010, выданным члену СРО НП "СОЮЗАТОМПРОЕКТ" Закрытому акционерному обществу "ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ-СТН". Свидетельство действительно без ограничения срока и территории его действия. Авторское право на проект принадлежит ЗАО "ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ-СТН". Тиражирование данного проекта и передача другим организациям и лицам без письменного согласия ЗАО "ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ-СТН" запрещается.

ГИП:

Кузнецов

Приложения

1	"Свидетельство №СРО-И-010-00042/1-12032010 о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства при подготовке проектной документации выдано члену СРО НП "СОЮЗАТОМПРОЕКТ" ЗАО "ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ-СТН".
2	"Лицензия №14010 от 20 марта 2009 г." ЗАО "ПЭМ-СТН" на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
3	"Лицензия №1/07468 от 31 мая 2005 г." ЗАО "ПЭМ-СТН" на выполнение проектных работ по средствам обеспечения пожарной безопасности зданий.

19/14-02-ГП

Нижегородская обл., г. Саров.
ОАО "Саровская Электросетевая Компания".

Изм.	Кол.	Лист № док.	Подпись	Дата	Реконструкция объекта: "Низков. кабель 0,4кВ от ТП-223 до ПР-2, ПР-3, ПР-4" на участке от ПР-7 до ВУЩ жилого дома ТИЗ-1, уч. № 27	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Ромашова			15.08.14		Р	1	5
Н.контр.	Кузнецов			15.08.14				
ГИП	Кузнецов			15.08.14				

Запись ГИПа.
Приложения.



Саровское
Электро-
Монтажное
Управление

Формат А4

СОГЛАСОВАНО

Взам. инв.Н

Подпись и дата

Инв.Н подл.

Губина

Фурел

ОВ

ВК


ЭМ

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Запись ГИПа. Приложения.	
2	Общие данные	
3	Общие указания	
4	Ситуационный план	
5	Ведомость объёмов работ.	

СОГЛАСОВАНО:

ДРХ С.А. Трокин







13.08.14.

Согласовано			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам инв. №	Губина
			Губина
			ЭМ
			ВК
			ОВ

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов


Обозначение	Наименование	Примечание
СНиП 2.07.01-89*	"Планировка и застройка городских и сельских поселений"	
ПУЭ (изд. 7)	"Правила устройства электроустановок"	

19/14-02-ГП					
Нижегородская обл., г. Саров. ОАО "Саровская Электросетевая Компания"					
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Рамадова				15.08.14
Н.контр.	Кузнецов				15.08.14
ГИП	Кузнецов				15.08.14
Реконструкция объекта: "Низков. кабель 0,4кВ от ТП-223 до ПР-2, ПР-3, ПР-4" на участке от ПР-7 до ВУЩ жилого дома ТИЗ-1, уч. № 27					
Общие данные.			Стадия	Лист	Листов
			Р	2	5
			 Саровское Электро- Монтажное Управление		

Копировал

Формат А3

При производстве земляных работ вызывать представителей всех заинтересованных организаций. В охранной зоне кабельных линий земляные работы производить вручную. Места пересечения с действующими кабелями предварительно отшурфовать под надзором представителя ОАО "СЭСК". Обеспечить сохранность и физическую защиту существующих кабелей. Работы производить согласно ПУЭ.

						19/14-02-ГП			
						Нижегородская область, г. Саров. ОАО "Саровская Электросетевая Компания"			
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разработал		Рамодова		<i>Рамодова</i>	15.08.14	Реконструкция объекта: "Низков. кабель 0,4кВ от ТП-223 до ПР-2, ПР-3, ПР-4" на участке от ПР-7 до ВУЩ жилого дома ТИЗ-1, уч. № 27	Стадия	Лист	Листов
Н. контр.		Кузнецов		<i>Кузнецов</i>	15.08.14		Р	4	5
ГИП		Кузнецов		<i>Кузнецов</i>	15.08.14	Ситуационный план.			
						 Саровское Электро Монтажное Управление			

Копировал

Формат А3

Данная часть проекта выполнена согласно следующим документам

1. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
2. ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации».
3. Постановление правительства РФ от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Исходные данные

Данная часть проекта разработана на основании технического задания (Приложение №1 к договору № 19/14 от 10.06.2014)

Данной частью проекта предусмотрено благоустройство территории низковольтных распределительных сетей на участке от ПР-7 до ВУЩ жилого дома ТИЗ-1, участок №27.

Климатические данные, нагрузки и воздействия:

- расчетная зимняя температура - минус 31°С;
- скоростной напор ветра для I-го ветрового района - 0,23 кПа;
- вес снегового покрова для III-го снегового района - 1,8 кПа;
- сейсмичность не выше 6 баллов;
- рельеф местности спокойный.

Характеристика участка

Земельный участок под размещение проектируемой низковольтной распределительной сети находится в районе пер. Светлый. На участке имеется естественная растительность. Рельеф участка спокойный. На проектируемом участке проходят низковольтные электрокабели, водопровод, газопровод низкого давления, фекальная канализация.

СОГЛАСОВАНО				Губина	Дурел
Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	ОВ		
			ВК		
			ЭМ		

Данный проект предусматривает следующие виды работ:

Выполнить срезку растительного слоя с последующим складированием и применением при благоустройстве прилегающей территории.

Произвести восстановление разрушенного газона по трассе кабеля на прилегающей территории шириной не мене 1,0м с подсыпкой плодородного грунта и посевом газонной травы. Все работы вести с учётом сохранности существующих зелёных насаждений.





Образующийся в процессе строительных работ строительный мусор и отходы вывозить на полигон ТБО силами подрядчика.

Указания к производству работ

Проектом предусмотрено производство строительно-монтажных работ в летних условиях в соответствии с действующими нормативными документами по производству работ СНиП 3.03.01-87.

Все виды работ производить в соответствии со СНиП 12-04-2002 "Техника безопасности в строительстве".
Внимание! В охранный зоне водопровода исключить утрямбовку щебня и асфальтобетонной смеси с применением виброкатков.

Перед началом производства работ вызвать представителей ЦЭС, ЦС, Горводоканала и всех заинтересованных организаций.





						19/14-02-ГП			
						Нижегородская обл., г. Саров			
						ОАО "Саровская Электросетевая Компания"			
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Реконструкция объекта: "Низков. кабель 0,4кВ от ТП-223 до ПР-2, ПР-3, ПР-4" на участке от ПР-7 до ВУШ жилого дома ТИЗ-1, уч. № 27	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Рамодова			15.08.14		Р	3	5
Н.контр.		Кузнецов			15.08.14				
ГИП		Кузнецов			15.08.14	Общие указания		 Саровское Электро Монтажное Управление	

Ведомость объёмов работ

№	наименование	един. измер.	кол-во ед.изм.
1	2	3	4
1	Восстановление газонов на полосах озеленения шириной 1,0м вдоль траншеи вновь укладываемого низковольтного кабеля с подсыпкой плодородного грунта Н=0,1 м и посевом газонных трав	м2	70,0
2	Вывоз строительного мусора и отходов	м3	0,1

СОГЛАСОВАНО

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	ОВ	ВК	ЭМ	Губина	Губина

						19/14-02-ГП		
						Нижегородская обл, г. Саров.		
						ОАО "Саровская Электросетевая Компания"		
Изм.	Кол.	Лист	N° док.	Подпись	Дата	Реконструкция объекта: "Низков. кабель 0,4кВ от ТП-223 до ПР-2, ПР-3, ПР-4" на участке от ПР-7 до ВУЩ жилого дома ТИЗ-1, уч. № 27	Стадия	Лист
Разработал	Рамодова				15.08.14		Р	5
Н.контр.	Кузнецов				15.08.14			5
						Ведомость объёмов работ.	 Саровское Электро Монтажное Управление	
ГИП	Кузнецов				15.08.14			

формат А3