

Ведомость строительных работ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Рытье траншеи тип Т-2 в грунте II категории вручную	м	47
2	Укладка сигнальной ленты ЛСЗ-150 в траншею	м	47
3	Засыпка траншеи тип Т-2	м	47
4	Выполнение ямы Ф=250 мм в земле глубиной 850 мм	шт	1
5	Установка ст. трубы Ду=50 мм в яму	шт	2
6	Установка ст. трубы Ду=80 мм в яму	шт	1
7	Обрезка ст. трубы Ду=80 мм длиной 2580 мм	шт	1
8	Обрезка ст. трубы Ду=50 мм длиной 2050 мм	шт	2
9	Установка (приварка) ст. пластины 530х310х2 на ст. трубу Ду=80 мм	шт	1
10	Изготовление крестовины из двух уголков 45х45х4 L=200 мм	шт	1
11	Приварка крестовины из уголков 45х45х4 к трубе Ду=80 мм	шт	1
12	Окраска металлоконструкций для установки щита ВУЩ-... грунтовкой ГФ-021	м <sup>2</sup>	0,8
13	Окраска металлоконструкций для установки щита ВУЩ-... краской ПФ-115 (за два раза)	м <sup>2</sup>	0,8
14	Бетонирование ямы бетоном М-150 (В12,5) после установки металлоконструкций щита ВУЩ-...	м <sup>3</sup>	0,04
15	Уплотнение ПНД/ПВД трубы 110/94 мм с двух сторон, h=-(1,0...0,7) м	шт	4
16	Укладка гофрированной трубы ПНД/ПВД 110/94 мм, h=-0,7...-1,0 м	м	17

Ведомость монтажных работ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Установка шкафа учета ЩРЧН-3/12- IP54 на металлоконструкции, h=1,2...1,6 м	шт	1
2	Установка выключателя ВА47-100 в шкафу	шт	2
3	Выполнение прогрузки выключателя ВА47-100	шт	2
4	Установка счётчика Меркурий 233 ART-02 ORL в шкафу ВУЩ-...	шт	1
5	Выполнение пломбирования вводного выключателя ВА47-100 в шкафу ВУЩ-...	шт	1
6	Выполнение пломбирования счётчика Меркурий 233 ART-01 ORL в шкафу ВУЩ-...	шт	1
7	Прокладка кабеля АВБбШв-5х16 по щиту (коммутация в аппаратуре), h=0...2,0 м	м	3,4
8	Прокладка кабеля АВБбШв -5х16 в земле, h=-0,7...0 м	м	31,5
9	Прокладка кабеля АВБбШв-5х16 в ст. трубе Ду=50, h=-0,9...1,2 м	м	2,1
10	Прокладка кабеля АВБбШв-5х16 в трубе ПНД Дн=110, h=-0,7...-1,0 м	м	17
11	Установка кабельного наконечника ТА16-8-5,4	шт	5
12	Присоединение жил кабелей 16 мм <sup>2</sup> к оборудованию	шт	5
13	Установка конц. термоусаживаемой муфты 1П5КВТпБ-1М на кабель 16 мм <sup>2</sup>	шт	2
14	Выполнение маркировки кабелей АВБбШв ...	шт	2
15	Выполнение маркировки шкафов ...	шт	1
16	Выполнение поверки счётчика Меркурий 233 ART-02 ORL	шт	1

Примечание:

1. Благоустройство кабельных трасс от шкафов ЩР-1 до шкафа ВУЩ-1-4 выполняется по проекту 201-14-661.2-ГП.

201-14-661.2-ЭС

Г. Саров. ОАО "СЭСК"

Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Низковольтная сеть ТП-226		
Разраб.	Минеев				09.14.2			
ГИП	Лесняк					Ведомость строительных и монтажных работ		
Нач. службы	Жижин							
						Стадия	Лист	Листов
						Р	12	13
						ОАО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ" Служба развития производства и проектирования Проектно-конструкторский отдел		