





Ведомость объёмов работ			
№	наименование	един. измер.	кол-во
1	2	3	4
	<u>Демонтаж:</u>		
1	Щебеночного покрытия	м2	59,6
2	Вывоз непригодного грунта и строительного мусора на расстояние 20 км	м3	13,5
	<u>Благоустройство:</u>		
1	Щебеночное покрытие: трамбованный щебень М-800 фр.20-30 мм - 8,0 см трамбованный щебень М-800 фр.40-80 мм - 14,0 см уплотнённый песчаный грунт основания	м2	59,6
2	грунт утрамбованный со щебнем М-600 фр.20-30 мм	м2	10,6
	<u>Озеленение:</u>		
1	Восстановление газонов на полосах озеленения шириной 1,0м вдоль траншеи вновь укладываемого низковольтного кабеля с подсыпкой плодородного грунта Н=0,15 м и посевом газонных трав.	м2	109,2

						19/14-05-ГП			
						Нижегородская обл., г. Саров.			
						ОАО "Саровская Электросетевая Компания".			
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Реконструкция объекта: "Низковольтная распределительная сеть ТП-222" на участке от ШР-2 до ВУЩ жилого дома ТИЗ-1, уч. №113	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Ромашова					Р	6	6
Н.контр.		Кузнецов				Ведомость объёмов работ	 Саровское Электро Монтажное Управление		
ГИП		Кузнецов							

Саровское  
Электро  
Монтажное  
Управление

Формат А4